

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL



ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD EMPLEANDO EL SISTEMA LAST PLANNER Y LOS KPIS EN EL MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE MICROPAVIMENTO, COLQUEPATA – PAUCARTAMBO

TESIS

PRESENTADA POR:

Bach. DENIS BRAYAN TTITO AROQUIPA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO CIVIL

PUNO – PERÚ

2023



Reporte de similitud

NOMBRE DEL TRABAJO

AUTOR

ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD EMPL EANDO EL SISTEMA LAST PLANNER Y L OS KPIS EN EL MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE MICROPAVIMENTO, COLQU EPATA - PAUCARTAMBO **DENIS BRAYAN TTITO AROQUIPA**

RECUENTO DE PALABRAS RECUENTO DE CARACTERES

38579 Words 191575 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS TAMAÑO DEL ARCHIVO

168 Pages 6.5MB

FECHA DE ENTREGA FECHA DEL INFORME

Nov 27, 2023 4:24 PM GMT-5 Nov 27, 2023 4:26 PM GMT-5

11% de similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base c

- 8% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 9% Base de datos de trabajos entregados
- 3% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossr

Excluir del Reporte de Similitud

- · Material bibliográfico
- · Material citado

- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)





Resumen



DEDICATORIA

El presente trabajo va dedicado a mis padres: Alberto y Victoria con infinita gratitud, amor y cariño por su comprensión y apoyo incondicional quienes significan la fuente de mi existencia, mi lucha, mi gloria, haciendo realidad de su anhelo del deber profesional.

Mis hermanos: Valya, Yanet, Ronald y Helián, por las enseñanzas y consejos que me brindaron en los días de estudiante y más valor para ser igual que ellos con una sola visión.

Denis Brayan Ttito Aroquipa



AGRADECIMIENTO

A Dios, por ser parte siempre de mi vida, darme la dicha de despertarme con salud cada día y seguir con mis sueños y por ser el pilar más grande que me acompaña siempre.

Quiero agradecer de manera especial y sincera a mis padres, hermanos y hermanas que fueron parte esencial para que mi vida tenga significado.

A todos los docentes y amigos de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil que contribuyeron con mi formación académica y profesional.

Denis Brayan Ttito Aroquipa



ÍNDICE GENERAL

DED	ICATO	RIA	
AGF	RADECI	MIENTO	
ÍND	ICE GE	NERAL	
ÍND	ICE DE	FIGURAS	
ÍND	ICE DE	TABLAS	
ÍND	ICE DE	ACRÓNIMOS	
RES	UMEN		14
ABS	TRACT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15
		CAPÍTULO I	
		INTRODUCCIÓN	
1.1	PLAN	TEAMIENTO DEL PROBLEMA	16
1.2	FORM	MULACIÓN DEL PROBLEMA	17
	1.2.1	Problema general	17
	1.2.2	Problema especifico	17
1.3	HIPÓ	TESIS DE LA INVESTIGACIÓN	18
	1.3.1	Hipótesis general	18
	1.3.2	Hipótesis especifico	18
1.4	JUST	IFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	19
1.5	OBJE	TIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	21
	1.5.1	Objetivo general	21
	1.5.2	Objetivos específicos	21
		CAPÍTULO II	
		REVISIÓN DE LITERATURA	
2.1	ANTE	CCEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	23

	2.1.1	Nivel internacional	23
	2.1.2	Nivel nacional	24
	2.1.3	Nivel local	27
2.2	MARC	CO TEÓRICO	29
	2.2.1	Last Planner System (último planificador)	29
	2.2.2	Reseña histórica y origen de Last Planner	30
	2.2.3	Objetivos del Last Planner	31
	2.2.4	Beneficios de implantar Last Planner System	32
	2.2.5	Programación tradicional vs Last Planner	33
	2.2.6	Metodología de Last Planner System.	33
	2.2.7	Funcionamiento básico del Last Planner	35
	2.2.8	Fases de implementación	36
	2.2.9	El plan maestro	38
	2.2.10	Planificación intermedia	38
	2.2.11	Planificación semanal	39
	2.2.12	Análisis de restricciones	40
	2.2.13	Indicadores del Last Planner System	41
		2.2.13.1 Porcentaje del plan completado (PPC)	41
		2.2.13.2 Indicadores de rendimiento	41
	2.2.14	Metodología Last Planner en el Perú	42
	2.2.15	Last Planner y las obras de administración directa	43
	2.2.16	Criterios de planificación en obras de contrata y administración directa	45
	2.2.17	KPIs	48
	2.2.18	Cálculo del KPIs	48
	2.2.19	Productividad	48
	2.2.20	Importancia de la productividad	1 9
	2.2.21	Trabajos de productividad	49

	2.2.22	2 Costo beneficio	50
	2.2.23	B Estrategias para calcular costo beneficio en obras civiles	50
2.3	MAR	CO CONCEPTUAL	51
		CAPÍTULO III	
		MATERIALES Y MÉTODOS	
3.1	UBIC	ACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO	54
	3.1.1	Ubicación geográfica	54
	3.1.2	Geología	54
	3.1.3	Estado actual del tramo IV: Colquepata (km 45+840) - Paucartambo) (km
		75+292), Ruta CU-112	57
3.2	PERI	ODO Y DURACIÓN DE ESTUDIO	60
	3.2.1	ETAPA 1: Recopilación de información	61
	3.2.2	ETAPA 2: Revisión técnica	61
	3.2.3	ETAPA 3: Implementación del Sistema Last Planner y los indicadore	es
		KPIs	61
3.3	POBL	ACIÓN Y MUESTRA	64
	3.3.1	Población	64
	3.3.2	Muestra	64
3.4	DISE	ÑO ESTADÍSTICO Y METODOLÓGICO	64
	3.4.1	Tipo de investigación	64
	3.4.2	Diseño de la investigación	64
	3.4.3	Nivel de investigación	65
	3.4.4	Enfoque	65
3.5	PROC	CEDIMIENTO	65
	3.5.1	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	67
3.6	VARI	ABLES	67
	3.6.1	Operacionalización de variables	68



CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1	RESULTADOS69
	4.1.1 Plan maestro mediante el sistema Last Planner y los KPIs para el
	nejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo 69
	4.1.2 Programación de obra bajo el sistema de Last Planner en el mejoramiento
	de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo
	4.1.3 Evaluación del beneficio económico neto aplicando el sistema Last
	Planner y los KPIs, en la productividad del mejoramiento de vía a nivel de
	micropavimento, Colquepata – Paucartambo
	4.1.4 Optimización del tiempo de ejecución con la aplicación de los sistemas
	Last Planner y los KPIs para el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento,
	Colquepata – Paucartambo91
	4.1.5 Trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio en el
	mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata — Paucartambo97
4.2	DISCUSIÓN 116
V. CO	ICLUSIONES
VI. R	COMENDACIONES
VII. I	FERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 123
ANE	DS

Área: Construcciones y gerencias

Tema: Last Planner y mejoramiento de vía

Fecha de Sustentación: 29/11/2023



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Metodología de Last Planner System	34
Figura 2.	Producción convencional y producción LEAN	35
Figura 3.	Fases de implementación.	36
Figura 4.	Planificación Intermedia	39
Figura 5.	Planificación semanal del Last Planner System	40
Figura 6.	Diagrama de flujo de Last Planer y las restricciones en obras	de
	administración directa	47
Figura 7.	Columna estratigráfica generalizada de los cuadrángulos de Calca (27-	s),
	Chontachaca (27-t) y Pillcopata (26-s)	55
Figura 8.	Superficie de rodadura existente tramo 4	58
Figura 9.	Diagrama de flujo de investigación	50
Figura 10.	Tramo 4 en estudio Colquepata – Paucartambo.	70
Figura 11.	Planificación esquemática según el plan maestro	33
Figura 12.	Control de avance de obra (curva "S") y ejecución de obra	90
Figura 13.	Diagrama de Pareto de porcentaje del plan completado (PPC)	92
Figura 14.	Porcentaje de causas de no cumplimiento de tareas	94
Figure 15	Control de avance de obra en tiempo récord	96



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Programación tradicional vs Last Planner	33
Tabla 2.	Coordenadas de ubicación del estudio de la ruta CU – 112	54
Tabla 3.	Resumen de características por tramos – condición sin proyecto	59
Tabla 4.	Datos del campo para el trabajo real	59
Tabla 5.	Rendimientos previstos en el campo	70
Tabla 6.	Actividades por fases del plan maestro del Sistema Last Planner	71
Tabla 7.	Resumen del plan maestro	72
Tabla 8.	Programación intermedia Last Planner System de trabajos preliminares7	74
Tabla 9.	Programación intermedia de movimiento de tierras	75
Tabla 10.	Programación intermedia de afirmados	77
Tabla 11.	Programación intermedia de pavimentos	78
Tabla 12.	Programación intermedia de señalización y seguridad vial	79
Tabla 13.	Programación intermedia de protección ambiental	30
Tabla 14.	Costos de trabajos preliminares en expediente técnico y meta (real) 8	34
Tabla 15.	Costos de movimiento de tierras en expediente técnico y meta (real)	34
Tabla 16.	Costos de afirmados en expediente técnico y meta (real)	35
Tabla 17.	Costos de pavimentos en expediente técnico y meta (real)	35
Tabla 18.	Costos de señalización y seguridad vial en expediente técnico y meta (rea	ıl)
	8	35
Tabla 19.	Costos de protección ambiental en expediente técnico y meta (real)	36
Tabla 20.	Resumen de costos totales del tramo IV aplicando el sistema Last Planner 8	37
Tabla 21.	Determinación de beneficio económico neto aplicando el sistema La	.st
	Planner	37
Tabla 22.	Control de avance de obra y ejecución de obra mensual	38

Tabla 23.	Porcentaje del plan completado por semanas
Tabla 24.	Causas de no cumplimiento de tareas
Tabla 25.	Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo
	de imprimación al inicio de partida
Tabla 26.	Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo
	de imprimación al intermedio de partida
Tabla 27.	Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo
	de micropavimento al inicio de partida
Tabla 28.	Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo
	de micropavimento al intermedio de partida
Tabla 29.	Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo
	de perfilado al inicio de partida
Tabla 30.	Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo
	de perfilado al intermedio de partida
Tabla 31.	Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo
	de colocación de postes delineadores al inicio de partida
Tabla 32.	Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo
	de colocación de postes delineadores al intermedio de partida
Tabla 33.	Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo
	de colocación de postes kilométricos al inicio de partida
Tabla 34.	Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo
	de colocación de postes kilométricos al intermedio de partida109
Tabla 35.	Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo
	de suelo estabilizado al inicio de partida

Tabla 36.	Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo
	de suelo estabilizado al intermedio de partida
Tabla 37.	Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo
	de colocación de tachas reflectivas al inicio de partida
Tabla 38.	Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo
	de colocación de tachas reflectivas al intermedio de partida114
Tabla 39.	Efectos de Last Planner en el trabajo productivo, trabajo contributorio y no
	contributorio en el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento 115



ÍNDICE DE ACRÓNIMOS

LPS : Last Planner System

KPI : Key Performance Indicators

PGV : Plan de Gestión Vial

DME : Deposito de Material Excedente

TP : Trabajo productivo

TC : Trabajo Contributorio

TNC : Trabajo no Contributorio

PPC : Porcentaje del Plan Completado

CNC : causa de no Cumplimiento

SUCS : Sistema Unificado de Clasificación de Suelos

ACIONAL DEL ALTIPLANO Repositorio Institucional

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo analizar la productividad mediante la aplicación

del sistema Last Planner y los KPIs para el mejoramiento de vía a nivel de

micropavimento, Colquepata – Paucartambo. La metodología utilizada es de diseño

experimental de nivel descriptivo - explicativo y un tipo de investigación aplicada, la

muestra se tomó el tramo IV CU – 112 Colquepata – Paucartambo, con un total de 29.45

Km. En los procedimientos se realizó la implementación de los sistemas de planificación

mediante el Last Planner e identificar los indicadores clave mediante los KPIs, se controló

los avances físicos de cada partida, midiendo el porcentaje de actividades completadas y

se llevó un registro de las causas de no cumplimiento de las actividades en la planificación

semanal. Se demuestra en los resultados que se definió un plan maestro con 6 fases de

trabajo conformado con 27 actividades programadas en 20 semanas de trabajo, realizando

el trabajo continuo de control y supervisión, alcanzado un tiempo de ejecución con la

aplicación del sistema Last Planner logrando terminar en agosto al 100% cuando en el

expediente técnico estuvo programado desde marzo a diciembre del 2023. Concluyendo

que la productividad se incrementó significativamente en costos mediante la aplicación

del sistema Last Planner y los KPIs donde se llegó alcanzar una utilidad neta de 25.43%

que equivale a 1,894,326.64 soles. Es decir, se generó 1,038,178.33 soles adicional a la

utilidad del expediente técnico, y en tiempo estimado se terminó el trabajo en 132 días

equivalente a 4.16 meses el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata

Paucartambo.

Palabras Clave: KPIs, Last Planner, Plan Maestro, Productividad, Tiempo.

14



ABSTRACT

The objective of this study is to analyse productivity through the application of the Last

Planner system and the KPIs for the improvement of the Colquepata - Paucartambo

micro-payement road. The methodology used is an experimental design of descriptive -

explanatory level and a type of applied research, the sample was taken from the section

IV CU - 112 Colquepata - Paucartambo, with a total of 29.45 km. The procedures

included the implementation of planning systems through the Last Planner and identify

key indicators through KPIs, physical progress of each item was controlled, measuring

the percentage of completed activities and a record was kept of the causes of non-

compliance of the activities in the weekly planning. The results show that a master plan

was defined with 6 work phases made up of 27 activities programmed in 20 weeks of

work, carrying out continuous control and supervision work, reaching an execution time

with the application of the Last Planner system, achieving 100% completion in August

when in the technical dossier it was programmed from March to December 2023. In

conclusion, productivity increased significantly in costs through the application of the

Last Planner system and the KPIs, where a net profit of 25.43% was achieved, equivalent

to 1,894,326.64 soles. That is to say, 1,038,178.33 soles were generated in addition to the

profit of the technical file, and in estimated time the work was completed in 132 days

equivalent to 4.16 months for the improvement of the road at micro-surfacing level,

Colquepata - Paucartambo.

Key Words: KPIs, Last Planner, Master Plan, Productivity, Time.

15



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Históricamente la productividad ha sido la principal preocupación del sector industrial y empresarial, siendo mayor en la era de la globalización de la economía, que hace que la competitividad sea transcendental y la competencia exige elevados niveles de desempeño en el sector industrial y empresarial, donde el sector de la industria de la construcción no es ajeno a esta problemática, debido que prácticamente es el único sector en la cual casi siempre los costos reales que se tienen al ejecutar el proyecto son superiores a los costos planificados; sumado a ello es el conservadurismo que rodea a la construcción, ya que son muy pocas las nuevas técnicas que consiguen introducirse en el día a día de los procesos constructivos (Baladrón, 2017). Asimismo, resaltar que la cultura de trabajo de los empleados está enmarcada en los sistemas antiguos estandarizados poco aplicables de realizar para labores diarias de manera óptima, afectando directamente a la productividad y rentabilidad de los procesos constructivos. Ante este tipo de doctrina y como parte del cambio que se requiere en el país, han venido surgiendo en estos últimos años, nuevos sistemas metodológicos y estrategias para mejorar los procesos y gestiones administrativas de los mismos (Marino, 2021)

Los proyectos de construcción en el Perú comúnmente se encuentran sujetos a múltiples errores, incompatibilidades e incongruencias en las fases de diseño. Esto conduce a problemas en los procesos constructivos generando sobrecostos, correcciones de errores en la ejecución, menor calidad de construcción y retrasos en los cronogramas de ejecución, factores que en su conjunto hacen de la construcción una industria poco competitiva en el país. Asimismo, la contraloría menciona que existe un total de 1879



obras públicas paralizadas a nivel nacional, donde departamentos como Cusco, Puno y Piura concentran el mayor número de inversiones paralizadas, Cusco es la primera región que presenta más obras paralizadas siendo un 13.6% (Gerencia de Modernización y Planeamiento, 2022). Por otra parte, la valorización de obras paralizadas llega hasta s/. 1,307 millones en la región de Cusco, el 75% de obras paralizadas perteneces a proyectos por administración directa (CEE, 2023)

Una de las causales principales razones para la deficiente ejecución, influyendo en plazos, costos programados y la calidad final es la falta de una buena programación en el expediente técnico, para lo cual se plantea las siguientes interrogantes.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 Problema general

¿Cuál es la productividad mediante la aplicación del sistema Last Planner y los KPIs para el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo?

1.2.2 Problema especifico

- ¿De qué manera influye el plan maestro mediante el sistema Last Planner y los KPIs para el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo??
- ¿Cuál es la programación de obra bajo el sistema de Last Planner y los KPIs para la productividad en el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata
 Paucartambo?
- ¿Cuál es el beneficio económico neto que se alcanzará aplicando el sistema Last Planner y los KPIs, en la productividad del mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo?



- ¿Cuál es el tiempo de ejecución con la aplicación de los sistemas Last Planner y los KPIs para el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo?
- ¿Cuál es el efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner y los KPIs en el trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio en el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata Paucartambo?

1.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 Hipótesis general

La productividad mediante la aplicación del sistema Last Planner y los KPIs para el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo, mejora de manera progresiva según su implementación.

1.3.2 Hipótesis especifico

- El plan maestro mediante el sistema Last Planner y los KPIs para el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo, incide positivamente en la planificación y ejecución de la vía.
- La programación de obra bajo el sistema de Last Planner y los KPIs, en la productividad de la vía a nivel de micropavimento, Colquepata Paucartambo, optimiza la gestión y monitoreo del proyecto.
- El beneficio económico neto aplicando el sistema Last Planner y los KPIs, en la productividad de la vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo, reduce costos y genera un beneficio económico del 20%.



- El tiempo de ejecución con la aplicación de los sistemas Last Planner y los KPIs para el mejoramiento de la vía a nivel de micropavimento, Colquepata –
 Paucartambo, se optimiza la duración de la ejecución y genera una reducción de tiempo en 15%.
- El trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio determinados mediante los sistemas Last Planner y los KPIs ayudan a mejorar y conservar la red vial a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo.

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación toma importancia, puesto que los últimos años, el Last Planner System (LPS) ha surgido como una técnica eficaz de gestión de proyectos que puede ayudar a alcanzar estos objetivos, debido que LPS es un enfoque colaborativo que involucra a todos los miembros del equipo en el proceso de planificación, desde el director del proyecto hasta los contratistas y subcontratistas, por tanto es una técnica eficaz de gestión de proyectos. Asimismo, resaltar que LPS ayuda a aumentar la productividad al mejorar la comunicación y la colaboración, ya que involucra a todos los miembros del equipo en el proceso de planificación, LPS garantiza que todos estén en sintonía con respecto a los objetivos y cronogramas del proyecto, además el LPS reduce el desperdicio al identificar problemas potenciales al principio del proyecto, permitiendo al equipo abordar los problemas antes de que se conviertan en problemas importantes, lo que reduce la necesidad de volver a trabajar y ahorra tanto en tiempo como en recursos. Finalmente, el LPS mejora la eficiencia al crear un cronograma y un plan de tareas detallados, permitiendo a los miembros del equipo administrar mejor su tiempo y recursos, lo que da como resultado un proyecto más ágil y eficiente.



Desde la mirada de justificación metodológica, Last Planner System (LPS) promueve una cultura de mejora continua y alienta a los miembros del equipo a identificar y abordar los problemas a medida que surjan, dado que este enfoque ayuda a fomentar una cultura de mejora continua, donde los miembros del equipo buscan constantemente formas de mejorar los resultados del proyecto, asimismo, el LPS promueve el uso de datos para impulsar la toma de decisiones, facilitando a los miembros del equipo tomar decisiones informadas basadas en datos en tiempo real, en lugar de depender de conjeturas o suposiciones. El LPS también fomenta un sentido de responsabilidad entre los miembros del equipo, ya que al integra a todos los miembros del equipo en el proceso de planificación, garantizando que todos se apropien de su papel en el proyecto, aspecto que permite el ahorro en cuanto a costos. El LPS reduce el desperdicio y el retrabajo, lo que puede generar ahorros de costos, dado que al identificar problemas potenciales en las primeras etapas del proyecto, LPS ayuda a garantizar que los proyectos se completen a tiempo y dentro del presupuesto. Esto puede conducir a una mayor satisfacción del cliente, lo que puede llevar a repetir el negocio. LPS también ayuda a garantizar que los proyectos se completen con un alto nivel, lo que reduce la necesidad de costosas reparaciones o trabajos de remediación.

En el ámbito de la justificación práctica, es posible que Last Planner System (LPS) no sea adecuado para todos los tipos de proyectos, puesto que puede llevar demasiado tiempo para proyectos pequeños, dado que no siempre permite mejorar el tiempo y los recursos adicionales necesarios para implementar el sistema, por tanto existe posibilidad de que no sea eficaz para proyectos con un cronograma corto, de igual manera para proyectos con una fecha límite ajustada, es posible que LPS no proporcione tiempo suficiente para que los miembros del equipo participen plenamente en el proceso de planificación, en proyectos muy complejos o inciertos, es posible que LPS no pueda



proporcionar el nivel de detalle y certeza necesarios, ya que se requiere de capacitación y recursos adicionales, ello supone una inversión importante, tanto en términos de tiempo como de dinero. LPS puede requerir software o recursos tecnológicos adicionales. Esto puede ser una barrera para algunos proyectos, particularmente aquellos con presupuestos limitados, dado que puede requerir personal adicional para administrar el sistema, ello conlleva a tener un costo significativo para proyectos más pequeños o aquellos con recursos limitados.

Finalmente, Last Planner System (LPS) puede no ser efectivo si los miembros del equipo no están comprometidos con el proceso, ya que esta metodología requiere la aceptación y el compromiso de todos los miembros del equipo. Si los miembros del equipo se resisten al cambio o no participan plenamente en el proceso de planificación, el LPS puede no ser eficaz si los miembros del equipo no están capacitados adecuadamente o no comprenden el sistema. Esto puede dar lugar a errores o malentendidos que pueden socavar la eficacia de LPS.

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1 Objetivo general

Analizar la productividad mediante la aplicación del sistema Last Planner y los KPIs para el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo.

1.5.2 Objetivos específicos

- Definir el plan maestro mediante el sistema Last Planner y los KPIs para el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo.



- Elaborar la programación de obra bajo el sistema de Last Planner y los KPIs para
 la productividad en el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata
 Paucartambo.
- Evaluar el beneficio económico neto que se alcanzará aplicando el sistema Last
 Planner y los KPIs, en la productividad del mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata Paucartambo.
- Optimizar el tiempo de ejecución con la aplicación de los sistemas Last Planner y los KPIs para el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo.
- Determinar el efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner y los KPIs en el trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio en el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata Paucartambo.



CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1 Nivel internacional

Parra (2019), realizó una investigación titulada "Efecto de Last Planner System en la productividad total de los factores en proyectos de obras Viales" cuyo objetivo fue "Demostrar los efectos del Last Planner System en la productividad total de los factores en un proyecto vial" elaborado desde la metodología de tipo aplicada preexperimental, llegando a resultados que la implementación del sistema Last Planner en un periodo de 8 semanas demostró tener un gran número de herramientas que se pueden aplicar en un proyecto de construcción, sin embargo, para implementar con éxito esta metodología en proyectos que se construyen de forma tradicional se requiere aplicar herramientas más versátiles tales como la planificación maestra, la planificación intermedia, la programación semanal y diaria, el análisis de restricciones, el porcentaje de plan cumplido, las causas de incumplimiento y la mejora continua, concluyendo que estos aspectos no permitieron arribar a resultados favorables.

Valladares (2018), en su estudio denominado "Implementación de Kpi de mantenimiento en Gilday Hosiery Factory" cuyo objetivo fue "aplicar un sistema que contribuya a la gestión de Rutinas de mantenimiento para la maquinaria de toda la planta, además de la implementación de KPI (Key Performance Indicators) de la maquinaria en planta" elaborado desde la metodología de tipo descriptivo, disciplinado, sistemático y controlado, llegando a resultados que hubo un mejoramiento del registro de los mantenimientos preventivos realizados en la planta, mediante el sistema KPI, el cual muestra cual es la eficiencia real del departamento, concluyendo que se diseñó



exitosamente un sistema automatizado capaz de realizar la limpieza de los filtros de las teñidoras Tonello.

2.1.2 Nivel nacional

Gordillo y Navio (2023), en su investigación titulado "El Last Planner y la productividad en el mejoramiento del tramo los Valdivia del camino vecinal rural, Tiabaya, Arequipa, 2023", cuyo objetivo fue "establecer la influencia de Last Planner en la productividad del mejoramiento del tramo los Valdivias", elaborado desde la metodología de tipo aplicada, experimental donde la muestra fue el camino vecinal rural de alto Valdivia, llegando a resultados que la productividad mediante la aplicación de Last Planner asume dirección ascedente por semanas, es decir, en la primera semana hubo productividad en 83,33% y en la cuarta semana se llegó al 100% de productividad, concluyendo que existe influencia significativa del sistema Last Planner en la productividad del mejoramiento del tramo Los Valdivia del camino vecinal rural, Tiabaya, Arequipa.

Chigchon (2023), realizó un estudio denominado "Análisis y evaluación de la implementación de Last Planner System al método convencional para reducir tiempo y desperdicios del sistema de concreto armado del condominio Santa Rosa I, Trujillo 2022" cuyo objetivo fue "examinar la aplicación de Last Planner System a la metodología convencional para disminuir desperdicios y tiempo en el sistema concreto armado" elaborado desde la metodología de tipo exploratorio, longitudinal empleando estimaciones, encuestas, diagramas, gráficos, llegando a resultados que antes de aplicación de este sistema hubo retrasos en actividades y desperdicios además hubo deficiencias en la planificación y control, por lo que se aplicó el Last Planner System,



concluyendo que la aplicación de Last Planner tuvo mejoras importantes, como es en la disminución de días y gastos a comparación de la metodología tradicional.

Ortiz (2022), en su estudio titulado "Aplicación de Last Planner System en la evaluación de la productividad en la construcción de unidades básicas de Saneamiento de la localidad de Shurapampa, Aparicio Pomares Yarowilca – Huánuco - 2021", cuyo objetivo fue "demostrar la incidencia de la metodología Last Planner System en el análisis de productividad en comparación con la metodología tradicional de la construcción de unidades básicas de saneamiento" elaborado desde la metodología de tipo descriptivo – correlacional aplicada y comparativo, llegando a resultados que la implementación del método Last Planner tuvo resultados relevantes en la disminución del tiempo y la reducción de costos de gastos generales con relación a la metodología tradicional, demostrando una mejora respecto a la productividad con Last Planner System, concluyendo que se obtuvo productividad mayor con el sistema Last Planner.

Burgos y Guevara (2022), realizó una investigación denominada "Propuesta de mejora para disminuir los tiempos de ejecución en el proyecto: Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la Av. Luis Ormeño, Casma - Casma - Ancash, aplicando el Last Planner System" cuyo objetivo fue "demostrar de qué forma incide la aplicación de Last Planner System para reducir los tiempos de ejecución en el proyecto de mejoramiento de servicio de transitabilidad" elaborado desde la metodología de tipo aplicada, descriptiva, llegando a resultados que "mediante el uso del Last Planner System hubo mejoras manera significativa de la productividad en la construcción del proyecto, llegando a ejecutarse al 100 % las partidas planteadas y haber cumplido con las metras proyectadas en la obra", concluyendo que el sistema Last Planner System contribuye a mejorar la productividad



en su indicador de tiempo en la mano de obra, evidenciando una mejora y reducción de costes.

Arroyo (2021), realizó un estudio denominado "Implementación corporativa de un sistema de producción basado en el Last Planner System, para mejorar la productividad de las empresas constructoras de edificaciones urbanas" cuyo objetivo fue "Aplicación del sistema de producción Last Planner System para el mejoramiento de la productividad de empresas constructoras" elaborado desde la metodología de tipo correlacional pre experimental, llegando a resultados que existe una problemática mayor respecto a la falta de metodologías de planificación y control, por lo que se plantea el sistema Last Planner logrando una mejora en la productividad, concluyendo que al aplicar el sistema de Last Planner se mejoró la productividad, estadísticamente se encontró asociación inversa entre las variables.

López y Mego (2020), en su investigación denominado "Evaluación de la productividad mediante Last Planner system en la construcción de unidades Básicas de saneamiento del distrito de Rázuri, provincia de Ascope – La Libertad" cuyo objetivo fue "determinar la incidencia del método Last Planner System en la evaluación de la productividad en la construcción de Unidades básicas de saneamiento", elaborado desde la metodología de tipo descriptivo, no experimental, donde se realizó la revisión del expediente técnico de 7 localidades, llegando a resultados de que mediante la implementación del sistema Last Planner se alcanzó resultados favorables, siendo el más significativo la disminución del tiempo en la ejecución de actividades de la obra en su totalidad sin incrementar recursos y reducir los costos de los gastos que se encuentran asociados con el periodo de ejecución de la obra, concluyendo que mediante la ejecución del sistema se logró tener productividad mayor.



Rojas (2019), en su estudio titulado "Evaluación de productividad de mano de obra en construcción de edificio el Chotanito utilizando el sistema Last Planner Jaén Cajamarca 2017", cuyo objetivo fue "examinar la productividad de la mano de obra en construcción de edificio de chotanito empleando el sistema Last Planner", elaborado desde la metodología de tipo descriptiva, transeccional no experimental, donde aplicó encuestas a 15 trabajadores, llegando a resultados que el 54,26% dedica tiempo al trabajo productivo, el 20,50% al trabajo contributivo y 25,25% al trabajo no contributivo, respecto a la productividad en el intervalo 49% a 60% respectivamente, concluyendo de que mediante la aplicación del sistema Last Planner se obtendrá cambios importantes en la manera de realizar la planificación, seguimiento y control de proyectos.

2.1.3 Nivel local

Alférez (2022), efectuó un estudio denominado "Aplicación de la filosofía Lean Construction para mejorar la gestión de la productividad en el movimiento de tierra masiva del proyecto presa de relaves de una Unidad Minera en Apurímac, 2022" cuyo objetivo fue ejecutar la filosofía Lean Construction para mejorar la gestión de la productividad en el movimiento de tierra masiva del proyecto presa de relaves, estudio elaborado desde la metodología de tipo aplicada, descriptivo experimental, donde la muestra fue compuesta por partidas de movimiento de tierras, llegando a resultados que la productividad posterior a la ejecución del método de Lean Construction incrementó en un 79.82%, 81.26% y 85% en el relleno de los tres materiales correspondientes, teniendo resultados favorables de manera considerable en el desarrollo del proyecto, ya que se generó una reducción de costo y tiempo.

Machaca y Quispe (2020), realizaron una investigación titulada "Evaluación de la productividad de Last Planner para la construcción de obras civiles", cuyo objetivo fue



"analizar la productividad de tres diferentes proyectos de construcción civil que fueron aplicados con el sistema Last Planner" elaborado desde la metodología de tipo descriptivo – explicativo, llegando a resultados que la aplicación de la metodología Last Planner en los tres proyectos estudiados se llevaron con éxito, logrando obtener grandes mejoras en el proceso de planificación, los niveles de productividad, el cumplimiento de plazos con los clientes y una mayor confiabilidad en la empresa ejecutora, concluyendo que la metodología Last Planner posee un gran número de herramientas que se pueden aplicar en un proyecto de construcción, no obstante, para efectuar con éxito este método en proyectos que se edifican de forma tradicional se deben aplicar las herramientas más versátiles como son la planificación maestra, la planificación intermedia, la programación semanal y diaria, respecto al análisis de restricciones, entre otros aspectos.

Mamani (2020), realizó un estudio titulado "Implementación del Last Planner System y la metodología BIM en la planificación y programación de obra en un proyecto de edificación en la ciudad Universitaria de la UNA – Puno, 2018" cuyo objetivo fue "optimizar la planificación y programación de obra tradicional a través de la metodología Last Planner System y BIM en el proyecto", estudio elaborado desde la metodología de tipo experimental, hipotético – deductivo, llegando a resultados que la ejecución e implementación de LPS y BIM demostraron tener una mejora en el proceso de planificación y control de obras de manera progresiva el % de confiabilidad de las programaciones alcanzado un % PPC promedio de 74.79%, siendo aceptable, de la medición de la productividad logrado es de TP=28.95%, TC=48.46 % y TNC=22.59%; asimismo al implementar el BIM se comprendió que el proyecto mejoró encontrando (06) incompatibilidades y (07) interferencias con relación a la información encontrada en el expediente técnico.



2.2 MARCO TEÓRICO

2.2.1 Last Planner System (último planificador)

Al respecto, Hoyos y Botero (2018) que el Last Planner System se fundamenta en "personas que están directamente involucradas en la ejecución del trabajo, ya que son las que tienen el conocimiento más cercano y preciso de las condiciones reales del proyecto de construcción. Por lo tanto, involucrar a los trabajadores y a quienes ejecutan las tareas en el proceso de planificación puede llevar a una mayor efectividad, eficiencia y colaboración en la ejecución de proyectos de construcción".

Además, es considerado como uno de los métodos más efectivos para aumentar la productividad, en consecuencia, en la planificación adecuada. Esto se puede lograr eliminando esperas, realizando las actividades en la secuencia más conveniente y coordinando la interdependencia de las actividades que se deben realizar (Brioso, 2017).

Para Silva (2022), el sistema último planificador es una de las metodologías de trabajo que se centra en la filosofía Lean Production que incorpora el trabajo directo como un eslabón final en el proceso de planificación directa, buscando optimizar recursos requeridos de esta manera reducir perdidas o tareas que no contribuyen valor, teniendo características siguientes:

- El sistema se orienta a mejorar el desempeño y la confiabilidad de la planificación.
- Para proyectos complejos, inciertos y/o rápidos, proporciona herramientas de planificación y control efectivas.
- Funciona con restricciones, lo que significa que mientras más restricciones se liberan, más actividades se pueden ejecutar.



- Está destinado a mejorar el control de la incertidumbre y el incremento de la confiabilidad de los proyectos.
- Las acciones en diversos niveles del sistema de planificación aumentan la confiabilidad del proyecto o plan.
- Trabajar directamente con el último proyectista, que asume papel de capataz, jefe de obra, supervisor, subcontratista o administrador de terrenos, entre otros, dado que es la esencia de este sistema.
- El trabajo es determinado por el último planificador, además determina las responsabilidades de quien lo realiza

2.2.2 Reseña histórica y origen de Last Planner

El Last Planner System (LPS), fue creado por Glenn Ballard y Greg Howell a principios de la década de 1970, considerándose como una herramienta basada en los principios de la filosofía de construcción esbelta. Plantea un sistema que facilite planificar y controlar la producción dado que se encuentra orientado a optimizar el valor del proceso de construcción al tiempo reduciendo modificaciones e incertidumbres en el flujo de trabajo para cumplir con resultados confiables (Hoyos & Botero, 2018).

Asimismo, Brioso (2017) resalta que el Last Planner System tiene origen en "las industrias de manufactura y se centran en la eliminación de desperdicio, la mejora continua y la maximización del valor para el cliente. Estos principios se adaptaron y aplicaron al contexto de la construcción para abordar los desafíos específicos que enfrentan los proyectos de construcción, como la complejidad, la variabilidad y la coordinación de múltiples partes interesadas" (p. 27). Por lo tanto, al pasar el tiempo LPS se ha convertido en un sistema que ganó aceptación y reconocimiento en la industria de



construcción en un principio, pero esta se fue extendiendo en ámbito de gestión de proyectos, en la planificación y cooperación convirtiéndose en una metodología importante.

Last Planner System es un método de trabajo basado en la filosofía Lean, cuyo objetivo es conseguir un flujo de trabajo continuo y una disminución de las pérdidas o tareas que no aportan valor. El Last Planner System pretende llevar los objetivos generales de proyecto a la realidad del día a día, transformando las ideas generales a programas reales subdividiendo la programación por ámbito y zonas aplicando herramientas de programación en cascada. Esta programación en cascada se organiza en tres niveles: programación a largo plazo (Main Program), a medio plazo (Lookahead Program) y programación a corto o Weekly Work Plan. La programación a largo plazo viene determinada por las condiciones del proyecto, donde se reflejan los hitos y requisitos generales. Está constituido por tareas con poco nivel de detalle, que va aumentando a medida que se reduce el plazo de la programación para cada etapa de su aplicación (Sanchis, 2013)

2.2.3 Objetivos del Last Planner

Considerando que Last Planner es un método de gestión de proyectos que se emplea fundamentalmente en la industria de la construcción que facilita la optimización o mejoramiento de proceso de planificación, desarrollo y monitoreo de proyectos, dado que el objetivo del Last Planner System es fomentar la colaboración entre todos los miembros del equipo, desde los planificadores hasta los trabajadores en el terreno, reducir desperdicios en el proceso de construcción, además permite mejorar la puntualidad en la finalización de las tareas y fases del proyecto



2.2.4 Beneficios de implantar Last Planner System

Al respecto, Herrera y Reyes (2017), mencionan que el Sistema Last Planner es un enfoque de gestión de proyectos ampliamente utilizado en la industria de la construcción y la ingeniería para mejorar la planificación y la ejecución de proyectos, por tanto, tiene las siguientes ventajas:

- Es una metodología que promueve una planificación más detallada y realista al involucrar a los miembros del equipo en la creación de planes de trabajo reduciendo la incertidumbre y los retrasos en la ejecución.
- Promueve el compromiso del equipo, mediante la colaboración y la participación de todos los involucrados del equipo, desde los ejecutivos hasta los trabajadores de campo, generando el sentido de pertenencia y la responsabilidad, lo que puede mejorar la moral y la productividad.
- Permite reducir perdidas dado que se centra en la eliminación de actividades ineficientes y la identificación de posibles problemas y restricciones, de tal manera disminuye el tiempo y los recursos desperdiciados, lo que puede llevar a una mayor eficiencia y rentabilidad.
- Permite el uso de tableros visuales para rastrear el progreso y la planificación en tiempo real
- Se basa en una planificación más detallada y en la colaboración constante, el equipo puede adaptarse más fácilmente a cambios inesperados o nuevas circunstancias, minimizando el impacto de las interrupciones.



 Fomenta la revisión constante de los procesos y la identificación de áreas de mejora, creando un ciclo de aprendizaje continuo que puede llevar a la mejora constante de la eficiencia y la calidad.

2.2.5 Programación tradicional vs Last Planner

Al respecto, Ballard (2000) citado por Gastelo (2022) menciona que existe diferencias entre el modelo tradicional y Last Planner, siendo las diferencias los siguientes aspectos:

Tabla 1. Programación tradicional vs Last Planner

Modelo tradicional	Last Planner System
Tiene una programación que determina las actividades bajo sistema entrada — Transformación - Salida.	• Es un sistema que determina las actividades bajo la metodología transformación – flujo – valor.
• Se centra específicamente en la conversión y no considera flujos que presenten en el proceso de transformación	• Su sistema toma en cuenta inspecciones, esperas y transportes
 No mide pérdidas siendo una limitante para la identificación de flujos 	 Mide pérdidas para su eliminación, reduciendo tiempos improductivos e incrementar tiempos productivos
• Su metodología se basa en los que debe de realizar el proyecto, determinando lo que se hará con el propósito de completar el proyecto, sin tomar en cuenta lo que se puede, conllevando a pérdidas y retrasos.	 Su metodología se basa en la planificación maestra donde especifica lo que debe desarrollar, la planificación intermedia donde se establece la preparación del trabajo, mediante las correcciones de las restricciones y la planificación semana donde se determinan las tareas que se ejecutan por los agentes.

Fuente: Gastelo (2022)

2.2.6 Metodología de Last Planner System

Es un enfoque de gestión de proyectos que tiene sus raíces en la industria de la construcción, es decir, prácticas ajustadas desarrollado como respuesta a los desafíos e



ineficiencias que enfrentan los métodos convencionales de gestión de proyectos (Ramírez, 2021). A ello, Heigermoser, et al. (2019), agrega que "el LPS es un sistema *pull* completo que permite mejorar la planificación y ejecución de edificaciones y construcciones, que implica evaluar si la planificación es correcta o no, además es un proceso de planificación cooperativa, a través de ello alcanza una cooperación eficiente en el proceso de producción y determina una base sólida de confianza, que es necesaria para que el proyecto se complete a tiempo" (p. 249).




Figura 1. Metodología de Last Planner System

Fuente: Álvarez (2019)

La revolucionaria metodología Last Planner System no es solo un método más de control de producción en la industria de la construcción, sino más bien, introduce conceptos como la colaboración entre varios agentes, sustituyendo la planificación de oficinas por una planificación conjunta. Esto significa que todas las partes implicadas, incluidos técnicos, capataces, subcontratistas, responsables de materiales y técnicos de prevención de riesgos, se reúnen para determinar qué tareas se llevarán a cabo, cómo se ejecutarán y cuándo se completarán. Los últimos planificadores, que son los subcontratistas responsables de ejecutar la obra, se comprometen con el progreso de cada



actividad. En Last Planner System el cliente no es el único que se beneficia del producto final; cada agente de la cadena de producción recibe un subproducto (Altertecnia, 2020).

	PRODUCCIÓN CONVENCIONAL	PRODUCCIÓN SIN PÉRDIDAS
Objeto	Afecta a productos y servicios	Afecta a todas las actividades de la empresa
Alcance	Control	Gestión, asesoramiento, control
Modo de aplicación	Impuesta por la dirección	Por convencimiento y participación
Metodología	Detector y corregir	Prevenir
Responsabilidad	Departamento de calidad	Compromiso de todos los miembros de la empresa
Clientes	Ajenos a la empresa	Internos y externos
Conceptualización de la producción	La producción consiste de conversiones (actividades) todas las actividades añaden valor al producto que no agregan valor al producto	La producción consiste de conversiones y flujos; hay actividades que agregan valor y actividades
Control	Coste de la actividades	Dirigido hacia el coste, tiempo y valor de los flujos
Mejora	Implementación de nuevas tecnología	Reducción de las tareas de flujo, y aumento de la eficiencia del proceso con mejoras continuas y tecnología

Figura 2. Producción convencional y producción LEAN

Fuente: Campero y Alarcón (2008)

2.2.7 Funcionamiento básico del Last Planner

El funcionamiento básico del Last Planner System (Sistema del Último Planificador) implica una serie de pasos y procesos colaborativos que buscan mejorar la planificación, la ejecución y el seguimiento de proyectos (Miranda y otros, 2019). Asimismo, Brioso (2015) menciona que el Last Planner System busca involucrar a las personas que realizarán el trabajo en la toma de decisiones y la planificación, lo que aumenta la responsabilidad y el compromiso, y mejora la probabilidad de éxito del proyecto, ya que al enfocarse en la colaboración, la flexibilidad y la mejora continua, el sistema aborda desafíos de la incertidumbre y la variabilidad en la gestión de proyectos.



2.2.8 Fases de implementación



Figura 3. Fases de implementación

Fuente: Miranda, et al. (2019)

- La fase de programa maestro o general: comprende la extensión del proyecto, en la cual se establece hitos y acuerdos iniciales, además contempla el presupuesto y su respectiva programación orientados al cumplimiento de objetivos y metas de este. En esta fase debe estar presentado y detallado los hitos y actividades a desarrollados de manera secuencial.
- La fase de programación por fases: implica la programación reversa denominada también sesión Pull, donde parte del hito final al hito inicial de tal manera determinar la división del plan maestro en fases, con el propósito de detallar las actividades, este proceso debe realizar en la planificación inicial con los todos los participantes implicado al proyecto, dado que el involucramiento de participantes claves permite tener una planificación optima, ya que permitirá mejorar tiempos y a su vez identificar flujos y problemas. Además, permite determinar entregas en tiempo determinado por los responsables.



- La fase de planificación intermedia: comprende la planificación y control de flujos de tareas y actividades, comúnmente comprende de 4 a 6 semanas considerando que la semana uno se encuentra libre de restricciones. Esta fase comprende la programación diversa interactiva, donde se consideran aspectos como el intervalo de tiempo el cual es otorgado para las restricciones sean eliminados de manera oportuna y rápida buscando que no repercutan en la producción del proyecto, además comprende la determinación de actividades donde de identifican la magnitud de restricciones que se traducen en paralización, improductividad y retrasos, siendo importante el análisis de restricciones dado que facilita que las actividades se desarrollen sin incidentes y problemas que pudieran paralizar la producción y generar perdidas. En esta fase es relevante la revisión que determina en qué estado se encuentra y la preparación que consiste en gestionar y validad actividades que son libres de restricciones.
- La fase de planificación semanal: Comprende a la semana uno donde no hay presencia de restricciones del Look Ahead Planning, que pasa por el proceso Should-Can-Will-Did. Mediante esta fase se busca detallar actividades antes de su desarrollo, las cuales son determinadas mediante reuniones semanales por los responsables de ejecución de dichas actividades (Alvarez, 2019).
- La fase de aprendizaje: esta fase comprende en medir el porcentaje de cumplimiento del plan, además de causas de no cumplimiento, factores de incumplimiento adicionales y el porcentaje de cumplimiento de restricciones



2.2.9 El plan maestro

Es un cronograma macro para el trabajo a realizar, además implica lo que se debe hacer y cómo se desarrolla el plan desde el principio hasta el final para encontrar la ruta crítica del proyecto, donde la planificación se desarrolla juntamente con las partes involucradas que participarán en el desarrollo del proyecto. Dado que las personas se comprometen con lo que han dicho que van a hacer, en este proceso es crucial el compromiso de las personas que ejecutan el trabajo (Brioso, 2015).

En palabras de Silva (2022), señala que "el plan maestro es una fase donde se conecta todas y cada una de las actividades del proyecto, fijando los plazos y el alcance, además se definen las tareas que deberían desarrollarse. De acuerdo, a las peculiaridades del proyecto, Lookahead se determina lo que se puede efectuar en el periodo determinado y profundiza en la planificación de las actividades en un plazo intermedio".

2.2.10 Planificación intermedia

La planificación intermedia es otra fase que alude al nivel de planificación que se encuentra entre la planificación de alto nivel y la planificación semanal. Esta etapa de planificación es fundamental para garantizar la coordinación efectiva y el flujo de trabajo suave en un proyecto de construcción u otra iniciativa (Brioso, 2017). Al respecto, Silva (2022) menciona que la planificación intermedia generalmente ocurre después de la planificación de alto nivel, donde se establecen los objetivos generales del proyecto y se definen las fases principales. Luego, antes de que comiencen las tareas específicas, se lleva a cabo la planificación intermedia para definir con más detalle cómo se llevarán a cabo las actividades y cómo se coordinarán entre sí.






Figura 4. Planificación Intermedia

Fuente: Angeli (2017)

2.2.11 Planificación semanal

Esta fase implica la planificación de las tareas que se realizarán en la obra cada día, para ello se debe desarrollar una reunión diaria con la finalidad de repasar las tareas establecidas del día y verificar que se pueden completar sin retrasos y a tiempo (Brioso, 2015). Asimismo, Silva (2022) agrega que los objetivos cumplidos en la planificación anterior, los previstos en el Lookahead y las restricciones existentes determinan lo que se ejecutará durante la próxima semana en los Planes Semanales de Trabajo. Para que esto se lleve a cabo con éxito, se deben establecer reuniones semanales donde se hagan comentarios sobre los resultados alcanzados, lo que permitirá modificar o reajustar Lookahead o el Programa Maestro.






Figura 5. Planificación semanal del Last Planner System

2.2.12 Análisis de restricciones

El objetivo de programar las partidas Lookahead es mantenerlas totalmente activas y sin restricciones que puedan causar retrasos, pérdidas y paralizaciones de flujo. Las restricciones se pueden definir como los requisitos previos de una actividad que, si no se satisfacen, pueden causar retrasos en la producción (Brioso, 2017). Los prerrequisitos o restricciones en ámbito de construcción generalmente están relacionados con los flujos de diseño, los componentes y materiales, la mano de obra, el equipo, el espacio (zona de trabajo), la tarea anterior y las condiciones externas (Koskela, 2000). En particular, las restricciones relacionadas con la seguridad y la salud están implícitas en cada una de ellas, aunque es cierto que en países en desarrollo suelen ignorarse (Brioso, 2017).



2.2.13 Indicadores del Last Planner System

Se consideran los siguientes indicadores:

2.2.13.1 Porcentaje del plan completado (PPC)

Comprende el análisis de confiabilidad, dado que se centra en determinar la efectividad del sistema de programación más no el avance, por tanto, se calcula mediante la cantidad o número total de tareas y actividades planificadas completadas entre el total de actividades que se programaron para la semana, considerada de Lookahead, se determina mediante la ecuación siguiente:

$$PPC = \frac{\text{Número de actividades programadas completas}}{\text{Número de tareas programadas}}$$
 (%)

2.2.13.2 Indicadores de rendimiento

Comprende los siguientes aspectos:

- a) Causas de No cumplimiento: es un indicador que permite determinar por las actividades no fueron realizados, las cuales deben ser detalladas de manera precisa dado que permitirá definir la causa principal, para la búsqueda de soluciones para que estos factores no vuelvan a presentarse, al respecto, Álvarez (2019) menciona que estos indicadores comprenden las siguientes:
 - Programación: alude a problemas y dificultades en la programación, además implica cambios o el mal uso de herramientas de programación.
 - Logística de Materiales: implica la falta de recursos como son materiales dado que estas fueron comprendidas dentro del plan semanal sin esta libre de restricciones en su totalidad.



- Incumplimiento de otro frente: implica los retrasos que ocurren en el cumplimiento de actividades previos.
- Cliente supervisión: implica factores asociado con el compromiso de clientes que no fueron desarrollados
- Externo: se consideran factores como el clima o situaciones extraordinarios.
- b) Porcentaje de cumplimiento de restricciones (PCR): Es un indicador que permite demostrar como es el desempeño en el proceso de liberación de restricciones en la planificación Lookahead, el cual es verificado mediante la ecuación siguiente:

$$PCR = \frac{\text{Número de restricciones levantadas}}{\text{Número de restricciones}} \times 100\%$$

2.2.14 Metodología Last Planner en el Perú

La metodología Last Planner ha cobrado importancia en la construcción, por lo que las empresas del rubro de construcción han incorporado esta metodología para mejorar sus procesos, dado que las constructoras realizan actividades en sectores donde poseen como característica fundamental variabilidad en sus parámetros, por tanto, la metodología Last Planner System busca gestionar la reducción de esta variabilidad (Gonzales, 2018).

A nivel mundial, la mayoría de las empresas han incorporado esta metodología, donde el Perú no es la excepción, ya que las empresas como Edifica, VyV Bravo lograron implementar con éxito el Last Planner System, principalmente en construcciones y edificaciones, no obstante, existe aún la brecha en cuanto a su incorporación, tal como Hidalgo (2020) menciona que en Perú existe aún una brecha en cuanto a la



implementación de esta metodología, por lo que presentan problemas en la ejecución sobre en los plazos de entregas, costos y las especificaciones establecidas en las utilidades, conllevando a la insatisfacción en los clientes, siendo la causa principal en lo aplicar metodologías que permitan llevar a cabo obras de manera eficiente, a ello Gonzales (2018) menciona que "existen empresas que participan en los proyectos de infraestructura específicamente con el estado no logran ejecutar y cumplir con las fechas establecidas con las entidades, tal como lo establece el contrato esto genera diferentes situaciones, convirtiéndose en un perjuicio económico en sus ingresos, lo que perjudica su liquidez y su utilidad" (p. 13).

Por lo tanto, es importante que se visualiza que las empresas están en búsqueda constante de una metodología que les permita desarrollar de manera eficiente los procesos como la construcción, obras entre otros. Al respecto, Flores (2022), menciona que es importante que las empresas peruanas inviertan en métodos eficientes que les permitan mejorar sus procesos en cuanto a tiempo, costo y planificación, siendo importante la aplicación de la metodología Last Planner System ya que brindaría formación y concienciación a todas las partes involucradas en el proyecto, desde propietarios hasta contratistas y subcontratistas, de esta manera garantizar que todos comprendan los principios y beneficios de LPS, además permite formar un equipo de planificación que incluya a todas las partes interesadas, como el propietario, el arquitecto, el ingeniero, los contratistas y los subcontratistas (289-2019-EF, 2019)

2.2.15 Last Planner y las obras de administración directa

Comprendiendo que la metodología Last Planner System (LPS) es implementada en diferentes proyectos y obras de construcción, sea en obras desarrolladas por contratistas como en obras de administración directa, tal como Caballero (2017),



menciona que el sistema Last Planner en ámbito de obras de administración directa muestra resultados favorables, ya que permite que en obras de administración directa se realice la planificación colaborativa donde exista menos contratistas y subcontratistas implicados en comparación con proyectos contratados, donde el equipo de planificación puede utilizar LPS para definir objetivos claros y establecer un plan maestro del proyecto, asimismo, permite mejorar la comunicación efectiva entre los actores implicados, lo cual es esencial en proyectos de administración directa, donde la coordinación interna y la comunicación entre los equipos de diseño y construcción son crítica.

Por otro lado, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (2018), menciona que las obras por administración directa aluden a que la institución hace uso de sus propios recursos con el objetivo de desarrollar un determinado proyecto, no requiere que un empresas tercero ejecute este proyecto, basta con realizar con su propio persona, equipos y maquinarias necesarios, el cual se encuentra reglamentado mediante el D.S. N° 344 – 2018 – EF, Reglamento de Ley de contrataciones del Estado.

Finalmente: las obras por contrata se basan en la Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado que indica de las contrataciones, ejecución y consideraciones que se debe tener en obras por contrata y las obras por administración directa: se basa en la resolución de contraloría Nº 195-88-CG que tiene vacíos en su contenido. Y recientemente Ley Nº 31876 Que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional.

Planificación por contrata:

- Verificación de posibles errores de programación y rendimientos del expediente
- Se realiza la programación con datos (rendimientos) de la empresa



- Se actúa un plan maestro que interviene ingeniero de varias áreas como producción. Oficina técnica, logística, recursos humanos, etc
- Se realiza plan intermedio o lukahead de 4 a 6 semanas cuando la duración de obras es más de un año si en caso la obra menos de 6 meses se realiza un plan intermedio de inicio a fin
- Se realiza un plan semanal y verificar las restricciones que se tiene y en la semana siguiente todas esas restricciones deben ser levantada y seguir con lo programación y con rendimientos reales
- Coordinación del avance con oficina técnica para las valorizaciones
- Se tiene como meta la culminación en un menor tiempo para obtener una utilidad mayor

Planificación por administración directa:

- Muchas veces no se verifica la programación del expediente para nuevas programaciones o errores que se tenga en ello.
- Se tiene como guía la programación que realizaron en el expediente, lo cual conlleva a una mala planificación
- Se tiene como meta de cumplimiento de plazos lo que indica el expediente

2.2.16 Criterios de planificación en obras de contrata y administración directa

Para la planificación de una obra de contrata y administración directa se debe cumplir ciertos estándares establecidos en las normativas, según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que fueron establecidos a través D.S. N° 344-2018-EF, donde estipula que, para la ejecución de obras bajo modalidad de administración directa, las entidades públicas deben considerar los criterios siguientes:



- Presupuesto asignado.
- Aprobación de Expediente Técnico.
- Aprobación de presupuesto Analítico.
- Contar con Personal técnico capacitado.
- Capacidad administrativa, gestión de la nómina de los trabajadores, adquisición de materiales para realizar el trabajo en el Marco de la ley Nacional de contratos, control de almacenes, etc.
- Equipos y maquinaria necesarios.
- El Cuaderno de obra debe estar foliado y legalizado.
- Tener responsable de Ejecución y Supervisión de obra

Restricciones para no adecuarse a obras por administración directa

Se puede adecuar el sistema Last Planner a obras por administración directa solo tendría inconvenientes en lo que es logística (demora de adquisición de materiales y equipos), RRHH (personal no capacitado sin experiencia en los trabajos a realizar), Control (ingenieros que ingresan por favores políticos que no tienen intención de mejora o utilizara nuevas metodologías como Last Planner) (MEF., 2020).




Figura 6. Diagrama de flujo de Last Planer y las restricciones en obras de administración directa



2.2.17 KPIs

El indicador clave, también conocido como medidor de desempeño considerado como una medida del nivel de desempeño de un proceso, siendo un indicador de valor que está directamente asociado con un propósito preliminarmente determinado y regularmente se presenta en forma de porcentajes, por lo que se diseña para demostrar cómo es el progreso de un proceso determinado, considerándose como un índice de desempeño, por tanto, el área de logística, de ventas, del servicio al cliente y otras áreas de la empresa tienen KPI, las grandes empresas tienen KPI que indican si las acciones implementadas están dando sus frutos o si no se está avanzando como se esperaba (Suárez & Muñante, 2022).

Asimismo, Soto (2022), menciona que los KPIs es considerado como un indicador de desempeño o clave de rendimiento, por tanto, miden el nivel de desempeño de un proceso, donde el valor del indicador se encuentra asociado con la finalidad de establecido de manera previa y comúnmente se presenta en forma de valores, porcentuales.

2.2.18 Cálculo del KPIs

Existe diferentes ecuaciones para medir KPIs, asociando con esta investigación es calcular el KPI de productividad de la empresa, dado que es un indicador que contribuye a entender y conocer en profundidad sobre el uso de recursos y qué aspectos se pueden mejorar y reajustar asegurando resultados más satisfactorios (Soto, 2022).

2.2.19 Productividad

Es considerado como un indicador de medida a nivel económica que permite determinar cuántos servicios y bienes se generan por cada recursos empleado como es tiempo, trabajador, capital, insumos en el periodo establecido, por tanto, la productividad



se orienta a determinar la eficiencia de producción por cada recurso y factor empleado comprendiendo que la eficiencia alude al proceso de lograr resultados mediante el uso óptimo de recursos e inclusive reducir el uso mayor de recursos, dado que la productividad es mayor cuando se hace uso mino de recursos, al respecto Chavalie (2022), menciona que la productividad responde a cuestiones siguientes: ¿Cuándo produce un trabajador al mes?, ¿Las maquinarias cuanto producen?.

2.2.20 Importancia de la productividad

Es considerado como una determinante principal en cualquier organización, industria o economía, ya que alude a la eficiencia con la que se utilizan los recursos disponibles para producir bienes y servicios, al respecto Obando (2020), menciona que la productividad es crucial para el crecimiento económico y rentabilidad en las empresas, dado que pueden producir más bienes y servicios con los mismos o menos recursos, por lo tanto, es esencial para el crecimiento económico, la competitividad y el éxito sostenible tanto a nivel empresarial como a nivel de toda una economía. Una mayor productividad no solo beneficia a las organizaciones y a la sociedad en general, sino que también desempeña un papel importante en el desarrollo y el progreso a largo plazo.

2.2.21 Trabajos de productividad

La productividad es un aspecto esencial en prácticamente todas las industrias y áreas de negocio. Los profesionales que se dedican a mejorar la productividad desempeñan un papel fundamental en el éxito y la competitividad de las organizaciones, por tanto, los trabajos relacionados con la productividad abarcan una amplia gama de roles y funciones en diversos sectores y áreas, por lo que estos trabajos se centran en mejorar la eficiencia, la eficacia y el rendimiento de las operaciones, los procesos y las actividades empresariales.



2.2.22 Costo beneficio

El análisis costo-beneficio es un enfoque sistemático utilizado para evaluar y comparar los costos relativos y los beneficios de diferentes alternativas, proyectos o decisiones. Se emplea en una variedad de contextos, incluyendo la toma de decisiones empresariales, la evaluación de proyectos de inversión, la formulación de políticas gubernamentales y la planificación estratégica. El objetivo principal del análisis costobeneficio es determinar si los beneficios esperados de una acción justifican los costos asociados con ella, con base en los resultados del análisis costo-beneficio, se toma una decisión informada sobre cuál alternativa ofrece la mejor relación costo-beneficio. Si los beneficios superan los costos y justifican la inversión, es más probable que la alternativa sea considerada favorable.

2.2.23 Estrategias para calcular costo beneficio en obras civiles

El cálculo de costo-beneficio en obras civiles implica evaluar los costos y los beneficios asociados con un proyecto de construcción para determinar si la inversión es justificable desde un punto de vista financiero y económico, entre las estrategias que comúnmente se consideran son los siguientes:

- Identificación de Costos y Beneficios
- Monetización de Beneficios intangibles
- Horizonte de evaluación
- Descuento de flujos de efectivo
- Cálculo de costo beneficio
- Análisis sensible



- Comparación de alternativas
- Toma de decisiones

2.3 MARCO CONCEPTUAL

Lean Construcción

Es una metodología basada en gestión de proyectos en la industria de construcción que centra sus principios del sistema de Lean production que tiene la finalidad de maximizar el valor para el cliente mientras reduce el desperdicio y las deficiencias en las etapas del proceso de construcción, de esta manera optimizar la productividad, calidad y cooperación en los planes (Chigchon, 2023).

Estrategias y procedimientos

De manera general esta estrategia alude a un proceso o actividades que se desarrollan y contribuyen al cumplimiento de un objetivo o resultados anhelado y establecido, en dicho proceso es importante considerar el objetivo, el análisis de recursos con las que se cuenta y las capacidades disponibles. En cambio, procedimiento alude a un conglomerado de actividades, accione y tareas detalladas y que deben de realizarse para alcanzar un objetivo de manera efectiva y positiva (Mendoza & Arriola, 2022).

Planificación

Planificar implica identificar, determinar objetivos, establecer acciones y tareas a realizar, responsables y demás actividades que se requieren para cumplir con el objetivo, por tanto, planificación alude al proceso de definir de forma anticipada los objetivos, las acciones y los recursos necesarios para lograr un resultado deseado, que comprende a tomar decisiones acerca de cómo, cuándo y qué se deben realizar para el logro de metas y objetivos específicos (Argoti, 2020)



Colaboración

De manera general alude a la acción de realizar una serie de actividades con otras personas para el logro de propósitos comunes que comprende la participación, interacción, intercambio de ideas, contribución y comunicación efectiva entre los integrantes del equipo.

Desempeño

Es el desenvolvimiento del trabajador en su jornada laboral, que generalmente implica ajustarse a requerimiento y exigencias para cumplir con sus funciones de forma eficiente eficaz, y efectiva cumpliendo con las metas establecidas y con ello aporta al éxito de la empresa (Mendoza & Arriola, 2022). Asimismo, Argoti (2020) menciona que el desempeño laboral alude a una serie de conductas, actitudes y comportamientos que demuestran los trabajadores en la consecución de los objetivos de la empresa, asimismo, implica el valor que cada trabajador tiene en la empresa de muchas formas como sea posible en un tiempo establecido con el propósito de cumplir con los propósitos organizaciones.

Productividad

Alude a la eficiencia donde se emplean recursos disponibles para generar servicios y bienes, que comprende el logro de resultados con menos recursos, lo que puede implicar el tiempo, mano de obra, materiales y capital entre otros aspectos.

Costo

Alude a los recursos financieros o económicos que se requieren para genera la prestación de servicios y bienes, el cual puede incluir costos directos e indirectos.



Plazos

Comprende periodos de tiempo destinados a la ejecución de una actividad o tarea, el cual puede ser a largo, mediano y corto plazo donde se establecen que acciones específicas se van a ejecutar de acuerdo con la actividades y objetivos establecidos.

Calidad

Alude al nivel en que un servicio o bien cumple con las expectativas de los clientes y usuarios, por lo que generalmente se manifiesta en categorías como precisión, capacidad de respuesta, durabilidad, confiabilidad, satisfacción y rendimiento.



CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO

3.1.1 Ubicación geográfica

El estudio se realiza en el tramo 4 que une el distrito de Colquepata y la provincia de Paucartambo, en el departamento de Cusco, bajo la administración de PROVIAS descentralizado, se encuentra a una altitud de 3,350 m s. n. m. promedio desde el distrito de Colquepata hasta la ciudad de Paucartambo, la capital de la provincia que se encuentra a 2,906 metros sobre el nivel del mar. Geográficamente se sitúa a orillas del río Mapacho. Es la puerta de acceso a la selva sur, al Parque Nacional del Manu (Machupicchuterra, 2021). Las coordenadas de ubicación se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Coordenadas de ubicación del estudio de la ruta CU – 112

Estación	Influ	encia	Tramo	Cota	Coord	denadas
	Inicio	Fin	_		Este	Norte
Colquepata	45+840	-	4	3729	211,140	8,522,606
Paucartambo	-	75+292	4	3042	220,134	8,526,391

3.1.2 Geología

Los términos de referencia consideran dentro de su alcance, la recolección de información, prospecciones, evaluaciones y análisis geológicos, empleados en la definición de parámetros que tienen que ver con la estabilidad de los tramos que forman parte del corredor y las obras insertas en ellos. De esta manera se han considerado evaluaciones de geología regional y local.



3.1.2.1 Geología regional

En el corredor se identifican principalmente grupos y formaciones caracterizados por elementos litológicos sedimentarios y metamórficos: destacándose afloramientos de pizarras, esquistos, cuarcitas, lutitas, limolitas y areniscas entre otras, se presenta la columna estratigráfica a nivel regional, tal como se muestra en la siguiente figura:




Figura 7. Columna estratigráfica generalizada de los cuadrángulos de Calca (27-s), Chontachaca (27-t) y Pillcopata (26-s)



3.1.2.2 Geología local

La geología local de describe desde el desvío Colquepata con progresiva 45+840 llegando finalmente hasta la progresiva 75+292 en Paucartambo. En este tramo se ha podido reconocer afloramientos de la Formación Sandia y la Formación Ananea, siendo esta secuencia la que más aflora a lo largo de la vía. También se puede apreciar material del cuaternario como depósitos aluviales contiguos y en el cauce del río Mapacho.

3.1.2.3 Geotecnia

En la carretera en estudio se registra actividad de geodinámica externa, ligada a procesos de caída de rocas suelta, deslizamientos, derrumbes, erosión pluvial y fluvial, infiltración de agua y escurrimiento de agua superficial por quebradas; las cuales presentan diferentes grados de inestabilidad (alto "A", medio "M" y bajo "B").

En total se han identificado 230 sitios críticos o inestables, con efectos de fenómenos de geodinámica externa como: acuíferos, obras de drenaje artesanal de corta duración o provisorio, flujos de tierra, flujos de lodo, caídas de rocas, cruces de cauce, en algunos casos de dimensión considerable, sin obras de cruce, fallas geológicas, puntos de descarga de escorrentía no controlados en los cuales se genera erosión de la plataforma vía, entre otros.

En la identificación realizada se determinaron sectores con un grado de inestabilidad bajo, los cuales se pueden solucionar con limpieza, levantamiento de rasante, alguna estructura de drenaje, por lo que, desde el punto de vista geotécnico no requieren de exploraciones geotécnicas, y se recomienda a nivel de soluciones básica Indicados en detalle en el respectivo volumen de la especialidad.



Los sectores declarados con grados de inestabilidad alto requieren para su estabilización estructuras tipo badenes, alcantarillas o puentes de gran longitud, ya que se tratan de cruces de río; a excepción del sector del tramo 1, comprendido entre 4+005 – 4+420, que se trata de un deslizamiento ocasionado por la influencia de una falla geológica local que atraviesa la carretera en estudio. Debido a lo anterior, y por estar limitados por el alcance del proyecto, en estos sectores no se llevaron a cabo exploraciones geotécnicas, pero si se recomiendan soluciones indicadas en detalle en el respectivo volumen de la especialidad.

Para los sectores identificados con grados de inestabilidad medio, se ha priorizado los sectores que encajan dentro del alcance del proyecto, es decir, aquellos sectores en donde se puede recomendar soluciones básicas, tales como, realizar trabajos de descarga de material suelto, tenido del talud y/o muros de contención, siendo que, para dichos sectores se han realizado exploraciones geotécnicas mediante calicatas a cielo abierto y ensayos de refracción sísmica.

3.1.3 Estado actual del tramo IV: Colquepata (km 45+840) - Paucartambo (km 75+292), Ruta CU-112

El material de rodadura está constituido principalmente por gravas y arenas pobremente gradadas con presencia de arcillas y limos según la clasificación SUCS y A-2-4, A-1-b según la clasificación AASHTO. Durante las prospecciones el material extraído presentaba una consistencia firme y de color gris y amarillo, inoloros y tamaños máximos de hasta 6 1/2". El ancho promedio de la calzada varía entre 3 a 4 m. Se aprecia una sección transversa inadecuada, presencia de polvo y agregados suelos, con un drenaje regular. Mayores detalles y requerimientos de muestran en el anexo 1 y 2 de la investigación



Figura 8. Superficie de rodadura existente tramo 4

De acuerdo con los términos de referencia y estudio de ingeniería de perfil, considera soluciones básicas de mantenimiento para preservar o elevar a niveles establecidos los índices de servicio de los tramos, referidos a aquellos indicadores que tienen que ver con la seguridad y confort de los usuarios. De igual forma en tramos de mejoramiento se pretende otorgar al trazado características que aumenten la seguridad y el confort, garantizando para ambos casos la transitabilidad y accesibilidad a los diferentes poblados y sitios de interés localizados en el circuito.



Tabla 3. Resumen de características por tramos – condición sin proyecto

Definición	Tramo 4.1	Tramo 4.2	Tramo 4.3	Tramo 4.4	Tramo 4.5
ID	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
Progresiva Inicial	45 + 840	50+000	61+000	65+000	69+000
Progresiva Final	50+000	61+000	65+000	69+000	75+292
Longitud (km)	4,15	10,38	3,78	3,78	5,94
IMDa 2018	253	253	253	253	253
Ancho de Calzada (m)	4,30	3,60	3,10	3,30	3,50
Clase de Superficie	Afirmado	Afirmado	Afirmado	Afirmado	Afirmado
Tipo de velocidad Capacidad	Flujo libre				
Tipo de Carretera	3° Clase				
Geometría					
Ascensos y descensos (m/km)	66,46	117,37	157,88	158,14	49,64
N° de Ascensos y Descensos (#/km)	2,41	8,19	9,80	9,54	3,20
Sobre elevación (%)	4,93%	5,89%	6,03%	6,89%	5,12%
Curvatura horizontal	2,9	3,20	3,00	2,90	2,10
promedio (°/km) Límite de velocidad (km/h)	30	30	30	30	30
Velocidad (km/h) Velocidad de marcha (km/h)	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4
Cumplimiento de la velocidad	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Altitud (m)	3692	3413	3255	3148	3052
Pavimento					
Tipo de Pavimento	SP	SP	SP	SP	SP
CBR (%)	7	14	6	8	6
Condición Actual					_
Espesor de Grava (mm)	0	90	30	110	70
Límite de	30	30	30	30	30
velocidad (km/h) Número efectivo de Carriles	1	1	1	1	1
IRI (m/km) -	9,3	6,29	6,19	7,91	6,95

Fuente: Consorcio CCECC Perú (2023)



3.2 PERIODO Y DURACIÓN DE ESTUDIO

La duración de estudio estuvo a un promedio de 6 meses en lo cual se trabajó las cuatro etapas basado en el siguiente diagrama de la metodología de investigación




Figura 9. Diagrama de flujo de investigación



3.2.1 ETAPA 1: Recopilación de información

Inicialmente se realizará una recopilación de información bibliográfica sobre la metodología de planificación del método tradicional, la filosofía de lean construcción, el sistema Last Planner y los indicadores (KPIs).

3.2.2 ETAPA 2: Revisión técnica

Se hará una revisión técnica del plan de gestión vial y su gestión para definir las estrategias y procedimientos, las cuales se evaluará el proceso y su cumplimiento de las partidas durante cronograma de ejecución de la obra de mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo.

3.2.3 ETAPA 3: Implementación del Sistema Last Planner y los indicadores KPIs

Los KPI reflejan y miden las guías estratégicas del proyecto el cual garantizan el éxito. Estos indicadores de valor mueven la organización en la dirección correcta, para alcanzar metas y objetivos financieros de tipo organizacional previamente establecidas, con el desarrollo de la investigación serán definidos los KPI.

El objetivo de este indicador es ser parte de una gama extensa de herramientas para detectar los puntos fuertes, débiles y comunicar e informar sobre la situación para poder evaluar cualquier progreso de manera constante.

El Last Planner System fue desarrollado por Herman Glenn Ballard y Gregory A. Howell, basándose en los principios de Lean Construction. El sistema desarrollado es una herramienta utilizada para controlar las interdependencias existentes entre los procesos y reducir la variabilidad entre estos, y por lo tanto asegurar el cumplimiento de la mayor cantidad de actividades de la planificación dentro de la filosofía Lean Construction, este



aseguramiento es posible ya que la ausencia de variabilidad significa producción confiable

El principal objetivo de Last Planner System es la fijación de la producción mediante la reducción de la variabilidad de esta, entendiendo el control como las acciones tendientes a posibilitar la ejecución de las actividades de acuerdo con el plan, estableciendo un mecanismo proactivo de control de la producción, reduciendo la brecha entre la producción y lo planificado.

El Last Planner System permite e incentiva a los integrantes del equipo establecer, articular y activar una red de compromisos de producción para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto. Los compromisos de producción confiable posibilitan un flujo de trabajo confiable.

Se implementará el sistema Last Planner y los indicadores (KPIs) durante el plazo de ejecución de la obra, planificando los lineamientos del cronograma de ejecución de la Obra de mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio en el distrito de Pisac - Calca - Cusco.

Inicialmente se definirán la línea base Last Planner y los indicadores (KPIs), las cuales miden los efectos de la aplicación del sistema y control de avances durante el proceso de ejecución de cada partida, tomando en consideración los KPIs, las cuales reflejan y miden las guías estratégicas del proyecto. Los indicadores KPIs que se tomaran son:

- Tiempo de ciclo: Este KPI medirá el tiempo que se tarda en completar una partida específica y encontrar oportunidades para reducir ese tiempo de ciclo de los



procesos constructivos para eliminar los desperdicios y aumentar la eficiencia. Este KPI nos indicara si la construcción puede terminarse en menor tiempo.

- Tasa de utilización de equipos: Este KPI medirá la eficiencia en la utilización de los recursos y encontrar oportunidades para mejorar la utilización de los equipos en relación con el tiempo total que se dispone. Este KPI nos indicara si se está utilizando los equipos y recursos de manera eficiente.
- Porcentaje de partidas completadas a tiempo: Este KPI medirá la eficacia de la planificación y la ejecución de la obra según el porcentaje de partidas que se completaron dentro del plazo previsto. Este KPI es importante porque nos indicara el cumplimento con los plazos establecidos y la capacidad para completar partidas adicionales.
- Costo de mano de obra: Este KPI medirá el costo de la mano de obra en relación con el costo total de la obra, identificando oportunidades donde se pueda reducir los costos laborales y poder aumentar el rendimiento. Este KPI indicara si se está empleando la mano de obra de manera eficiente para reducir los costos laborales y mejorar la efectividad.

Por lo tanto, se medió el Porcentaje de Plan Completad (PPC) y asimismo se llevará un registro de las causas del no cumplimiento (CNC) de las actividades no cumplidas en la planificación semanal, con el fin de evaluar costo y beneficio.

Posterior se desarrollará el análisis de los datos obtenidos, presentado en gráficos, donde se concluirá acerca de la implementación del Sistema Last Planner y qué mejoras se le puede realizar.



Finalmente se ejecutará el análisis de costo beneficio y tiempo de ejecución que presenta cuando empleamos el sistema Last Planner usando los KPIs comparándolo con el presupuesto y cronograma de obra del expediente técnico.

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3.1 Población

La población de materia de análisis está constituida por el proyecto de mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo.

3.3.2 Muestra

Se tomó como muestra el tramo IV CU – 112 Dv Colquepata – Paucartambo con un total de 29.45 Km, comprendida desde la progresiva 45+840 hasta 75+292 (proyecto en la primera etapa de ejecución, empezó en el mes de abril)

3.4 DISEÑO ESTADÍSTICO Y METODOLÓGICO

3.4.1 Tipo de investigación

El tipo de investigación es aplicada, debido a que se pretende elaborar una programación con los nuevos métodos planteados en la ejecución de la investigación. Según Carrasco (2006) "esta investigación se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos y bien definidos. Es decir, se investiga para actuar, transformar o producir cambios en un determinado sector de la realidad" (p. 44)

3.4.2 Diseño de la investigación

Diseño de investigación es experimental, porque se centra en estudiar los procesos de construcción desde el primer día de ejecución, no se requiere llevar muestras a un laboratorio o manipula una de las variables mínimamente para ver efecto en la variable



dependiente y se pretende estudiar un proceso en un proyecto real siguiendo el cronograma (Hernandez-Sampieri & Mendoza, 2018).

3.4.3 Nivel de investigación

La investigación es descriptiva – explicativo que enfatiza las características de la población de estudio, ya que describe cada proceso de los metodologías empleadas y explica el porqué de los nuevos datos de programación obtenidos al aplicar las metodologías, la optimización y la reducción de costos que surgen al aplicarlas (Pineda & Alvarado, 2009).

3.4.4 Enfoque

Conforme a los resultados obtenidos este estudio tuvo un enfoque mixto ya que en algunos objetivos se obtuvieron datos descriptivos y en otros datos numéricos para su posterior análisis e interpretación.

3.5 PROCEDIMIENTO

El presente procedimiento de investigación se desarrolla de acuerdo con los objetivos específicos donde se establece las directrices para la ejecución y desarrollo de nuestro tema de investigación.

- Definir el plan maestro mediante el sistema Last Planner y los KPIs para el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo.

Para definir el plan maestro mediante el sistema Last Planner primeramente se realizó la verificación de la programación de obra contemplada y aprobada en el Plan de Gestión Vial (PGV). Donde se observó unos rendimientos elevados y variación de metrados de algunas de las actividades contempladas en ello. Por lo cual se realizó una nueva programación con datos reales de la empresa de los otros tramos ya ejecutados en



el corredor vial, para realizar este proceso primero se recabó información de rendimientos reales de campo de tramos ya ejecutados y base de datos de oficina técnica, en margen a ello se tuvo una reunión e intervención con las áreas involucradas que son área de producción y oficina técnica en la elaboración y/o definición del plan maestro para el tramo 4 para Planificar y programar la ejecución de las partidas.

Elaborar la programación de obra bajo el sistema de Last Planner y los KPIs para
 la productividad en el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata
 Paucartambo.

Para la elaboración de programación de obra bajo el sistema Last Planner, se ejecutó ya teniendo en cuenta el plan maestro definido, donde se pasó a elaborar la programación intermedia (Lookahead) y a la programación semanal para su desarrollo de las actividades, para ello se procedió a sectorizar por progresivas en partidas de mayor metrado, luego se realizó un análisis del rendimiento de base estabilizada proponiendo una cuadrilla más para este trabajo en vista de que solo con una cuadrilla habría una demora de tiempo en la ejecución de esta partida, en cuanto a actividades de señalización como colocación de postes kilométricos, postes delineadores y colocación de tachas reflectivas se debe incrementar personal de piso para un mayor rendimiento.

Evaluar el beneficio económico neto que se alcanzará aplicando el sistema Last

Planner y los KPIs, en la productividad del mejoramiento de vía a nivel de

micropavimento, Colquepata – Paucartambo.

Para la evaluación económica neto se ejecutó una comparación de cronograma de avance de obra programado en el PGV y el cronograma de avance de obra real ejecutado, donde se obtiene un porcentaje de beneficio económico neto implementando el sistema Last planner.

NACIONAL DEL ALTIPLANO Repositorio Institucional

Optimizar el tiempo de ejecución con la aplicación de los sistemas Last Planner y

los KPIs para el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata -

Paucartambo.

Al aplicar el sistema Last Planner se optimizo el tiempo de ejecución en

comparación con la programación tradicional (PGV)

Determinar el efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner y los KPIs en el

trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio en el mejoramiento de

vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo.

Para determinar el efecto que causa el uso del sistema Last Planner se realizaron

las cartas balanzas de las actividades con mayor incidencia donde esos resultados nos

sirvieron para la mejora continua y las correcciones de algunas falencias y toma de

decisiones de inmediato en dichas actividades cuyo control se realizó una vez por semana

en las actividades de mayor incidencia.

3.5.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La presente tesis se realiza bajo la metodología de estudios de casos por

observación participante. Toda la información se tomará en un proyecto real que se

ejecutará en la vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo, donde se

aplicará el sistema Last Planner y los KPIs en el proceso de ejecución en el componente

producción de agregados y se comparó con los cronogramas y costos del plan de gestión

vial.

3.6 **VARIABLES**

Variable independiente: Sistema Last Planner y KPIs (Key Performance

Indicator)

67

repositorio.unap.edu.pe

No olvide citar adecuadamente esta te



Variable dependiente: Productividad en obra

3.6.1 Operacionalización de variables

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES
VI Sistema Last Planner y KPIs	Para la aplicación del sistema Last Planner se requiere de planificacion y control mediante las tareas a mediano plazo e identificar los taras	Planificacion y control Priorización de tareas claves	Tareas a corto, mediano y largo plazo Indicadores claves (KPIs)
VD Productividad de	claves medianter los KPIs para mejorar los plasos, procesos y costos de una obra.	Plazos Procesos	Tiempo de ejecución Partidas programadas
obras		costos	Valor referencial



CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 RESULTADOS

4.1.1 Plan maestro mediante el sistema Last Planner y los KPIs para el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo.

Para poder diseñar el plan maestro mediante el sistema Last Planner, es necesario determinar los datos de campo para el trabajo real en lo cual se determina una longitud de carretera real de 27.98 kilómetros, teniendo un espesor de base de 0.20 y un ancho promedio de base de 4.78, cuyos mayores detalles se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Datos del campo para el trabajo real

DATOS DE CAMPO	CANTIDAD	UND
Longitud de carretera real	27982.50	m
Espesor de base	0.20	m
Ancho promedio de base	4.78	m
Ancho promedio de imprimación	4.78	m
Ancho promedio de micropavimento	4.37	m

En la figura 10 se muestra, la longitud de la carretera del tramo cuatro en lo cual une al distrito de Colquepata y provincia de Paucartambo, esto contempla un total de 27,98 km. El plano que muestra todos los tramos en estudio se muestra en el anexo 7 de la investigación, en lo cual se contempla 8 tramos de ejecución, de los cuales la aplicación del método Last Planner fue solamente en el tramo 4.




Figura 10. Tramo 4 en estudio Colquepata – Paucartambo.

Asimismo, parte de los datos de campo se muestran los rendimientos previstos los cuales se utilizarán en diferentes fases de los trabajos y las actividades programadas en el plan maestro, cuyo rendimiento se muestra en la tabla 5

Tabla 5. Rendimientos previstos en el campo

DATOS DE CAMPO	CANTIDAD	UND
Rendimiento de recarga de material	732.00	m/día
Rendimiento de base estabilizada	418.00	m/día
Rendimiento de imprimación	1297.00	m/día
Rendimiento de micropavimento	961.00	m/día

La programación del plan maestro empieza desde 20 de marzo del 2023, en lo cual se identifica los feriados que no se trabajaran para tener los días de trabajo exacto, los cuales son 6 y 7 de abril por motivos de viernes santo, el 1/05/2023 por el día del



trabajador, el 29/06/2023 por feriado de San Pedro y San Pablo, y las fechas 28 y 29 de Julio, en los cuales de determinó 6 días de feriado que nos atrasará el plan, según a ellos se plantea las actividades del plan maestro según la siguiente tabla:

Tabla 6. Actividades por fases del plan maestro del Sistema Last Planner

Fases	Actividades	Metrado	Rend.	días
Trabajos	Topografía y georreferenciación	28.03 km	2 km/día	15
preliminares	Movilización de equipos	0.11 glb	1 glb/dia	1
Movimiento	Excavación para explanaciones no Clasificada	7991.01 m ³	600 m³/día	14
de tierras	Excavación para explanaciones en roca suelta	621.63 m^3	$570 \text{ m}^3/\text{d}\text{ía}$	2
	Perfilado de la superficie sin aporte del material	151245.03 m^2	5500	28
			m²/día	
	Terraplenes con material de cantera	166.78 m^3	500 m³/día	1
	Mejoramiento de subrasante con material de cantera	2471.25 m^3	$320 \text{ m}^3/\text{d}\text{ía}$	8
	Conformación y acomodo de DME	8612.63 m ³	$100 \text{ m}^3/\text{día}$	9
Afirmados	Cantera KM 50+250	6763.70 m ³	500 m³/día	14
	Cantera Soncco Km 55+000	12547.50 m^3	$450 \text{ m}^3/\text{d}\text{ía}$	28
	Cantera Km 66+200	15120.34 m^3	$600 \text{ m}^3/\text{día}$	26
	Material granular recarga para estabilizado con cemento	28559.18 m ³	700 m³/día	41
	Material granular estabilizado con cemento	28559.18 m^3	$400 \text{ m}^3/\text{día}$	72
Pavimentos	Imprimación asfáltica	134309.29 m ²	6200	22
			m²/día	
	Micro pavimento	122956.31 m ²	4200	30
			m²/día	
Señalización	Señales preventivas	376.00 und	30 und/día	13
y seguridad	Señales reglamentarias	9.00 und	30 und/día	1
vial	Señales informativas	14.40 m^2	20 m²/día	1
	Postes de kilometraje INC. Retiro	30.00 und	1 und/día	30
	Postes delineadores	967.00 und	56 und/día	18
	Guardavías metálicos	2240.00 m	300 m/día	8
	Marcas en el pavimento	9911.00 m^2	$800 \text{ m}^2/\text{d}\text{ía}$	13
	Colocación de tachas reflexivas	4902.00 und	400 und/día	13
	Reductores de velocidad tipo resalto	8.00 und	1 und/día	8
Protección	Señales ambientales temporales	14.00 und	1 und/día	14
ambiental	Programa de monitoreo ambiental T-4	1 glb	1 glb/dia	1
	Programa de abandono ambiental T-4	1 glb	1 glb/dia	1

Tabla 7. Resumen del plan maestro

Fases	Actividades	Semanas
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Trabajos	Topografía y georreferenciación	X X X X
preliminares	Movilización de equipos	\mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{x}
Movimiento	Excavación para explanaciones no Clasificada	X X X
de tierras	Excavación para explanaciones en roca suelta	×
	Perfilado de la superficie sin aporte del material	X X X X
	Terraplenes con material de cantera	X
	Mejoramiento de subrasante con material de cantera	X X X
	Conformación y acomodo de DME	X X
Afirmados	Cantera KM 50+250	X X
	Cantera Soncco Km 55+000	X X X X X
	Cantera Km 66+200	
	Material granular recarga para estabilizado con cemento	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Material granular estabilizado con cemento	X X X X X X X X
Pavimentos	Imprimación asfáltica	X X X X X X X
	Micro pavimento	X X X X X X X
Señalización	Señales preventivas	X X X X
y seguridad	Señales reglamentarias	X
vial	Señales informativas	X
	Postes de kilometraje INC. Retiro	X X X
	Postes delineadores	X X X X
	Guardavías metálicos	X X
	Marcas en el pavimento	X X X
	Colocación de tachas reflexivas	X X X
	Reductores de velocidad tipo resalto	X X
Protección	Señales ambientales temporales	X X X
ambiental	Programa de monitoreo ambiental T-4	X X X

Programa de abandono ambiental T-4



Según la tabla 7, que se programa los trabajos por fases en el plan maestro se tiene los siguiente, en la primera fase corresponde a trabajos preliminares como topografía y georreferenciación y movilización de equipos abarca un total de 16 días que abarca 6 semanas.

En la fase de movimiento de tierras se plantea 6 actividades que abarca 62 días, distribuido en 7 semanas con actividades simultaneas. Asimismo, la fase de Afirmados se plantea 5 actividades que abarca 181 días distribuido en 27 semanas con actividades simultaneas que solo se cumplirán en 15 semanas de trabajo.

En la fase de Pavimentos se plantea solamente 2 actividades, los cuales con imprimación asfáltica y micro pavimento que se realizará en 52 días distribuido en 14 semanas con actividades simultaneas que se realizará en 10 semanas. Asimismo, la penúltima fase señalización y seguridad vial que se plantea 9 actividades programadas en 169 días que con trabajos simultáneos se distribuye en 24 semanas de trabajo, lo cual siendo simultaneas 6 semanas de trabajo. Finalmente, la fase de protección ambiental se plantea 3 actividades que se realizará 16 días, distribuido 8 semanas, cuyas actividades son interrumpidas es por lo cual se trabajará en las 8 semanas de trabajo.

4.1.2 Programación de obra bajo el sistema de Last Planner en el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo.

La programación de obra bajo el sistema Last Planner se muestra de acuerdo con el plan maestro que se planteó en el acápite anterior. Y las programaciones de obra se plantea el desarrollo por semanas de acuerdo con las metas establecidas en el sistema de programación intermedia Lookahead, lo cual se desarrolla a continuación.



Tabla 8. Programación intermedia Last Planner System de trabajos preliminares

Nombre de tarea	Metrado	Unidad	Rendimiento	Duración	Comienzo	Fin	Tipo	TOTAL
Topografía y georreferenciación	28.03	km	2 km/día	15	20/03/23	02/08/23	Previsto	28.00
Movilización y Desmovilización de equipos	0.11	glb	1 glb/dia	1	20/03/23	03/07/23	Previsto	0.11

En la tabla 8 se muestra la programación intermedia Last Planner de los trabajos preliminares antes del proceso de ejecución, en lo cual se realizan las metas planteadas de las dos actividades, siendo la primera que es la topografía y la georreferenciación que empieza el 20 de marzo del año 2023 y finaliza el 2 de agosto del año 2023, de la misma manera la movilización y la desmovilización de equipos que abarcará un solo día lo cual estará dentro de las fechas de 20 de marzo al 3 de julio del año 2023.

En la tabla 9, se muestra la programación intermedia de movimiento de tierras, siendo la primera actividad la excavación para explanaciones no clasificadas trabajando un total de 3 tareas con un rendimiento de 600 m³/día en lo cual se tiene previsto trabajar un total de 14 días, empezando desde el 27 de marzo al 14 de abril del año 2023. Como segunda actividad se tiene la excavación para explanaciones de roca suelta teniendo un total de 3 tareas a trabajar con un rendimiento de 570 m³/día, lo cual se trabajará en 2 días previsto, siendo los días de trabajo el 27 y el 28 de marzo del año 2023. Como tercera actividad se tiene el perfilado de la superficie sin aporte de material y lo cual se tiene 22 subtramos dentro del tramo cuatro, con un rendimiento de 5500 m²/día , lo cual tiene una duración de 28 días de trabajo, empezando desde 27 de marzo y terminando el 29 de abril del 2023.

La actividad de los terraplenes con material de cantera, que se tiene previsto 3 subtramos para poder trabajar a un rendimiento de 320 m³/día lo cual tiene una duración de un día cuyo trabajo se realizará el 2 de mayo de 2023.

Tabla 9. Programación intermedia de movimiento de tierras

1 1	-					:		į	Ė	1 4 80
Nombre de tarea	Del	Al	Longitud	Metrado	Kendimiento	Duracion	Comienzo	Ьm	Odil	IOIAL
Excavación para explanaciones no clasificada				7991.01	600 m3/día	14	27/03/23	14/04/23	PREVISTO	7991.01
	Km49+040	Km49+150	110.00	114.68	600 m3/día	1	27/03/23	27/03/23		
	Km50+360	Km50+500	140.00	960.93	600 m3/día	2	27/03/23	29/03/23		
	Km53+130	Km53+270	140.00	4444.15	600 m3/dia	8	29/03/23	14/04/23		
Excavación para explanaciones en roca suelta				621.63	570 m3/dia	7	27/03/23	28/03/23	PREVISTO	621.63
	Km49+040	Km49+150	110.00	25.49	570 m3/dia	1	27/03/23	27/03/23		
	Km50+360	Km50+500	140.00	151.73	570 m3/dia	1	27/03/23	28/03/23		
	Km53+130	Km53+270	140.00	444.42	570 m3/dia	1	28/03/23	28/03/23		
Perfilado de la superficie sin aporte de material				151245.03	5500 m2/dia	28	27/03/23	29/04/23	PREVISTO	151245.03
	Km45+840	Km47+000	1160.00	6245.44	5500 m2/dia	2	27/03/23	28/03/23		
	Km47+000	Km48+060	1060.00	5707.04	5500 m2/dia	2	28/03/23	29/03/23		
	Km48+783	Km50+000	1217.00	6552.33	5500 m2/dia	2	29/03/23	30/03/23		
	Km50+000	Km51+500	1500.00	8076.00	5500 m2/dia	2	30/03/23	31/03/23		
	Km51+500	Km53+000	1500.00	8076.00	5500 m2/dia	2	31/03/23	03/04/23		
	Km53+000	Km54+500	1500.00	8076.00	5500 m2/dia	2	03/04/23	04/04/23		
	Km54+500	Km56+000	1500.00	8076.00	5500 m2/dia	2	04/04/23	08/04/23		
	Km56+000	Km57+500	1500.00	8076.00	5500 m2/dia	2	08/04/23	10/04/23		
	Km62+000	Km63+500	1500.00	8076.00	5500 m2/dia	2	15/04/23	17/04/23		
	Km63+500	Km65+000	1500.00	8076.00	5500 m2/dia	2	17/04/23	19/04/23		
	Km65+000	Km66+500	1500.00	8076.00	5500 m2/dia	2	19/04/23	20/04/23		
	Km66+500	Km68+000	1500.00	8076.00	5500 m2/dia	2	20/04/23	21/04/23		
	Km68+000	Km69+500	1500.00	8076.00	5500 m2/dia	2	21/04/23	24/04/23		
	Km69+500	Km71+000	1500.00	8076.00	5500 m2/dia	2	24/04/23	25/04/23		
	Km71+000	Km72+500	1500.00	8076.00	5500 m2/dia	2	25/04/23	27/04/23		
	Km72+500	Km74+000	1500.00	8076.00	5500 m2/dia	2	27/04/23	28/04/23		
	Km74+000	Km74+653	653.00	3515.75	5500 m2/dia	1	28/04/23	29/04/23		
Terraplenes con material de cantera				166.78	500 m3/dia	1	02/05/23	02/05/23	PREVISTO	166.78
	Km49+040	Km49+150	110.00	129.10	500 m3/dia	1	02/05/23	02/05/23		
	Km50+360	Km50+500	140.00	33.20	500 m3/dia	1	02/05/23	02/05/23		
	Km53+130	Km53+270	140.00	4.48	500 m3/dia	1	02/05/23	02/05/23		
Mejoramiento de subrasante con material de				2471.25	320 m3/dia	∞	03/05/23	11/05/23	PREVISTO	2471.26
cantera	Km45+750	Km46+250	500.00	339.38	320 m3/dia	2	03/05/23	04/05/23		
	Km57+750	Km58+250	500.00	1215.00	320 m3/dia	4	04/05/23	08/05/23		
	Km61+750	Km62+250	500.00	521.88	320 m3/dia	2	08/05/23	10/05/23		
	Km69+750	Km70+250	500.00	395.00	320 m3/dia	2	10/05/23	11/05/23		
Conformación y acomodo de DME				8612.63	1000 m3/dia	6	12/04/23	21/04/23	PREVISTO	8612.63
	Km58+800	Km58+800	0.00	8612.63	1000 m3/dia	6	12/04/23	21/04/23		



En la tabla 9 también se muestra la actividad de mejoramiento de su rasante con material de cantera, en lo cual se tiene trabajado 3 subtramos, a un rendimiento de 500 m³/día cuya actividad se tiene previsto trabajar 8 días de trabajo, empezando del 3 de mayo y terminando el 11 de mayo del 2023. Finalmente, la actividad de conformación y acomodo de DME, se tiene una sola tarea con un rendimiento de 1000 m³/día, cuya actividad se tiene previsto trabajar a una duración de 9 días empezando del 12 de abril y terminando el 21 de abril de 2023.

En la tabla 10 se muestra la programación intermedia de la fase de trabajo de los Afirmados, los cuales se trabajaron de acuerdo a las canteras que tuvieron el expediente técnico, siendo la primera la cantera Km 50+250 con un rendimiento de 500 m³/día , lo cual está previsto trabajar a una duración de 14 días empezando del 20 de marzo y terminando el 3 de abril de 2023, Así mismo la cantera Soncco Km 55+000 con un rendimiento de 450 m³/día, cuya actividad está previsto trabajar en 28 días, empezando del 3 de abril al 6 de mayo de 2023. Finalmente, la cantera Km 66+200 a un rendimiento de 600 m³/día, cuya actividad está previsto trabajar en una duración de 26 días, empezando del 3 de abril y terminando el 4 de mayo de 2023.

Otra de las actividades de la programación intermedia de afirmados es el material granular recarga para estabilizado con cemento en los cuales se trabajará en un total de 22 subtramos homogéneos a un rendimiento de 700 m³/día, lo cual tiene una duración de 41 días empezando del 10 de abril y terminando el 27 de mayo del 2023.

Finalmente, la actividad en material granular estabilizado con cemento que, si tiene un total de 22 subtramos a trabajar, a un rendimiento de 400 m³/día, cuya actividad está previsto trabajar en 72 días empezando del 12 de mayo y terminando el 1 de julio de 2023.

Tabla 10. Programación intermedia de afirmados

Nombre de tarea	Del	Al	Longitud	Metrado	Rendimiento Duracion Comienzo	Duracion	Comienzo	Fin	Tipo	TOTAL
Cantera Km 50+250	Km45+840	Km45+840 Km51+500	5660.00	6763.70	500 m3/dia	14	20/03/23	03/04/23	PREVISTO	6720.00
Cantera Soncco km 55+000	Km51+500	Km51+500 Km62+000	10500.00	12547.50	450 m3/dia	28	03/04/23	06/05/23	PREVISTO	12547.50
Cantera Km 66+200	Km62+000	Km62+000 Km74+653	12653.00	15120.34	600 m3/dia	26	03/04/23	04/05/23	04/05/23 PREVISTO 15120.34	15120.34
Material granular recarga				28559.18	700 m3/dia	41	10/04/23	27/05/23	PREVISTO 28559.18	28559.18
para estabilizado con	Km45+840	Km45+840 Km47+000	1160.00	1178.56	700 m3/dia	2	10/04/23	11/04/23		
cemento	Km47+000	Km48+060	1060.00	1076.96	700 m3/dia	2	11/04/23	13/04/23		
	Km48+783	Km50+000	1217.00	1236.47	700 m3/dia	2	13/04/23	14/04/23		
	Km50+000	Km74+000	24000.00	24384.00	700 m3/dia	48	14/04/23	26/05/23		
	Km74+000	Km74+000 Km74+653	653.00	663.45	700 m3/dia	1	26/05/23	27/05/23		
Material granular				28559.18	400 m3/dia	72	12/05/23	01/07/23	PREVISTO	29759.18
estabilizado con cemento	Km45+840	Km47+000	1160.00	1178.56	400 m3/dia	3	12/05/23	15/05/23		
	Km47+000	Km48+060	1060.00	1076.96	400 m3/dia	3	15/05/23	18/05/23		
	Km48+060	Km48+783	0.00	0.00	0 m3/dia					
	Km48+783	Km50+000	1217.00	1236.47	400 m3/dia	4	18/05/23	22/05/23		
	Km50+000	Km74+000	24000.00	24384.00	400 m3/dia	64	22/05/23	03/06/23		
	Km74+000	Km74+653	653.00	663.45	400 m3/dia	2	29/05/23	30/05/23		

Nombre de tarea	Del	Al	Longitud	Metrado	Unidad	Rendimiento	Duración	Comienzo	Fin	Tipo	TOTAL
Imprimación				134309.29	m2	$6200 \text{ m}^2/\text{dia}$	22	19/05/23	08/07/23	PREVISTO	134309.29
asfáltica	Km45+840	Km47+000	1160.00	5544.80		6200 m2/dia	_	19/05/23	19/05/23		
	Km47+000	Km48+060	1060.00	5066.80		6200 m2/dia	1	19/05/23	26/05/23		
	Km48+060	Km48+783	0.00	0.00		0 m2/dia					
	Km48+783	Km50+000	1217.00	5817.26		6200 m2/dia	_	26/05/23	01/06/23		
	Km50+000	Km74+000	24000.00	24384.00		6200 m2/dia	32	01/06/23	06/06/23		
	Km74+000	Km74+653	653.00	3121.34		6200 m2/dia	1	05/06/23	05/06/23		
Micropavimento				122956.31	m2	$4200 \text{ m}^2/\text{dia}$	30	29/05/23	17/07/23	PREVISTO	122956.31
	Km45+840	Km47+000	1160.00	5069.20		4200 m2/dia	2	29/05/23	30/05/23		0.00
	Km47+000	Km48+060	1060.00	4632.20		4200 m2/dia	2	30/05/23	07/06/23		
	Km48+783	Km50+000	1217.00	5318.29		4200 m2/dia	2	07/06/23	08/06/23		
	Km50+000	Km51+500	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	08/06/23	10/06/23		
	Km51+500	Km53+000	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	10/06/23	26/06/23		
	Km53+000	Km54+500	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	26/06/23	28/06/23		
	Km54+500	Km56+000	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	28/06/23	30/06/23		
	Km56+000	Km57+500	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	30/06/23	06/07/23		
	Km57+500	Km59+000	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	06/07/23	07/07/23		
	Km59+000	Km60+500	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	07/07/23	17/07/23		
	Km60+500	Km62+000	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	14/07/23	15/07/23		
	Km62+000	Km63+500	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	12/07/23	14/07/23		
	Km63+500	Km65+000	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	11/07/23	12/07/23		
	Km65+000	Km66+500	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	05/07/23	11/07/23		
	Km66+500	Km68+000	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	03/07/23	05/07/23		
	Km68+000	Km69+500	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	24/06/23	03/07/23		
	Km69+500	Km71+000	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	22/06/23	24/06/23		
	Km71+000	Km72+500	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	21/06/23	22/06/23		
	Km72+500	Km74+000	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	19/06/23	21/06/23		
	Km74+000	Km74+653	653.00	2853.61		4200 m2/dia	-	19/06/23	19/06/23		



En la tabla 11 se muestra la programación intermedia de la fase de pavimentos en lo cual se muestra la actividad de la imprimación asfáltica con un total de 134309.29 metros cuadrados de imprimación a asfaltica, en lo cual se tiene un rendimiento de 6200 m²/día, previsto a trabajar en 22 días empezando del 19 de mayo y terminando el 8 de julio del año 2023. Así mismo la actividad de los micro pavimentos que tiene un total de 122956.31 m² a trabajar, a un rendimiento de 4200 m²/día se tiene previsto terminar en 30 días empezando del 29 de mayo y finalizando el 17 de julio del 2023.

En la tabla 12 se muestra en la programación intermedia de la fase de señalización y seguridad vial en lo cual se presenta 9 actividades a trabajar siendo la primera la colocación de señales preventivas, con un total de 376 unidades a colocar lo cual se trabaja en 30 und/día, cuya actividad está previsto trabajar en 13 días empezando en el 28 de junio y terminando el 22 de julio del 2023. Asimismo, la actividad de la colocación de señales reglamentarias un total de 9 unidades con el mismo rendimiento se tiene trabajado en un solo día lo cual se realizará el 24 de julio del 2023. Por otro lado, la colocación de las señales informativas se tiene previsto trabajar un solo día y se realizará el 25 de julio del 2023.

Tabla 12. Programación intermedia de señalización y seguridad vial

Nombre de tarea	Metrado	Unidad	Rendimiento	Duración	Comienzo	Fin	TOTAL
Señales preventivas	376.00	und	30 und/dia	13	28/06/23	22/07/23	376.00
Señales reglamentarias	9.00	und	30 und/dia	1	24/07/23	24/07/23	9.00
Señales informativas	14.40	m2	20 m2/dia	1	25/07/23	25/07/23	14.40
Postes de kilometraje inc. retiro	30.00	und	1 und/dia	30	26/06/23	02/08/23	30.00
Postes delineadores	967.00	und	56 und/dia	18	10/07/23	01/08/23	967.00
Guardavías metálicos	2240.00	m	300 m/dia	8	17/07/23	25/07/23	2240.00
Marcas en el pavimento	9911.00	m2	800 m²/dia	13	10/07/23	24/07/23	9911.00
Colocación de tachas reflectivas	4902.00	und	400 und/dia	13	10/07/23	02/08/23	4902.00
Reductores de velocidad tipo resalto	8.00	und	1 und/dia	8	17/07/23	25/07/23	8.00



También se muestra en la tabla 12 la actividad de los postes de kilometraje, en lo cual se colocarán 30 unidades hechas con cemento y pintado en lo cual el rendimiento es solamente 1 und/día, es por lo cual se tiene previsto trabajar en 30 días empezando del 26 de junio y terminando el 2 de agosto de 2023. También se colocarán los postes delineadores en un total de 967 unidades a un rendimiento de 56 und/día, programando a trabajar en 18 días empezando del 10 de julio y terminando el 1 de agosto del 2023.

La actividad de los guardavidas metálicos lo cual se extenderá en 2240 m a un rendimiento de 300 m/día, previsto trabajar en 8 días empezando del 17 de julio y terminando el 25 de julio, también la actividad del marcado en el pavimento un total de 9911 m² a un rendimiento de 800 m2/dia previsto trabajar en un total de 13 días empezando del 10 de julio y terminando el 24 de julio del 2023.

Como penúltimo trabajo parte de la actividad de señalización y seguridad vial se tiene la colocación de tachas reflexivas, que en total se colocarán 4902 unidades a un rendimiento de 400 und/día, cuya actividad está previsto realizar en 13 días empezando del 17 de julio y terminando el 2 de agosto de 2023. Finalmente, la colocación de reductores de velocidad tipo resalto lo cual en todo el tramo se colocarán 8 unidades a un rendimiento de 1 und/día, siendo lógico trabajar en 8 días empezando del 17 de julio y terminando el 25 de julio de 2023.

Tabla 13. Programación intermedia de protección ambiental

Nombre de tarea	Metrado	Unidad	Rendimiento	Duración	Comienzo	Fin	TOTAL
Señales ambientales temporales	14.00	und	1 und/dia	14	20/03/23	13/05/23	14.00
Programa de monitoreo ambiental T-4	1.00	glb	1.00	1	10/04/23	03/07/23	1.00
Programa de abandono ambiental T-4	1.00	glb	1.00	1	18/07/23	18/07/23	1.00



En la tabla 13 se muestra la última fase lo que es la protección ambiental, con un total de 3 actividades realizadas, siendo la primera la colocación de señales ambientales temporales a un total de 14 unidades, con un rendimiento de 1 und/día por ende se tendrá previsto trabajar en 14 días empezando del 20 de marzo y terminando el 13 de mayo de 2023. Asimismo, el programa de monitoreo y abandono ambientales se tiene previsto trabajar un solo día, los cuales se realizarán el 10 de abril y se terminará el 18 de julio del 2023 teniendo un trabajo global constante comprometidos con el medio ambiente y el cuidado respectivo.

4.1.2.1 Programación semanal de obra bajo el sistema de Last Planner en el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo.

Las programaciones semanales que están basados en el plan maestro y las programaciones intermedias bajo el sistema Last Planner, se muestran en el anexo 3 de la presente investigación detalladamente en lo cual se resume de acuerdo con el metrado total y el rendimiento que se tiene supervisando semana tras semana el cumplimiento respectivo.

En la programación de las 20 semanas de trabajo se realizó en los seguimientos respectivos con sus diversos indicadores de medición como son el porcentaje del plan completado (PPC) basado en todas las actividades que han sido programados previstamente y que han sido cumplidos, este seguimiento semana tras semana trajo muchos beneficios económicos en lo cual se presentarán en el siguiente acápite de acuerdo con los objetivos planteados en la presente investigación.



4.1.3 Evaluación del beneficio económico neto aplicando el sistema Last Planner y los KPIs, en la productividad del mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo.

La evaluación del beneficio costo neto aplicando el sistema Last planner en la productividad del mejoramiento de la vía a nivel de micro pavimento en la carretera Colquepata hacia Paucartambo, se empezó con él plan maestro y la planificación intermedia en lo cual se muestran los beneficios económicos en la figura 11, teniendo bajo un expediente técnico a un costo total directo de 8,104,406.03 soles, y para un longitud total de 28.03 km de trabajo, en lo cual se presenta 6 fases de trabajo en la planificación intermedia, de los cuales se deriva diferentes tareas, que en total se muestra 12 tareas críticas cada uno con un costo presupuestal estimado, cuyas actividades son la topografía y georreferenciación, la movilización de equipos, el perfilado de superficie los terraplenes, etc. Además se muestra un total de 11 tareas no críticas cada uno con un presupuesto establecido, cuyas tareas son las excavaciones en roca suelta, excavaciones no clasificadas, señalizaciones y seguridades viales, programas ambientales, etc.

El resumen de los precios unitarios del expediente técnico se muestra en el anexo 4 de la presente investigación. Así mismo, se muestra el control de costos en el avance de obra de acuerdo con el sistema Last Planner, con nuevos costos y ahorros lo cual se detalla en el anexo 5 de la presente investigación.




Figura II. Planificación esquemática según el plan maestro



Teniendo detallado los costos unitarios del expediente técnico y los costos de meta las que realmente se gastaron se muestran en el anexo 4 y 5 respectivamente, de los cuales se determina los siguientes resúmenes de cada 1 de las fases de trabajo miente el sistema Last Planner que se tuvo para determinar el costo beneficio.

Tabla 14. Costos de trabajos preliminares en expediente técnico y meta (real)

Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Precio Meta S/.	Parcial Meta
Trabajos preliminares				88,639.01		90,008.56
Topografía y georreferenciación	km	28.03	1,631.16	45,721.41	1,680.02	47,090.96
Movilización y desmovilización de equipos	glb	0.11	390,160.00	42,917.60	390,160.00	42,917.60

En la tabla 14 se muestra los costos de trabajos preliminares en el expediente técnico con un total de 88,639.01 soles, lo cual está destinado para la topografía y georreferenciación, asimismo para la movilización y desmovilización de equipos. Sin embargo, lo que realmente se gastó fue 90,008.56 soles, cuyo gasto es con la actualización de precios unitarios basada en el valor actual neto.

Tabla 15. Costos de movimiento de tierras en expediente técnico y meta (real)

Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Precio Meta S/.	Parcial Meta
Movimiento de tierras				376,158.98		494,128.82
Excavación para explanaciones no clasificada	m3	7,991.01	4.96	39,635.41	2.15	97,090.77
Excavación para explanaciones en roca suelta	m3	621.63	27.99	17,399.42	39.81	24,747.09
Perfilado de la superficie sin aporte de material	m2	151,245.03	1.12	169,394.43	1.18	178,469.13
Terraplenes con material de cantera	m3	166.78	54.81	9,141.21	49.57	8,267.28
Mejoramiento de subrasante con material de cantera	m3	2,471.25	42.74	105,621.23	5.78	162,558.83
Conformación y acomodo de dme	m3	8,612.63	4.06	34,967.28	2.67	22,995.72

En la tabla 15 se muestra los costos de movimiento de tierras en el expediente técnico lo cual asciende a 376,158.98 soles, ah cuyo costo estuvo destinado para excavación de tierras, perfilado de la superficie, terraplenes con material de cantera mejoramiento de subrasante con material de cantera y la conformación y acomodo de DME. Sin embargo, se gastó un total de 494,128.82 solo es como precio real.



Tabla 16. Costos de afirmados en expediente técnico y meta (real)

Descripción	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Precio Meta S/.	Parcial Meta
Afirmados			4,832,149.30		3,467,791.95
Material granular estabilizado con cemento capa 01	0.00	175.11	0.00		0.00
Material granular estabilizado con cemento capa 02	0.00	175.11	0.00		0.00
Material granular estabilizado con cemento	28,559.1	169.20	4,832,149.30	121.42	3,467,791.95
	8				

En la tabla 16 se muestra los costos para la fase o la planificación intermedia de afirmados, cuyo coste en el expediente técnico asciende a 4,832,149.30 soles, cuyo costo está destinado a material granular estabilizado en sus diferentes capas. Sin embargo, lo que realmente se gastó en el costo de los afirmados fue de 3,467,791.95 soles.

Tabla 17. *Costos de pavimentos en expediente técnico y meta (real)*

Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Precio Meta S/.	Parcial Meta
Pavimentos	•			1,794,304.73		2,213,697.20
Imprimación asfáltica	m2	134,309.29	4.04	542,609.54	3.40	456,651.60
Micropavimento	m2	122,956.31	10.18	1,251,695.19	14.29	1,757,045.60

En la tabla 17 se muestra los costos de pavimentos en el expediente técnico lo cual asciende a un costo de 1,794,304.73 soles, lo cual estuvo destinado para la imprimación asfáltica y micro pavimento. Sin embargo, se gastó un total de 2,213,697.20 soles, cuyo costo es la actualización del valor actual neto.

Tabla 18. Costos de señalización y seguridad vial en expediente técnico y meta (real)

Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Precio Meta S/.	Parcial Meta
Señalización y seguridad vial				969,391.49		1,138,938.27
Señales preventivas	und	376.00	527.96	198,512.96	458.41	172,362.16
Señales reglamentarias	und	9.00	539.64	4,856.76	457.98	4,121.82
Señales informativas	m2	14.40	544.81	7,845.26	1,157.72	16,671.17
Postes de kilometraje inc. Retiro	und	30.00	209.69	6,290.70	197.82	5,934.60
Postes delineadores	und	967.00	104.27	100,829.09	102.25	98,875.75
Guardavías metálicos	m	2,240.00	200.89	449,993.60	288.00	645,120.00
Marcas en el pavimento	m2	9,911.00	9.90	98,118.90	10.29	101,984.19
Colocación de tachas reflectivas	und	4,902.00	13.61	66,716.22	11.39	55,833.78
Reductores de velocidad tipo resalto	und	8.00	4,528.50	36,228.00	4,754.35	38,034.80



En la tabla 18 se muestra el costo de señalización y seguridad vial en el expediente técnico cuyo costo asciende a 969,391.49 soles, lo cual estuvo destinado a la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas. Asimismo, a la colocación de postes de kilometraje, postes delineadores, guardavías metálicos, marcas en el pavimento, colocación de tachas reflexivas y reductores de velocidad de tipo resalto. En estas actividades se utilizó realmente un total de costo parcial meta que asciende a 1,138,938.27 soles.

Tabla 19. Costos de protección ambiental en expediente técnico y meta (real)

Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Precio Meta S/.	Parcial Meta
Protección Ambiental				43,762.52		45,426.89
Señales ambientales temporales	und	14.00	568.00	7,952.00	568.00	7,952.00
Programa de monitoreo ambiental	glb	1.00	21,753.00	21,753.00	21,753.00	21,753.00
Programa de abandono ambiental	glb	1.00	14,057.52	14,057.52	15,721.89	15,721.89

Finalmente, en la tabla 19 se muestra a los costos de protección ambiental, cuyo costo en el expediente técnico asciende a 43,762.52 soles, cuyo costo estuvo destinado a la colocación de señales ambientales temporales y a los programas de monitoreo y abandono ambiental. Sin embargo, se gastó realmente a un total de 45,426.89 soles, siendo este un precio parcial meta que se detuvo con el valor actual neto de acuerdo con muchos factores que se muestra en el anexo 5 de la presente investigación.

Teniendo todos estos costos en las 6 fases de trabajo basado en el sistema Last Planner, se presenta en la tabla 20 el resumen de los costos totales en el tramo cuatro para determinar los beneficios costo.



Tabla 20. Resumen de costos totales del tramo IV aplicando el sistema Last Planner

Descripción	Parcial Expediente S/.	Parcial Meta S/.	
Trabajos preliminares	88,639.01	90,008.56	
Movimiento de tierras	376,158.98	494,128.82	
Afirmados	4,832,149.30	3,467,791.95	
Pavimentos	1,794,304.73	2,213,697.20	
Señalización y seguridad vial	969,391.49	1,138,938.27	
Protección ambiental	43,762.52	45,426.89	
Costo directo	8,104,406.03	7,449,991.69	

Tal como se muestra en la tabla 20, el resumen de costos totales en el tramo cuatro aplicando el sistema a Last Planner, donde en muchas ocasiones algunos costos subieron y otras bajaron. Realizando la sumatoria de todos los costos parciales del expediente técnico asciende a un total de 8,104,406.03 soles y el costo real aplicando el Last Planner se alcanzó a un total de 7,449,991.69 soles, demostrando un ahorro de 654,414.34 soles, en lo cual se determina el beneficio económico neto aplicando el sistema Last Planner.

Tabla 21. Determinación de beneficio económico neto aplicando el sistema Last Planner

Descripción	P	Parcial S/.	Parcial Meta S/.		
Costo directo		8,104,406.03		7,449,991.69	
Gastos generales	19.98%	1,618,972.61	16.58%	1,235,208.62	
Utilidad	10.56%	856,148.31	25.43%	1,894,326.64	
Balance		10,579,526.95		10,579,526.95	

En la tabla 21 se muestra la determinación del beneficio económico neto aplicando el sistema Last Planner, demostrando los gastos generales en el expediente técnico del 19.98% del costo directo, lo cual asciende a 1,618,972.61 soles, sin embargo, cómo la aplicación del sistema Last Planner se llegó a gastar 16.58% del costo directo, lo cual asciende a 1,235,208.62 soles.



Lo más importante que se muestra en la tabla 21, es según al expediente técnico se debía tener una utilidad de 10.56% lo cual asciende a 856,148.31 soles. Con la aplicación del sistema Last Planner se llegó a alcanzar una nueva utilidad que asciende al 25.43% que en temas monetarios asciende a 1,894,326.64 soles generando una mayor utilidad para la empresa en la ejecución del tramo cuatro de la carretera Colquepata – Paucartambo. Cabe recalcar que el contrato con la empresa "PROVIAS" se tuvo un total de 10,579,526.95 soles con una utilidad neta de 856,148.31 soles y con sistema las Planner se llegó alcanzar a 1,894,326.64 soles. Es decir que ganamos 1,038,178.33 soles gracias al sistema Last Planner.

En el ámbito de control de avance de obra y en la ejecución de obra mensual se tuvo lo siguiente.

Tabla 22. Control de avance de obra y ejecución de obra mensual

Mes	Programa	do plan mae	stro	Físic	Ejecutado Programado expediente				
-	Monto	0/	6	Monto	%	, D	Monto	0/	6
	S/.	Progr.	Acum.	S/.	Mes ejec.	Acum.	S/.	Mes ejec.	Acum.
	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
Feb.	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	67,180.21	0.83%	0.83%
Mar.	118,190.25	1.59%	1.59%	113,484.38	1.52%	1.52%	210,962.41	2.60%	3.43%
Abr.	289,801.90	3.89%	5.48%	322,498.42	4.33%	5.85%	332,962.98	4.11%	7.54%
May.	1,325,424.81	17.79%	23.27%	1,500,889.15	20.15%	26.00%	1,863,829.02	23.00%	30.54%
Jun.	3,592,163.18	48.22%	71.48%	3,609,011.87	48.44%	74.44%	1,794,798.31	22.15%	52.68%
Jul.	2,116,766.44	28.41%	99.90%	1,895,795.13	25.45%	99.89%	1,805,462.00	22.28%	74.96%
Ago.	7,647.17	0.10%	100%	8,306.38	0.11%	100%	1,072,333.35	13.23%	88.19%
Set							78,045.61	8.37%	96.56%
Oct.							209,340.33	2.58%	99.14%
Nov.							40,290.30	0.50%	99.64%
Dic.							29,201.48	0.36%	100.00%
	7,449,993.75	100.00%		7,449,985.33	100%		8,104,406.00	100%	



En la tabla 22 se muestra el control de avance de obra y ejecución de obra mensual, en lo cual se estimó en el plan maestro un presupuesto de 7,449,993.75 soles ejecutando en 7 meses de trabajo tal como se planificó en el plan maestro con 20 semanas de ejecución. En la ejecución real se logró gastar un total de 7,449,985.33 soles ejecutando al 100% la obra en 7 meses, mejorando significativamente lo que realmente estuvo programado en el expediente con un presupuesto total de 8,104,406.00 soles que debería ejecutarse en 11 meses de trabajo. Es decir, que mientras en el expediente técnico al mes de agosto de 2023 debería estar a un 88.19% de avance de obra, con el sistema Last Planner se llegó a un 100% de ejecución y con menos presupuesto, lo cual significa que con la aplicación del sistema las Planner se mejoró la eficiencia en tiempo y en costo de operaciones.

Para poder ver mejor, y a mayor detalle el control de obra en los costos y avances de obra se muestra el diagrama de avance denominado la curva "S" en la figura 12, lo cual detalla estrictamente el avance mes por mes, y el porcentaje de avance de cada mes haciendo la diferencia de la estimación o programada en el plan maestro, el control real físico ejecutado y el programado por expediente, en lo cual se evidencia que mientras en el expediente técnico se tuvo a un avance de 88.19% se alcanzó a un 100% ya en el mes de agosto gracias a la aplicación del sistema Last Planner para el mejoramiento de vías de la carretera Colquepata – Paucartambo. De esta manera, en la presente investigación queda comprobado la eficiencia de dicho sistema que mejoró la productividad en el ámbito de costos y la eficiencia en el ámbito del tiempo.




Figura 12. Control de avance de obra (curva "S") y ejecución de obra



4.1.4 Optimización del tiempo de ejecución con la aplicación de los sistemas Last Planner y los KPIs para el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo.

La optimización del tiempo de ejecución con la aplicación del sistema Last Planner para el mejoramiento de vía a nivel de micro pavimentos en la carretera Colquepata a Paucartambo, se mide con 1 de los indicadores lo cual es el porcentaje del plan completado basado en las semanas siguientes que se muestra en la tabla 23.

Tabla 23. Porcentaje del plan completado por semanas

SEMANA	Actividades	Actividades no	PPC	PPC
	completadas	completadas		ACUM.
Semana 1	3	1	75%	75%
Semana 2	4	2	67%	70%
Semana 3	0	4	0%	50%
Semana 4	5	4	56%	52%
Semana 5	4	1	80%	57%
Semana 6	6	1	86%	63%
Semana 7	5	0	100%	68%
Semana 8	3	1	75%	68%
Semana 9	1	2	33%	66%
Semana 10	3	1	75%	67%
Semana 11	3	1	75%	67%
Semana 12	2	1	67%	67%
Semana 13	2	0	100%	68%
Semana 14	3	0	100%	70%
Semana 15	2	1	67%	70%
Semana 16	4	1	80%	70%
Semana 17	3	2	60%	70%
Semana 18	9	1	90%	72%
Semana 19	5	1	83%	73%
Semana 20	2	0	100%	73%

De acuerdo con la tabla 23, se muestra un porcentaje de plan completado acumulado a un 73% esto es la sumatoria de todos los porcentajes en promedio que se realizó en las actividades de acuerdo con las semanas de trabajo donde la mayor cantidad fue la semana 3 donde no se realizó ninguna actividad y se presentó cuatro actividades no completadas, mejor detallado se muestra en la figura 13.




Figura 13. Diagrama de Pareto de porcentaje del plan completado (PPC)



En la figura 13 se muestra el diagrama de Pareto de los del porcentaje del plan completado (PPC) que se trata de un indicador que mide el nivel de cumplimiento de las actividades planificadas en el sistema Last Planner, se calcula dividiendo el número de actividades completadas por el número total de actividades planificadas, lo cual se expresa y una forma de porcentaje. El PPC permite evaluar la fiabilidad de la planificación, identificar las causas de los incumplimientos y tomar acciones correctivas para mejorar el rendimiento del proyecto. Así mismo, el PPC se revisa semanalmente en las reuniones de coordinación entre los Last Planners qué son los responsables en él ejecutar las tareas en obra, de acuerdo con ellos se muestra por cada semana el porcentaje del plan completado siendo las más altas las semanas 7, 13 y 14, y los porcentajes más bajos se muestran en las semanas 3, 9 y 17.

Realizando un análisis de las causas de no cumplimiento de dichas tareas se presenta la tabla 24.

Tabla 24. Causas de no cumplimiento de tareas

Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total
Mano de obra			2	2				1				1			1	1	1		1		10
Material				1					1		1				1						4
Equipos	1		2	1						1		1					1	1			8
Factores climáticos		1	1	3				1	1												7
Logística			1																		1
Errores de		1															1				2
ejecución																					
Área de						1		1													2
calidad																					
Externos				1																	1
Producción					1																1
Supervisión						1			1	1											3
Liberación de	1		1																		2
cantera																					
RRHH									1												1
Topografía		2	1		1			1			1					1	1				8
Total																-	-				50

De acuerdo con esta tabla se puede concluir que en las 20 semanas de trabajo se presentaron un total de 50 tareas no completadas, siendo la mayor en un total de 10 con



mano de obra, seguido de 8 tareas no completadas por falta de equipos, la misma cantidad de 8 tareas no completadas por problemas de topografía y 7 tareas no completadas por factores climáticos. Además, en el ámbito de semanas se puede evidenciar que en la semana 7, 14 y 20 fueron las que se completaron todas las tareas quedando así el porcentaje de plan completado al 100%.

En la figura 14 se muestra los porcentajes de causas de no cumplimiento en tareas para un mejor detalle en un porcentaje equitativo al 100%, donde el 20% de los trabajos no completados fueron de mano de obra, seguido de un 16% por temas de topografía, y el mismo 16% por el tema de equipos y finalmente el 14% por factores climáticos, siendo estos con mayor porcentaje en las causas del no cumplimiento de tareas




Figura 14. Porcentaje de causas de no cumplimiento de tareas

También se muestra los porcentajes pequeños, como son los errores de ejecución al 4%, problemas de supervisión al 6%, liberación de canteras al 4%, problemas en producción al 2%, problemas externos al 2%, problemas de logística al 4%, finalmente Recursos Humanos al 2%.



Estas causas de no cumplimiento de tareas fueron evaluados de acuerdo a la incidencia, y se trabajó las acciones correctivas para cada una de las tareas y mejorar el porcentaje del plan completado, cuyas acciones correctivas se muestran en el anexo 6 de esta investigación, siendo un ejemplo de los factores climáticos que el mayor error que se tuvo la presencia de lluvias durante la mañana, en lo cual se tomó las acciones correctivas de recuperar las horas perdidas de parada por lluvias, Así mismo el mayor porcentaje fue en problemas de mano de obra en lo cual se detalló el bajo rendimiento del operador en la operación del equipo y la falta de criterio que tuvieron, muchas veces se tomó la decisión de un cambio de operador de equipo, otro de los problemas en el mano de obra fue el falta de personal permanente en las reparaciones enlazados con los equipos en lo cual se incorporó dichos personales, otro problema del mano de obra fue la deficiencia de los operadores en la cuadrilla de aporte de material para un base estable para lo cual se trabajó las charlas se trabaja enfocado al sistema Lean construcción.

Finalmente, con el control estricto de las causas que no se cumplieron las tareas, se muestra el control de avance de obra en la figura 12, realizando la comparación del expediente técnico en lo cual estuvo programado el tiempo de ejecución en 11 meses, y con el sistema Last Planner se alcanzó a ejecutar en 20 semanas equivalente en 4.16 meses de trabajo, tal como estuvo programado en el plan maestro.




Figura 15. Control de avance de obra en tiempo récord.



4.1.5 Trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio en el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata – Paucartambo.

Como quinto objetivo específico planteado en la investigación de determinar el efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio, se analizó todas las causas del uso de los sistema Last Planner en el trabajo en cada actividad realizada en lo cual una vez realizada dicho análisis en los trabajos productivos, trabajos con tributarios y trabajos no con tributarios se realizó una carta balance para sugerir una nueva cuadrilla de trabajo y posterior a ello se mejoró el porcentaje de trabajo productivos.

Cabe recalcar que los análisis de trabajo para definir los trabajos productivos, trabajos con tributarios y no con tributarios fueron analizados mediante la técnica de la observación con un tiempo promedio de 3 minutos por cada personal evaluado.

4.1.5.1 Trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio en el proceso de imprimación

En el trabajo de imprimación se tuvo una cuadrilla de 11 personas, los cuales estuvieron conformados por

- 1 operador de camión imprimador
- 1 operario de Imprimación
- 1 operador de cargador frontal
- 1 operador de minicargador
- 1 operador de compresora
- 1 supervisor de campo
- 3 auxiliares de piso
- 2 vigías



En el análisis de trabajo se tuvo los siguientes resultados:

Tabla 25. Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo de imprimación al inicio de partida

Trabajo productivo	Porcentaje	Total
Limpieza de plataforma con minicargador escoba	11.18%	38.52%
Limpieza de plataforma con compresora	9.32%	
Imprimación	9.63%	
Arenado de plataforma imprimada	13.35%	
Control de trabajo/transito	31.37%	
Empalmes/correcciones	25.16%	
Trabajo contributorio		
Instrucciones de trabajo	7.37%	34.09%
Control de asistencia	3.51%	
Marcado de ancho de vía para imprimación	32.28%	
Calentamiento de motor/liquido	13.33%	
Cierre de vía	43.51%	
Trabajo no contributorio		
Charlas de seguridad	10.48%	27.39%
Esperas y descansos	68.12%	
Abastecimiento de combustible	5.24%	
Necesidades fisiológicas de trabajadores	1.75%	
Paradas por dar pases a vehículos	14.41%	

Según la tabla 25 se muestra que se tiene un 27% de Trabajo No Contributorio (TNC) en toda la cuadrilla en general. El 68.12% del TNC de la cuadrilla se debe a esperas y descansos del personal, de operador de cargador frontal el 75% es TNC, solo se utilizó para el arenado, de operario de imprimación se tiene 67% de TP, lo cual indica que su trabajo es similar al supervisor de campo y con la cuadrilla inicial se logró un avance de 1255 m de longitud menor a la meta programada que es 1297 m por día en un ancho de vía promedio de 4.78 m.

Se recomienda trabajar solo con el operario de imprimación o bien con el supervisor de campo en vista que los trabajos que realizan son de control y verificación de los trabajos en reemplazo se requiere un auxiliar de piso. No se requiere un cargador permanente en la cuadrilla, solo se solicitó para el momento de arenado previa coordinación con otros frentes y es por lo cual se planteó la siguiente cuadrilla de trabajo:



1 operador de camión imprimador, 1 operador de minicargador, 1 operador de compresora, 1 operario de imprimación, 4 auxiliares de piso y 2 vigías

Teniendo los ajustes de cuadrilla se tuvo lo siguiente.

Tabla 26. Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo de imprimación al intermedio de partida

Trabajo productivo	Porcentaje	Total
Limpieza de plataforma con minicargador escoba	8.84%	51.44%
Limpieza de plataforma con compresora	8.60%	
Imprimación	9.30%	
Arenado de plataforma imprimada	13.02%	
Control de trabajo/transito	19.07%	
Empalmes/correcciones	29.77%	
Trabajo de cargador en otro frente	11.40%	
Limpieza de plataforma con minicargador escoba	8.84%	
Trabajo contributorio		
Instrucciones de trabajo	7.53%	33.37%
Control de asistencia	3.58%	
Marcado de ancho de vía para imprimación	34.77%	
Calentamiento de motor/liquido	9.32%	
Cierre de vía	44.80%	
Trabajo no contributorio		
Charlas de seguridad	18.11%	15.19%
Esperas y descansos	51.97%	
Abastecimiento de combustible	7.09%	
Necesidades fisiológicas de trabajadores	1.57%	
Paradas por dar pases a vehículos	21.26%	

Luego del ajuste, según la tabla 26, se redujo el inicial de 27% a 15% de Trabajo No Contributorio (TNC) en toda la cuadrilla en general, en esperas y descansos se redujo 68.12% inicial a 51.97% del TNC de la cuadrilla general. De operador de cargador frontal se encargó otro trabajo en otro frente solo para el arenado se utilizó de esa manera el equipo no está en esperas. Por otro lado, el operario de imprimación se quedó a cargo en este frente de trabajo como líder.



Con la cuadrilla y datos tomados al inicio se logró un avance de 1255 metros, ahora con las correcciones que se realizó se logró un avance de 1317 metros por día en un ancho de vía promedio de 4.78 metros.

4.1.5.2 Trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio en el proceso de micropavimento

En el trabajo de micropavimento se tuvo una cuadrilla conformada por 12 personas, los cuales son 1 operador de camión macropawer, 1 operario de planta, 1 operario esquinero, 1 operario paletero, 2 operarios rastrilleros, 1 operador de compresora, 1 supervisor de campo, 2 auxiliares de piso y 2 vigías. En el análisis de trabajo se tuvo los siguientes resultados:

Tabla 27. Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo de micropavimento al inicio de partida

Trabajo productivo	Porcentaje	Total
Limpieza de plataforma con compresora	9.87%	44.25%
Micropavimento	10.76%	
Control de planta posterior de macropawer	10.54%	
Control de caja esparcidora de macropawer	10.76%	
Acabados del micropavimento	10.76%	
Rectificar imperfecciones de micropavimento	28.70%	
Control de trabajo/transito	15.92%	
Colocado de cemento en macropawer	2.69%	
Trabajo contributorio		
Instrucciones de trabajo	3.99%	29.86%
Control de asistencia	3.65%	
Marcado de ancho de vía para micropavimento	36.88%	
Calentamiento de motor	1.33%	
Cierre de vía	49.17%	
Abastecimiento de material	4.98%	
Trabajo no contributorio		
Charlas de seguridad	9.58%	25.89%
Esperas y descansos	59.39%	
Abastecimiento de combustible	3.45%	
Necesidades fisiológicas de trabajadores	1.15%	
Paradas por dar pases a vehículos	17.24%	
Verificación y calibración	9.20%	



Según la tabla 27, se tiene un 26% de Trabajo No Contributorio (TNC) en toda la cuadrilla en general. El 59.39% del TNC de la cuadrilla se debe a esperas y descansos del personal, de los operarios de planta, esquinero y paletero a pesar de que tiene mayor al 60% de TP, no se logró la meta programada por que al ser uno solo en cada una de ellas no se abastecen y no se abastecen en sus trabajos y fue agotador para ellos.

De los operarios rastrilleros de igual manera tiene mayor al 50% de TP, y no se logró la meta, con la cuadrilla inicial se logró un avance de 915 metros de longitud inferior a la meta programada que es 961 m/día con un ancho de vía promedio de 4.37 metros.

Se recomienda incorporar 01 operario de planta, esquinero y paletero que se tendrá un mayor avance. De la misma manera se recomienda el cambio de auxiliares de piso por oficiales ya que se requiere personas que conocen el trabajo para mayor avance y se apoyará con los auxiliares de imprimación de acuerdo con la necesidad.

Se recomienda incorporar 02 rastrilleros para mayor avance, cuya cuadrilla quedaría de la siguiente manera: 1 operador de camión macropawer, 2 operario de planta, 2 operario esquinero, 2 operario paletero, 4 operarios rastrilleros, 1 operador de compresora, 1 supervisor de campo, 2 oficiales y 2 vigías

Teniendo los ajustes de cuadrilla se realizó un nuevo análisis de trabajo por cada trabajador en un promedio de 3 minutos y se tuvo lo siguiente



Tabla 28. Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo de micropavimento al intermedio de partida

Trabajo productivo	Porcentaje	Total
Limpieza de plataforma con compresora	8.35%	57.04%
Micropavimento	9.04%	
Control de planta posterior de macropawer	8.87%	
Control de caja esparcidora de macropawer	9.04%	
Acabados del micropavimento	9.04%	
Rectificar imperfecciones de micropavimento	31.65%	
Control de trabajo/transito	17.91%	
Colocado de cemento en macropawer	6.09%	
Trabajo contributorio		
Instrucciones de trabajo	4.76%	25.00%
Control de asistencia	4.37%	
Marcado de ancho de vía para micropavimento	37.70%	
Calentamiento de motor	2.78%	
Cierre de vía	45.24%	
Abastecimiento de material	5.16%	
Trabajo no contributorio		
Charlas de seguridad	13.81%	17.96%
Esperas y descansos	45.86%	
Abastecimiento de combustible	3.87%	
Necesidades fisiológicas de trabajadores	1.10%	
Paradas por dar pases a vehículos	16.57%	
Verificación y calibración	18.78%	

Luego del ajuste, en la tabla 28 se muestra se redujo el inicial 26% a 18% de Trabajo No Contributorio (TNC) en toda la cuadrilla en general y en esperas y descansos se redujo 59.39% inicial a 45.86% del TNC de la cuadrilla general. El agregar un operario de planta, esquinero y paletero se tiene un mejor avance en el trabajo diario se logró la meta por encima de lo programado.

De los operarios rastrilleros al agregar dos operarios de igual manera contribuye en el avance diario de los trabajos con la cuadrilla y datos tomados al inicio se logró un avance de 915 metros, ahora con las correcciones que se realizó se logró un avance de 1064 metros por día con un ancho de vía promedio de 4.37 metros. Del cambio de peones por oficiales también contribuyeron en el avance del trabajo con más conocimiento en la actividad.



4.1.5.3 Trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio en el proceso de perfilado

Los trabajos de perfilados estuvieron conformados por una cuadrilla de 10 personas, siendo lo siguiente: 1 operador de motoniveladora, 1 operador de rodillo, 1 operador de cisterna de agua, 1 capataz, 1 oficial de movimiento de tierra, 3 auxiliares de piso y 2 vigías

Analizando los trabajos se tiene lo siguiente.

Tabla 29. Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo de perfilado al inicio de partida

Trabajo productivo	Porcentaje	Total
Perfilado de plataforma	17.82%	38.19%
Hidratar suelo con cisterna de agua	9.09%	
Compactar suelo removido	10.18%	
Control de trabajos / transito	25.45%	
Retiro de OVER mayo a 2" en plataforma	37.45%	
Trabajo contributorio		
Instrucciones de trabajo	4.15%	36.81%
Control de asistencia	3.77%	
Marcar los hombros con yeso en la perfilación	35.09%	
Cierre de vía	42.64%	
Llenado de agua a cisterna	10.19%	
Calentamiento de motor	4.15%	
Trabajo no contributorio		
Charlas de seguridad	11.11%	25.00%
Esperas y descansos	55.00%	
Abastecimiento de combustible	6.11%	
Necesidades fisiológicas de trabajadores	2.78%	
Paradas por dar pases a vehículos	25.00%	

Según la tabla 29, Se tiene un 25% de Trabajo No Contributorio (TNC) en toda la cuadrilla en general. El 55% del TNC de la cuadrilla se debe a esperas y descansos del personal y de los 3 auxiliares de piso, se puede observar que para tener un mejor trabajo productivo y reducir los trabajos contributorio se debe cambiar el sistema de trabajo con esto digo que se debe realizar los trabajos contributorio a primera hora y luego realizar



puros trabajos productivos para que esto sea más efectivo se requiere incorporara un auxiliar de piso más.

Del oficial de movimiento de tierra se requiere disminuir los trabajos contributorio y no productivos, con la cuadrilla inicial se logró un avance de 947 metros de longitud cuya meta es 1022 metros por día, cuyo ancho de vía es 5.38 metros promedio.

Se requiere que esta cuadrilla de perfilado una vez terminado las actividades inicie con base estabilizada de lo contrario se tendrá mucha demora de tiempo en el tramo IV. La cuadrilla sugerida es la siguiente: 1 operador de motoniveladora indispensable, 1 operador de rodillo indispensable, 1 operador de cisterna de agua indispensable, 1 capataz, 1 oficial de movimiento de tierra, 4 auxiliares de piso para mayor avance de base estabilizada y 2 vigías para control de tránsito

Realizando los ajustes de la cuadrilla, donde se incrementa un auxiliar de piso para mayor avance de base estabilizada con la finalidad de bajar los trabajos no con tributarios.

Con el nuevo ajuste de la cuadrilla se realiza un nuevo análisis de trabajo al intermedio de la partida en lo cual se maneja la técnica de la observación tal cual en todos los análisis de trabajo teniendo que observar al trabajador durante 3 minutos en promedio y en el proceso de perfilado se muestra lo siguiente:



Tabla 30. Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo de perfilado al intermedio de partida

Trabajo productivo	Porcentaje	Total
Perfilado de plataforma	12.36%	57.20%
Hidratar suelo con cisterna de agua	7.28%	
Compactar suelo removido	7.95%	
Control de trabajos / transito	25.17%	
Retiro de OVER mayo a 2" en plataforma	28.48%	
Bacheo de plataforma para compactar	18.76%	
Trabajo contributorio		
Instrucciones de trabajo	5.00%	32.83%
Control de asistencia	4.23%	
Marcar los hombros con yeso en la perfilación	37.69%	
Cierre de vía	38.46%	
Llenado de agua a cisterna	10.38%	
Calentamiento de motor	4.23%	
Trabajo no contributorio		
Charlas de seguridad	13.92%	9.97%
Esperas y descansos	29.11%	
Abastecimiento de combustible	16.46%	
Necesidades fisiológicas de trabajadores	2.53%	
Paradas por dar pases a vehículos	37.97%	

Luego de ajuste, se muestra en análisis donde se redujo de 25% inicial a 10% de Trabajo No Contributorio (TNC) en toda la cuadrilla en general. En esperas y descansos se redujo de 55% inicial a 29.11% del TNC de la cuadrilla general.

El incorporar un auxiliar más tiene resultados y se mejoró en la producción y del oficial de movimiento también se mejoró su actividad productiva. Con la cuadrilla y datos tomados al inicio se logró un avance de 947 metros, ahora con las correcciones que se realizó se logró un avance de 1115 metros por día, con un ancho de vía de 5.38 metros promedio.

La finalidad de un mejor control y avance de obra se debe a que esta cuadrilla una vez terminada el perfilado deberá iniciar con base estabilizada.



4.1.5.4 Trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio en el proceso de colocación de postes delineadores.

El trabajo en el en el proceso de delineadores, se tiene una conformación de 9 personas, en los cuales se muestra un capataz, dos oficiales, y seis auxiliares de piso. Analizando los trabajos se tiene lo siguiente.

Tabla 31. Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo de colocación de postes delineadores al inicio de partida

Trabajo productivo	Porcentaje	Total
Trazo de excavación	9.42%	57.62%
Excavación manual	30.04%	
Preparación de material para encofrado	6.05%	
Encofrado	16.14%	
Colocado de poste delineadores	3.81%	
Preparación y dosificación de mezcla de concreto	4.71%	
Vaciado de concreto Fc=140 kg/cm ²	15.25%	
Control de trabajos	14.57%	
Trabajo contributorio		
Instrucciones de trabajo	9.78%	23.77%
Control de asistencia	4.35%	
Transporte de arena fina al punto	15.22%	
Transporte de piedra chancada de 3/4" al punto	17.39%	
Transporte de agua al punto	6.52%	
Traslado de equipos y materiales	46.74%	
Trabajo no contributorio		
Charlas de seguridad	13.19%	18.60%
Esperas y descansos	86.81%	

Realizando el análisis que se muestra en la tabla 31, se tiene un 18% de Trabajo No Contributorio (TNC) en toda la cuadrilla en general. El 86.81% del TNC de la cuadrilla se debe a esperas y descansos del personal y con la cuadrilla inicial se logró la colocación de 48 postes delineadores cuya meta es 56 postes delineadores por día no se cumplió la meta.

En las recomendación y ajustes se requiere 02 auxiliares de piso para que se pueda agilizar el tema de excavación manual, es por lo cual se plantea la siguiente cuadrilla: 1 capataz, 2 oficiales y 8 auxiliares de piso



Realizando los ajustes se tiene un nuevo análisis de trabajo mostrado en la siguiente tabla.

Tabla 32. Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo de colocación de postes delineadores al intermedio de partida

Trabajo productivo	Porcentaje	Total
Trazo de excavación	8.56%	65.43%
Excavación manual	37.48%	
Preparación de material para encofrado	10.50%	
Encofrado	12.92%	
Colocado de poste delineadores	2.91%	
Preparación y dosificación de mezcla de concreto	4.52%	
Vaciado de concreto Fc=140 kg/cm ²	11.63%	
Control de trabajos	11.47%	
Trabajo contributorio		
Instrucciones de trabajo	9.24%	25.16%
Control de asistencia	4.20%	
Transporte de arena fina al punto	15.97%	
Transporte de piedra chancada de 3/4" al punto	19.33%	
Transporte de agua al punto	13.45%	
Traslado de equipos y materiales	37.82%	
Trabajo no contributorio		
Charlas de seguridad	25.84%	9.41%
Esperas y descansos	67.42%	
Abastecimiento de combustible a la mezcladora	4.49%	
Necesidades fisiológicas de trabajadores	2.25%	

Una vez realizado el ajuste, se tienen los nuevos análisis de trabajo que se muestran en la tabla 32, en lo cual se redujo de 18% inicial a 9% de Trabajo No Contributorio (TNC) en toda la cuadrilla en general, en esperas y descansos se redujo de 86.81% inicial a 67.42% del TNC de la cuadrilla general.

Con la cuadrilla y datos tomados al inicio se logró colocar 48 postes delineadores, ahora con las correcciones que se realizó se logró colocar 58 postes delineadores por día, lo cual fue mayor a la meta del día. Los 2 auxiliares que se incorporó ayudaron bastante en la excavación manual por ende se cumplió la meta.



4.1.5.5 Trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio en el proceso de colocación de postes kilométricos.

El trabajo de colocación de postes kilométricos estuvo conformado por una cuadrilla de 9 personas, los cuales son 1 capataz, 2 operarios, 2 oficiales y 4 auxiliares de piso, realizando el análisis de trabajo se tiene lo siguiente.

Tabla 33. Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo de colocación de postes kilométricos al inicio de partida

Trabajo productivo	Porcentaje	Total
Trazo de excavación	1.44%	35.78%
Excavación manual	37.18%	
Preparación de material para encofrado	6.50%	
Encofrado	6.14%	
Colocado de poste kilométricos	3.25%	
Preparación y dosificación de mezcla de concreto	12.64%	
Vaciado de concreto Fc=140 kg/cm ²	11.55%	
Control de trabajos	21.30%	
Trabajo contributorio		
Instrucciones de trabajo	6.72%	34.63%
Control de asistencia	2.99%	
Transporte de arena fina al punto	13.43%	
Transporte de piedra chancada de 3/4" al punto	19.40%	
Transporte de agua al punto	12.69%	
Calentamiento de motor de la mezcladora	1.49%	
Retiro de poste kilométricos existentes	35.82%	
Traslado de equipos y materiales	7.46%	
Trabajo no contributorio		
Charlas de seguridad	8.30%	29.59%
Esperas y descansos	89.08%	
Abastecimiento de combustible a la mezcladora	2.18%	
Necesidades fisiológicas de trabajadores	0.44%	

De acuerdo con el análisis de trabajo mostrado en la tabla 33, Se tiene un 29% de Trabajo No Contributorio (TNC) en toda la cuadrilla en general por falta de excavación manual. El 89.08% del TNC de la cuadrilla se debe a esperas y descansos del personal por falta de excavación y material en el punto de vaciado. Falta organizar y una mejor distribución de actividades al personal de acuerdo con la necesidad y con la cuadrilla inicial se logró la colocación de 2 hitos kilométricos cuya meta es 3 hitos kilométricos por día.



Se requiere un auxiliar de piso para que se pueda agilizar el tema de excavación manual y también los retiros de los hitos existentes, es por lo cual se ajusta a la siguiente cuadrilla: 1 capataz, 2 operarios, 2 oficiales y 5 auxiliares de piso

Realizando dicho ajuste en la cuadrilla se realiza el nuevo análisis de trabajo que se muestra en la tabla 34.

Tabla 34. Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo de colocación de postes kilométricos al intermedio de partida

Trabajo productivo	Porcentaje	Total
Trazo de excavación	2.11%	60.58%
Excavación manual	27.83%	
Preparación de material para encofrado	16.51%	
Encofrado	6.72%	
Colocado de poste kilométricos	3.07%	
Preparación y dosificación de mezcla de concreto	18.04%	
Vaciado de concreto Fc=140 kg/cm2	11.71%	
Control de trabajos	14.01%	
Trabajo contributorio		
Instrucciones de trabajo	8.20%	28.37%
Control de asistencia	3.69%	
Transporte de arena fina al punto	16.39%	
Transporte de piedra chancada de 3/4" al punto	16.39%	
Transporte de agua al punto	8.20%	
Calentamiento de motor de la mezcladora	1.64%	
Retiro de poste kilométricos existentes	27.05%	
Traslado de equipos y materiales	18.44%	
Trabajo no contributorio		
Charlas de seguridad	22.11%	11.05%
Esperas y descansos	73.68%	
Abastecimiento de combustible a la mezcladora	3.16%	
Necesidades fisiológicas de trabajadores	1.05%	

Con el ajuste de la cuadrilla se redujo de 29% inicial a 11.05% de Trabajo No Contributorio (TNC) en toda la cuadrilla en general, en esperas y descansos se redujo de 89.08% inicial a 73.08% del TNC de la cuadrilla general.

Una vez organizado y corregido los errores se tuvo mejores resultados y con la cuadrilla y datos tomados al inicio se logró colocar 2 hitos, ahora con las correcciones que se realizó se logró colocar 4 hitos por día, a su vez el retiro de hitos existentes.



4.1.5.6 Trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio en el proceso de suelos estabilizado

El trabajo de la estatización de suelos estuvo conformado por una cuadrilla de 12 personas, las cuales estuvieron conformados por 1 operador de motoniveladora, 1 operador de rodillo, 1 operador de cisterna de agua, 1 capataz, 2 oficial de movimiento de tierra, 4 auxiliares de piso y 2 vigías. Analizando los trabajos realizados se presenta lo siguiente:

Tabla 35. Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo de suelo estabilizado al inicio de partida

Trabajo productivo	Porcentaje	Total
Colocado de cemento sobre plataforma	11.82%	50.93%
Extendido de cemento y remoción de material	1.36%	
Batido de material con cemento	2.50%	
Agregar humedad con cisterna de agua	6.14%	
Conformar suelo-cemento a nivel de plantillas	2.50%	
Compactar suelo estabilizado	7.95%	
Refinado y acabado de suelo estabilizado	4.55%	
Control de trabajos / transito	21.14%	
Marcar las plantillas con yeso en la conformación	20.91%	
Bacheo para refine y sellado de suelo cemento	21.14%	
Trabajo contributorio		
Instrucciones de trabajo	0.74%	31.13%
Control de asistencia	4.46%	
Marcado de distancia para colocado de cemento	6.32%	
Retiro de OVER mayo a 2" en suelo-cemento	29.74%	
Apoyo en colocar plantillas a nivel de rasante	8.92%	
Cierre de vida	36.06%	
Llenado de agua a cisterna	10.04%	
Calentamiento de motor	3.72%	
Trabajo no contributorio		
Charlas de seguridad	15.48%	17.94%
Esperas y descansos	48.39%	
Abastecimiento de combustible	6.45%	
Necesidades fisiológicas de trabajadores	5.81%	
Paradas por dar pases a vehículos	23.87%	

De acuerdo con el análisis de trabajo mostrado en la tabla 35, se tiene un 18% de Trabajo No Contributorio (TNC) en toda la cuadrilla en general. El 48.39% del TNC de la cuadrilla se debe a esperas y descansos del personal, de los 4 auxiliares de piso, se tiene



un 30% de TC en retiro de OVER mayor a 2, se los oficiales de movimiento de tierra tienen 23% de TNC, 32% de TC y 45% de Trabajo Contributorio (TC) consistía en realizar trabajos de auxiliares.

Se observó que el operador de rodillo tiene 53% de trabajo no contributorio en vista de que no tiene frente hasta el batido y conformación de suelo cemento y con la cuadrilla inicial se logró un avance de 380 metros de longitud cuya meta es 418 metros por día con un ancho de vía 4.78 metros promedio.

De acuerdo a los datos recopilados en campo se recomienda tener solo 1 oficial de movimiento de tierra y cambiar el oficial por un auxiliar de piso que será más productivo y menor costo en la partida de base estabilizada. Después de un análisis de trabajo de rendimientos reales de base estabilizada, se requiere que la cuadrilla de perfilado una vez terminado las actividades inicie con base estabilizada de lo contrario se tendrá mucha demora de tiempo en el tramo IV, con dichos ajustes quedaría conformada la siguiente cuadrilla: 1 operador de motoniveladora indispensable, 1 operador de rodillo indispensable, 1 operador de cisterna de agua indispensable, 1 capataz, 1 oficial de movimiento de tierra, 5 auxiliares de piso para mayor avance de base estabilizada, 2 vigías para control de tránsito.

Realizando un nuevo análisis de trabajo con el nuevo ajuste según requerimiento en campo se ha planteado en la partida de estabilizado con cemento de la siguiente manera cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla:



Tabla 36. Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo de suelo estabilizado al intermedio de partida

Trabajo productivo	Porcentaje	Total
Colocado de cemento sobre plataforma	16.00%	54.98%
Extendido de cemento y remoción de material	1.26%	
Batido de material con cemento	2.11%	
Agregar humedad con cisterna de agua	6.95%	
Conformar suelo-cemento a nivel de plantillas	2.32%	
Compactar suelo estabilizado	7.58%	
Refinado y acabado de suelo estabilizado	4.84%	
Control de trabajos / transito	18.74%	
Marcar las plantillas con yeso en la conformación	20.00%	
Bacheo para refine y sellado de suelo cemento	20.21%	
Trabajo contributorio		
Instrucciones de trabajo	1.59%	29.17%
Control de asistencia	4.76%	
Marcado de distancia para colocado de cemento	7.94%	
Retiro de OVER mayo a 2" en suelo-cemento	24.60%	
Apoyo en colocar plantillas a nivel de rasante	7.14%	
Cierre de vida	39.68%	
Llenado de agua a cisterna	9.52%	
Calentamiento de motor	4.76%	
Trabajo no contributorio		
Charlas de seguridad	17.52%	15.86%
Esperas y descansos	33.58%	
Abastecimiento de combustible	8.03%	
Necesidades fisiológicas de trabajadores	5.84%	
Paradas por dar pases a vehículos	35.04%	

Con el ajuste de cuadrilla, se realizó un nuevo análisis de trabajo mostrado en la tabla 36, dónde se redujo de 18% inicial a 15.86% de Trabajo No Contributorio (TNC) en toda la cuadrilla en general, en esperas y descansos se redujo de 48.39% inicial a 33.58% del TNC de la cuadrilla general.

Del oficial de movimiento de tierra que se cambió por un auxiliar tiene una mayor funcionalidad en el trabajo y con la cuadrilla y datos tomados al inicio se logró un avance de 380 metros, ahora con las correcciones que se realizó se logró un avance de 460 metros por día, con un ancho de vía de 4.78 metros promedio. Ademas, la propuesta que se realizó después de obtener los resultados de la primera toma de datos, se tiene una mayor funcionalidad en esta toma de datos.



4.1.5.7 Trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio en el proceso de colocación de tachas reflectivas

El trabajo de colocación de tachas reflexivas estuvo conformado por una cuadrilla de 6 personas, siendo 1 capataz, 2 operarios y 3 auxiliares de piso. Realizando un análisis de trabajo se evidencia lo siguiente.

Tabla 37. Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo de colocación de tachas reflectivas al inicio de partida

Trabajo productivo	Porcentaje	Total
Trazo de puntos de colocación	34.09%	59.69%
Preparación de pegamento	20.13%	
Colocación de pegamento en plataforma	19.81%	
Colocación de tachas reflectivas	8.44%	
Control de trabajos	17.53%	
Trabajo contributorio		
Instrucciones de trabajo	17.14%	29.17%
Control de asistencia	7.14%	
Traslado de equipos y materiales	75.71%	
Trabajo no contributorio		
Charlas de seguridad	9.42%	26.74%
Esperas y descansos	87.68%	
Necesidades fisiológicas de trabajadores	2.90%	

En el análisis de trabajo que se muestra en la tabla 37 se tiene un 27% de Trabajo No Contributorio (TNC) en toda la cuadrilla en genera, el 87.68% del TNC de la cuadrilla se debe a esperas y descansos del personal y con la cuadrilla inicial se logró la colocación de 350 tachas reflectivas cuya meta es 400 tachas reflectivas por día, por ende, no se cumplió la meta.

Por los expuesto, se requiere 01 auxiliar de piso para que se pueda dividir en dos cuadrillas y sectorizar su área de trabajos en las progresivas de forma ascendente. Es por lo cual se corrige la cuadrilla de la siguiente manera: 1 capataz, 2 operarios y 4 auxiliares de piso.

Con la corrección de la cuadrilla se realiza un nuevo análisis de trabajo que se muestra en la siguiente tabla.



Tabla 38. Análisis de efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner en el trabajo de colocación de tachas reflectivas al intermedio de partida

Trabajo productivo	Porcentaje	Total
Trazo de puntos de colocación	20.21%	78.90%
Preparación de pegamento	21.89%	
Colocación de pegamento en plataforma	22.11%	
Colocación de tachas reflectivas	21.89%	
Control de trabajos	13.89%	
Trabajo contributorio		
Instrucciones de trabajo	15.38%	8.64%
Control de asistencia	11.54%	
Traslado de equipos y materiales	73.08%	
Trabajo no contributorio		
Charlas de seguridad	20.00%	12.46%
Esperas y descansos	73.33%	
Necesidades fisiológicas de trabajadores	6.67%	

Una vez realizada la corrección de la cuadrilla se realizó un nuevo análisis de trabajo que se evidencia en la tabla 38, donde se redujo de 27% inicial a 12% de Trabajo No Contributorio (TNC) en toda la cuadrilla en general, en esperas y descansos se redujo de 87.68% inicial a 73.33% del TNC de la cuadrilla general y con la cuadrilla y datos tomados al inicio se logró colocar 350 tachas reflectivas, ahora con las correcciones que se realizó se logró colocar 450 tachas reflectivas por día, lo cual fue mayor a la meta del día. Cabe recalcar que para este logro el auxiliar que se incorporó fue clave para un mejor rendimiento en la colocación de tachas.

Finalmente, en la tabla 39 se presenta los efectos de la aplicación del sistema Last Planner en el trabajo productivo, trabajo con tributario y no contributario en el proceso de mejoramiento de la vía a nivel micropavimento de la carretera Colquepata – Paucartambo, en lo cual se muestra los efectos positivos considerables donde se incrementó significativamente los trabajos productivos cómo es en el proceso de colocación de tachas reflexivas que se mejoró en un 19.21%, seguido de un trabajo productivo en el proceso de imprimación que incrementó en 12.92% y como tercer



proceso que se incrementó significativamente es el proceso de micro pavimento donde se incrementó un 12.79%

Tabla 39. Efectos de Last Planner en el trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio en el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento

Actividades analizadas	Antes	Después	Interpretación
Proceso de imprimación			
Trabajo productivo	38.52%	51.44%	Incrementó en 12.92%
Trabajo contributorio	34.09%	33.37%	Redujo en -0.72%
Trabajo no contributorio	27.39%	15.19%	Redujo en -12.20%
Proceso de micropavimento	·	•	
Trabajo productivo	44.25%	57.04%	Incrementó en 12.79%
Trabajo contributorio	29.86%	25.00%	Redujo en -4.86%
Trabajo no contributorio	25.89%	17.96%	Redujo en -7.93%
Trabajo de perfilado	·	•	
Trabajo productivo	38.19%	57.20%	Incrementó en 19.01%
Trabajo contributorio	36.81%	32.83%	Redujo en -3.98%
Trabajo no contributorio	25.00%	9.97%	Redujo en -15.03%
Colocación de postes delineadore	es		
Trabajo productivo	57.62%	65.43%	Incrementó en 7.81%
Trabajo contributorio	23.77%	25.16%	Incrementó en 1.39%
Trabajo no contributorio	18.60%	9.41%	Redujo en -9.19%
Colocación de postes kilométrico	os		
Trabajo productivo	35.78%	60.58%	Incrementó en 24.80%
Trabajo contributorio	34.63%	28.37%	Redujo en -6.26%
Trabajo no contributorio	29.59%	11.05%	Redujo en -18.54%
Proceso de suelo estabilizado			
Trabajo productivo	50.93%	54.98%	Incrementó en 4.05%
Trabajo contributorio	31.13%	29.17%	Redujo en -1.96%
Trabajo no contributorio	17.94%	15.86%	Redujo en -2.08%
Colocación de tachas reflectivas			
Trabajo productivo	59.69%	78.90%	Incrementó en 19.21%
Trabajo contributorio	29.17%	8.64%	Redujo en - 20.53%
Trabajo no contributorio	26.74%	12.46%	Redujo en -14.28%

Asimismo, se redujo considerablemente en los trabajos no contributorio, siendo la mayor cantidad en reducción en la colocación de postes kilométricos reduciendo un total de 18.54%, seguido de trabajo de perfilado en lo cual se redujo un porcentaje considerable de 15.03% y como tercer proceso que se redujo considerablemente fue el proceso de colocación de tachas reflexivas con una reducción considerable de 14.28%, y no se queda atrás la reducción considerable de trabajos no contributorio en el proceso de imprimación, reduciendo un total de 12.20%.



4.2 DISCUSIÓN

La implementación del sistema Last Planner mejoró considerablemente en el tiempo de ejecución y el costo de ejecución de la obra en los cuales en cada 1 de los objetivos planteados se dio a conocer la diferencia significativa del tiempo programado por el expediente y el tiempo programado en plan maestro. Al respecto Parra (2019) Demuéstrele efecto de Last Planner en la productividad total de factores en los proyectos de obras viales, en lo cual se ejecutó la obra vial en 8 semanas teniendo que utilizar diversas herramientas para poder aplicar en el proyecto de la construcción, la investigación empezó en febrero y terminado al 100% en agosto del mismo año, a esto se suma Valladares (2018) que demuestra que los rendimientos Kpi son significativamente necesarios para realizar la implementación del sistema Last Planner en lo cual se muestra la eficiencia real del departamento lo cual aporta en el diseño de un sistema automatizado capaz de realizar proyectos de gran envergadura. Del mismo modo, el estudio de Machaca y Quispe (2020) aporta la investigación un gran número de herramientas que se pueden aplicar en un proyecto de construcción, no obstantes, para efectuar con éxito este método en proyectos que se edifican de forma tradicional se deben aplicar las herramientas más versátiles como es la planificación maestra.

El diseño del plan maestro se realizó por diversas fases, en los cuales se definió las actividades y las tareas de acuerdo a los metros que se tuvo que trabajar para lo cual intervino los rendimientos Kpi, esto se realizó de acuerdo al estudio de Chigchon (2023) dicho estudio realiza un análisis y evaluación de la implementación las plantas basado en un método convencional con la finalidad de reducir los tiempos y desperdicios del sistema a ejecutarse en el proyecto, en los cuales determina retrasos en los actividades, desperdicios de tiempo, de igual manera identifica las deficiencias en la planificación y



control, en los cuales el sistema Last Planner tuvo mejoras importantes demostrando en la disminución de días y gastos a comparación de la metodología tradicional. Asimismo, el estudio de Ortiz (2022) que realizó una aplicación de los planes en la evaluación de la productividad en la construcción de unidades básicas en los cuales alcanzó resultados importantes en la disminución del tiempo y la reducción de costos y gastos generales a comparación de la metodología general para lo cual fue muy importante realizar el plan maestro teniendo todas las fases establecidas y las tareas de acuerdo a los rendimientos que tiene cada personal o maquinaria.

La programación intermedia de obra bajo el sistema Last Planner se determinaron por el número de tareas que se tuvo en todas las fases de trabajo. Al respecto, Burgos y Guevara (2022) determina que en la programación intermedia de la obra es mejor realizar un tiempo determinado para poder alcanzar las metas de los cuales se distribuirá en fases de trabajo y cada fase tendrá cada actividad de acuerdo a los mercados y el rendimiento laboral y esto multiplicado nos dará el número de días que en los cuales se tendrá todas las actividades programadas de acuerdo a los días planteadas tomando de esa forma un control absoluto de las actividades por fases del plan maestro diseñado en el sistema Last Planner. A esto se incrementa el estudio de Arroyo (2021) donde realiza la implementación corporativa de un sistema basado en el las planner con la finalidad de mejorar la productividad de las empresas constructoras, cuyo estudio logra mejorar en la productividad estadísticamente teniendo una asociación inversa que mientras mejor sea la programación intermedia menor serán los tiempos perdidos y de esa forma se alcanzará la mayor eficiencia posible en el cumplimiento de metas del plan maestro. Como tercer objetivo específico se realizó la evaluación del beneficio económico neto aplicando el sistema Last Planner en la productividad del mejoramiento de la vía a nivel micro pavimento de la carretera Colquepata hacia Paucartambo cuyo costo directo se tuvo un



total de 8,104,406.03 soles para un estado total de 28 km de trabajo presentando un total de 6 fases.

En el ámbito de las optimización del tiempo de ejecución con la aplicación de Last Planner, el proyecto se ejecutó en un total de 20 semanas teniendo un porcentaje del plan completado al 100%, en lo cual se determinó diversas medidas correctivas para alcanzar dicho porcentaje a pesar que se tuvo un porcentaje del plan completado al 73%, cuyo porcentaje es la sumatoria de todos los porcentajes en promedio que se realizó en las actividades de acuerdo a las semanas de trabajo donde la mayor cantidad fue en la semana 3, estos datos se comparan con el estudio de Gordillo y Navío (2023) donde muestra el tiempo de optimización al 83,33% tenían un total al 100% en la cuarta semana de productividad, demostrando de esa manera que existe influencia significativa del sistema Last Planner en la productividad del mejoramiento de la obra vial. En la presente investigación se alcanzó al 100% del porcentaje plan completado en 3 semanas lo cual se asemeja a dicho estudio. Por otro lado, el estudio de López y Mego (2020) demuestren los resultados de una evaluación de productividad mediante Last Planner que se alcanzó resultados importantes, siendo el más significativo la disminución del tiempo a un total de 75% en la ejecución de actividades en la obra en su totalidad sin incrementar recursos y reducir costos de los gastos que se encuentran asociados en el periodo de ejecución de la obra, comparado con nuestra investigación en la situación de los trabajos productivos, con tributarios y no con tributarios, se realizó un total de un ajuste de personal de acuerdo al presupuesto y control de la obra. Además, el estudio de Alférez (2022) aplicó la filosofía Lean Construction, donde llegó a determinar una eficiencia del 79,82% como resultados favorables de manera considerable en el desarrollo del proyecto ya que generó una reducción de costo y tiempo en el trabajo establecido bajo el alcance de metas



En la evaluación de los trabajos productivos, trabajos con tributarios y no contributarios se realizó por diferentes procesos en los cuales se alcanzó determinar una mejora significativa que los trabajos productivos y una disminución de los trabajos no con tributarios, siendo lo principal una mejora de trabajo productivo y la colocación de postes kilométricos mejorando desde 35,78% a 60,58% incrementando un total de 24,80%, estos porcentajes se asemejan al estudio de Rojas (2019) en lo cual demuestra que se alcanzó un 54,26% de trabajo productivo. Asimismo se alcanzó un 20,50% al trabajo contributario y 25,25% al trabajo no contributario, asemejando a nuestra investigación donde se alcanzó una disminución significativa desde 27,39% al 15,19% en el proceso de imprimación, de igual manera en la colocación de postes kilométricos que se disminuyó considerablemente desde 29,59% al 11,05% reduciendo un total de 18,54%. , Además, el estudio de Mamani (2020) realiza la implementación de Last Planner en los cuales alcanza un porcentaje del plan completado el 74,79%, muy cerca de la presente investigación donde ambos llegan a tener un porcentaje aceptable basado en la medición de la productividad logrado a un trabajo productivo igual a 28,95%, un trabajo contributario al 48,5046% y un trabajo no contributario al 22,59%, dicho estudio demuestra cualitativamente que la implementación del sistema Last Planner ayuda en la coordinación y en el proceso de control de los trabajadores donde incentiva el trabajo en equipo el aporte de ideas con la finalidad de cumplir la meta establecida en el proyecto.



V. CONCLUSIONES

- La productividad se incrementó significativamente en costos mediante la aplicación del sistema Last Planner y los KPIs donde se llegó alcanzar una utilidad neta de 25.43% que equivale a 1,894,326.64 soles y en tiempo estimado se terminó el trabajo en 132 días equivalente a 4.16 meses el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata Paucartambo.
- Se definió un plan maestro mediante el sistema Last Planner basado en el rendimiento (KPIs) teniendo un total de 6 fases de trabajo conformado por 27 actividades a realizarse para el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento que tiene una longitud de 28.03 km que une al distrito de Colquepata y la provincia de Paucartambo.
- La programación de obra bajo el sistema de Last Planner y los KPIs se planteó terminar en 20 semanas de trabajo, empezando el 20 de marzo y terminando 1 de agosto, lo cual asciende a 4.16 meses, respetando los 6 días de feriado en dicho intervalo de tiempo en el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata Paucartambo.
- El beneficio económico neto se alcanzó considerablemente, según al expediente técnico se debía tener una utilidad de 10.56% lo cual asciende a 856,148.31 soles. Con la aplicación del sistema Last Planner se llegó a alcanzar una nueva utilidad que asciende al 25.43% que en temas monetarios asciende a 1,894,326.64 soles generando una mayor utilidad para la empresa. Cabe recalcar que el contrato con la empresa "PROVIAS" se tuvo un total de 10,579,526.95 soles con una utilidad neta de 856,148.31 soles y con sistema las Planner se llegó alcanzar a 1,894,326.64 soles. Es decir, se generó 1,038,178.33 soles adicional a la utilidad del expediente técnico en el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata Paucartambo.



- El tiempo de ejecución con la aplicación de los sistemas Last Planner y los KPIs se aplicó el control de porcentaje de plan completado (PPC) que acumulado se tuvo al 73% con 50 tareas no completadas que para cada una se realizó las acciones correctivas y gracias a ello se mejoró considerablemente el tiempo de ejecución, donde el expediente técnico estuvo programado desde marzo a diciembre del 2023 y con las aplicación del sistema Last Planner se logró terminar en agosto al 100% la obra de mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata Paucartambo.
- El efecto que causa el uso de los sistemas Last Planner y los KPIs en el trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio fue positivo con el ajuste de cuadrillas de personal en diversas actividades, en los cual se mejoró significativamente los trabajos productivos como la colocación de tachas reflexivas que se mejoró en un 19.21%, en el proceso de imprimación que incrementó en 12.92%, estas los mejores resultados. De igual manera, se redujo considerablemente en los trabajos no contributorio en la colocación de postes kilométricos en -18.54%, perfilado en -15.03%, siendo estas los mejores porcentajes de reducción en el mejoramiento de vía a nivel de micropavimento, Colquepata Paucartambo.



VI. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a todos los profesionales en el rubro de construcción la aplicación de nuevas metodologías de planificación y control de obras como Last Planner, KPIs para una mejor optimización de tiempos y costos tanto en el sector público y privado.
- En proyectos que se utiliza Last Planner, se recomienda tener consideración que el personal que interviene en obra debe ser inducidos en mismo objetivo mediante charlas con enfoque BIM para tener mejores resultados.
- Se recomienda que en el gobierno central impulse el uso de las metodologías LPS y BIM desde el inicio de la elaboración de proyectos, debido a que, según experiencias internacionales, la adopción de esta metodología en los sectores públicos y privados va en aumento debido a que los gobiernos impulsan el uso obligatorio de metodologías BIM desde la concepción del proyecto, como es el caso del Reino Unido, España y China.
- Se recomienda a la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, que se incluyan cursos en su malla curricular con temas relacionados al Last Planner y BIM, debido a que son metodologías de trabajo que son usadas por las empresas privadas.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 289-2019-EF, D. N. (2019). Aprueban disposiciones para la incorporacion progresiva de BIM en la ionversion publica. Diario Oficial "El Peruano".
- Alferez, F. (2022). Aplicación de la filosofía Lean Construction para mejorar la gestión de la productividad en el movimiento de tierra masiva del proyecto presa de relaves de una Unidad Minera en Apurímac, 2022. [Tesis de Pregrado]. Universidad Nacional del Altiplano, Puno.
- Altertecnia. (2020). *Last Planner System, La herramienta fundamental de Lean Constrution*. https://altertecnia.com/last-planner-system-lean-construction/
- Alvarez, G. (2019). Análisis de la productividad en una edificación en altura a través de la implementación de Last Planner System®. [Tesis de Pregrado]. Universidad Peruana Unión, Lima.
- Álvarez, G. (2019). Análisis de la productividad en una edificación en altura a través de la implementación de Last Planner System®. [Tesis de Pregrado]. Universidad Peruana Unión, Lima.
- Angeli, C. (2017). Implementación del sistema Last Planner en edificaciones en altura en una empresa constructora: Estudio de casos de dos edificios en las comunas de Las Condes y San Miguel. [Tesis de Pregrado]. Universidad Andrés Bello, Chile.
- Argoti, E. (2020). Relación de la inteligencia emocional con el desempeño laboral. *Revista Ciencia & Salud*, 3(11), 41 46.
- Arroyo, S. (2021). Implementación corporativa de un sistema de producción basado en el Last Planner System, para mejorar la productividad de las empresas constructoras de edificaciones urbana. [Tesis de Pregrado. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
- Baladrón, C. (2017). Evaluación de impactos de la implementación de metodologías lean en proyectos de desarrollo minero en construcción. Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile. https://repositorio.uc.cl/handle/11534/21415
- Brioso, X. (2015). El Análisis de la Construcción sin Pérdidas (Lean Construction) y su Relación con el Project & Construction Management: Propuesta de Regulación en España y su Inclusión en la Ley de la Ordenación de la Edificación. *Revista UPM*. https://doi.org/https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.40250
- Brioso, X. (2017). Synergies between Last Planner System and OHSAS 18001 A general overview . *Revista Building & Management*, 1(2), 24 35. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20868/bma.2017.2.3551
- Burgos, S., & Guevara, R. (2022). Propuesta de mejora para disminuir los tiempos de ejecución en el proyecto: Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la Av. Luis Ormeño, Casma Casma Ancash, aplicando el Last Planner System. [Tesis de pregrado]. Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo.
- Caballero, S. (2017). Implementación de Last Planner System para mejorar el cumplimiento de plazos de ejecución en una obra pública de saneamiento por administración directa en el distrito de Santa Rosa de Quivez. Canta Lima en el periodo 2016 2017. [Tesis de Pregrado]. Universidad Privada del Norte, Lima.

- Carrasco, D. (2006). Metodología de la investigación científica. Perú: Editorial San Marcos.
- CEE. (2023). Cusco: obras paralizadas hasta enero 2023, mayor valorizadas a nivel nacional. Cusco: INFOBRAS.
- Chavalie, J. (2022). Control del proceso de produccion de la línea de pastillas en la compañia Calbaq S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil a traves de una propuesta de implementacion de Key Performance indicator (KPIs). [Tesis de Maestría]. Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador.
- Chigchon, B. (2023). Análisis y evaluación de la implementación de Last Planner System al método convencional para reducir el tiempo y desperdicios del sistema de concreto armado del condominio Santa Rosa I, Trujillo 2022. [Tesis de Pregrado]. Universidad Privada del Norte, Trujillo.
- Flores, H. (2022). Metodología Last Planner System y planificación de obras en empresas constructoras de la Provincia de San Martín 2022. [Tesis de Posgrado]. Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto.
- Gastelo, V. (2022). Implementación del sistema Last Planner en el proyecto edificio multifamiliar Kenko. [Tesos de Pregrado]. Universidad de Piura, Piura.
- Gerencia de Modernización y Planeamiento. (2022). Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional a setiembre 2022. Lima: Contraloría General de la República.
- Gonzales, C. (2018). Aplicación de la metodología Last Planner en el planeamiento, programación y control en la construcción de obras públicas de Riego. [Tesis de Pregrado]. Universidad privada del Norte, Lima.
- Gordillo, E., & Navio, M. (2023). El Last Planner y la productividad en el mejoramiento del tramo los Valdivia del camino vecinal rural, Tiabaya, Arequipa, 2023. [Tesis de Pregrado]. Universidad Cesar Vallejo, Callao.
- Heigermoser, D., García, B., Sidney, E., & Huat, D. (2019). BIM-based Last Planner System tool for improving construction project management. *Revista Autimation in constrction*, 104, 246 254. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.03.019
- Hernandez-Sampieri, H., & Mendoza, C. P. (2018). *Metodologia de Investigacion las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (Primera Edicion ed.). (S. d. Interamericana Editores, Ed.) Mexico: Mc Graw Hill Education. https://doi.org/ISBN: 978-1-4562-6096-5
- Herrera, R., & Reyes, C. (2017). Los pros y contras al implementar el sistema Last Planner en un proyecto de edificación: un caso de estudio. *Revista de la Facultad de Ingeniería INGENIUM*, 18(36), 91 104.
- Hidalgo, O. (2020). Development of an Integral Management System (GIS) to. [Tesis de pregrado]. Universidad Privada de Tacna, Tacna.
- Hoyos, M., & Botero, L. (2018). Evolución e impacto mundial del Last Planner System: una revisión de la literatura . *Revista Ingeniería y Desarrollo*, 36(1), 187 214. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14482/inde.36.1.10946
- Koskela, L. (2000). An Exploration towards a Production Theory and its Application to Construction. *Revista VTT Building Technology*, 296.
- López, J., & Mego, J. (2020). Evaluación de la productividad mediante Last Planner system en la construcción de unidades Básicas de saneamiento del distrito de Rázuri, provincia de

- Ascope La Libertad. [Tesis de Pregrado]. Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo.
- Machaca, Y., & Quispe, E. (2020). Evaluación de la productividad de last planner para la construcción de obras civiles. [Tesis de Pregrado]. Universidad Peruana Unión, Juliaca.
- Machupicchuterra. (2021). Provincia de Paucartambo en Cusco. https://doi.org/https://www.machupicchuterra.com/es/cusco/paucartambo
- Mamani, A. (2020). Implementación del Last Planner System y la metodología BIM en la planificación y programación de obra en un proyecto de edificación en la ciudad Universitaria de la UNA Puno, 2018. [Tesis de Pregrado]. Universidad Nacional del Altiplano, Puno.
- Marino, D. N. (2021). APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, TRUJILLO, 2020. Trujillo: Universidad Privada de Trujillo. http://181.176.219.234/handle/UPRIT/453
- MEF. (2018). Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado. Diario el Peruano.
- MEF. (2020). Lineamientos para la utilización de la metodología BIM en las inversiones públicas. Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.
- Mendoza, J., & Arriola, C. (2022). El desempeño laboral de los colaboradores: una aproximación conceptual. *Revista Multidiciplinar Ciencia Latina*, 6(4), 6057 6073. https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3165
- Miranda, M., Torobisco, E., & Gomez, R. (2019). Evaluación de la eficiencia de la aplicación de Last Planner System en una proyecto de construcción en la etapa de acabados Arquitectura en perú en año 2019. *Revista Investigación & Desarrollo*, 20(1), 193 213. https://doi.org/10.23881/idupbo.020.1-14i
- Obando, M. (2020). Capacitación del talento huamno y productividad: Una revisión literaria. *Revista Sinergía*, 11(2), 166 - 173. https://doi.org/https://doi.org/10.33936/eca_sinergia.v11i2.2254
- Ortiz, W. (2022). Aplicación de Last Planner System en la evaluación de la productividad en la construcción de unidades básicas de Saneamiento de la localidad de Shurapampa, Aparicio Pomares Yarowilca Huánuco 2021. [Tesis de Pregrado]. Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Huánuco.
- Parra, D. (2019). Efecto de Last Planner System en la productividad total de los factores en proyectos de obras Viales. [Tesis de Pregrado]. Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.
- Pineda, E., & Alvarado, E. (2009). Metodología de la investigación (Tercera ed.). OPS.
- Ramírez, D. (2021). Guía de aplicación del Sistema Last Planner® en PYMES constructoras en México. [Tesis de Maestría]. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla.
- Rojas, L. (2019). Evaluación de productividad de mano de obra en construcción de edificio en Chotanito utilizando el sistema Last Planner Jaén Cajamarca 2017. [Tesis de Pregrado]. Universidad César Vallejo, Chiclayo.
- Sanchis, I. (2013). *Last Planner System: Un estudio de caso*. Escuela tecnica superior: ingenieria de edicifación.



- Silva, R. (2022). El Sistema Último Planificador, una herramienta para la ejecución del proyecto educativo integral comunitario. *Revista EDUCERE*, 26(2). https://doi.org/https://doi.org/10.46498/reduipb.v26i2.1669
- Soto, J. (2022). OPtimización del sistema de extracción mediante la gestión de los indicadores de desempeño KPIs de los equipos en la Unidad Minera Huachocolpa Uno 2022. [Tesis de Pregrado]. Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo.
- Suárez, S., & Muñante, C. (2022). Implementación de la gestión de los equipos mineros en pequeña y mediana minería para la mejora de su productividad. [Tesis de Pregrado]. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Valladares, N. (2018). Implementación de Kpi de mantenimiento en Gilday Hosiery Factory. [Tesis de Pregrado]. Universidad Tecnológica Centramericana, Honduras.



ANEXOS



ANEXO 1: Niveles de Servicio para la Conservación Rutinaria antes del Mejoramiento Tramos 4, 5, 6, 7 y 8

Variable	Indicador	Forma de Medición	Tolerancia
	Deformación	Visual y regla	5% máximo de área con deformaciones mayores a 50 mm
	Erosión	Visual y regla	5% máximo de área con erosión mayor a 50 mm
Calzada	Baches	Visual	0%
Caizada	Encalaminado	Visual y regla	5% máximo de área con Encalaminado
	Lodazal y cnice de agua	Visual	0% máximo de área con lodazal y cruces de agua
	IRIc	Instrumental	< 5 m/Km.
Limpieza	Calzada y Bermas	Visual	Siempre limpia libre de materiales finos (tipo suelo o granular, granos u otros) u obstáculos (materiales de derrumbes, vegetación caida, restos de accidentes animales muertos, basura, etc.) que afecter la seguridad del tránsito o el escurrimiento de las aguas superficiales.

ANEXO 2: Niveles de Servicio para el Mejoramiento, después del Mejoramiento y antes y después de la Conservación Periódica tramo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

Variable	Indicador	Forma de Medición	Tolerancia
	Baches	Visual	0%
	Fisuras > 3mm	Visual	0%
	Fisuras >1mm y < 3mm	Visual	5% máximo de área con fisuras respecto de la muestra materia de evaluación
	Fisuras < 1mm	Visual	No se controlan, serán observadas por el Contratista Conservador para evitar el incremento
	Piel de cocodrilo	Visual	0%
	Ahuellamiento	Regla	0% máximo de área con ahuellamiento mayor a 6mm
	Peladuras y Desprendimientos	Visual	2% máximo de área respecto de la muestra materia de evaluación
Calzada	Exudaciones	Visual	2% máximo de área respecto de la muestra materia de evaluación, con manchas de exceso de asfalto de área mayor a 0.01 m2
	Desprendimiento de bordes	Visual	0%
	IRI _c después del Mejoramiento	Instrumental	Máximo 3.0 m/Km al término del mejoramiento (partiendo de 3.0 m/Km y un incremento anual de 0.4 m/Km).
	IRI₅ antes y después de la Conservación Periódica	Instrumental	Máximo 5.0 m/Km antes de la Conservación Periódica (partiendo de (ver nota 01) y un incremento anual de 0.4 m/Km). Máximo (ver nota 02) al término de la Conservación Periódica.
	IRI₀ al término del Servicio	Instrumental	Máximo 4.8 m/Km al final del servicio (partiendo (ver nota 03) luego de terminada la Conservación Periódica y un incremento anual de 0.4 m/Km).
Limpieza	Calzada y Bermas	Visual	Siempre limpia libre de materiales finos (típo suelo o granular, granos u otros) u obstáculos (materiales de derrumbes, vegetación caída, restos de accidentes, animales muertos, basura, etc.) que afecte la seguridad del tránsito o el escurrimiento de las aguas superficiales.

ANEXO 3: Programación semanal

ANEXO 3.1. Programación y seguimiento de la semana 1

Tramo : W	: N																					
Responsable: Asistente Produccion Denis Brayan Titlo Aroquipa	: Asistente Prod	uccion Denis B _I	rayan Titto Arox	luiba						ı												
Fecha de corte: 25/03/2023	: 25/03/2023												Sem	Semana 01						NIA I CIC	CTIVE IN I GAME C EC 2121 A IAA	CHARLE
											O	1	M	U J	Λ	S	Metrado			ANALISIS	DE COMP	CIMIENIO
Nombre de tarea	Del	Al	Longitud	Metrado total	Unidad	Rendimiento	Duracion	Comienzo	Ē	Odi	19/03 20	20/03 21	21/03 22/	22/03 23/03	3 24/03	25/03		AVANCE	PPC	ON / IS	IIPO 1	TIPO 2
PROGRAMACION INTERMEDIA LAST PLANNER SYSTEM																						
TRABAJOS PRELIMINARES																						
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION				28.03	Ē	2 km/dia	15	20/03/23	01/08/23	PREVISTO		1.00	100	2.00		2.00	00.9	90.9	/0001	ē		
										REAL		1.00	1.00	2.00		2.00	9.00	90.9	**************************************	ō		
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS				0.11	glb	1.00	-	20/03/23	03/07/23	PREVISTO	_	0.02				0.02	0.04	0.04	100%	IS		
AFIRMADOS																						
CANTERA KM 50+250	Km45+840	Km51+500	2660.00	6763.70	m3	560 m3/dia	13	20/03/23	31/03/23	PREVISTO	36	560.00 560	560.00 560	560.00 560.00	00.095 00	260.00	3360.00	3,360.00	7090	Ş	S	S
			2660.00	6763.70	m3	560 m3/dia	13	20/03/23	31/03/23	REAL	46	490.00 530	530.00 490	490.00 570.00	00.095 00	580.00	3220.00	3,220.00	800	2	2	3
CANTERA SONCCO KM 55+000	Km51+500	Km62+000	10500.00	12547.50	m3	450 m3/dia	28	03/04/23	05/05/23	PREVISTO												
PROTECCIÓN AMBIENTAL																						
SEÑALES AMBIENTALES TEMPORALES				14.00	pun	1 und/dia	14	20/03/23	13/05/23	PREVISTO		1.00	00.1	1.00 1.00	00"1	1.00	00.9	00.9	100%	J		
				14.00	pun	1 und/dia	14	20/03/23	13/05/23	REAL		1.00 1.	1.00	1.00 1.00	00.1	1.00	00.9	6.00	8/007	5		
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL T-4				1.00	qlb	1.00	-	10/04/23	03/07/23	PREVISTO												
				1.00	glb	1.00	-	10/04/23	03/07/23	REAL												
PROGRAMA DE ABANDONO AMBIENTAL T-4				1.00	qlb	1.00	-	18/07/23	18/07/23	PREVISTO												
				1.00	dlg	1.00	1	18/07/23	18/07/23	REAL												

ANEXO 3.2. Programación y seguimiento de la semana 2

Fecha de corte : 1/04/2023	: 1/04/2023													Semana 02								
											О	_	Σ	M	٦	۸ s	Metrado		Semana 02	ALISIS	ALISIS DE CUMPLIMIEI	ME
Nombre de tarea	Del	Ι	Longitud	Metrado total	al Unidad	Rendimiento	to Duracion	n Comienzo	O. Fin	Tipo	26/03	3 27/03	28/03	29/03	30/03	31/03 1/04		AVANCE	5 5		SI / NO TIPO 1 TIPO 2	PO 2
PROGRAMACION INTERMEDIA LAST PLANNER SYSTEM																						
TRABAJOS PRELIMINARES																						
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION				28.03	ᅙ	2 km/dia	15	20/03/23	3 01/08/23	23 PREVISTO	0											
					•					REAL												
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS				0.11	glb	1.00	-	20/03/23	3 03/07/23	23 PREVISTO	0					0.02	0.02	0.02	9001			
										REAL						0.02	0.02	0.02	**************************************	7		
MOVIMIENTO DE TIERRAS																						
EXCAVACION PARA EXPLANACIONES NO CLASIFICADA				7991.01	m3	600 m3/dia	a 14	27/03/23	3 14/04/23	23 PREVISTO	0	00.009		00:009	00.009	00:009 00:009	3000.00	3,000.00	_	Ş		5
				7991.01	m3	600 m3/dia	a 14	27/03/23	3 15/04/23	23 REAL		514.68		527.24	520.00	540.00 560.00	0 2661.92	2 2,661.92	2 83%	2	<u></u>	E E E
	Km49+040	Km49+150	110.00	114.68		600 m3/dia	-	27/03/23	3 27/03/23	23		114.68					114.68	114.68				
	Km50+360	Km50+500	140.00	960.93		600 m3/dia	a 2	27/03/23	3 29/03/23	23		400.00		527.24			927.24	927.24				
	Km53+130	Km53+270	140.00	4444.15		600 m3/dia	8	30/03/23	3 15/04/23	23					520.00	540.00 560.00	1620.00	1,620.00	0			
EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA				621.63	ш3	570 m3/dia	a 2	27/03/23	3 28/03/23	23 PREVISTO	0	51.63	220,00				621.63	621.63				
				621.64	m3	570 m3/dia	a 2	27/03/23	3 28/03/23	23 REAL		177.22	444.42				621.64	621.64	700%	<u> </u>		
	Km49+040	Km49+150	110.00	25.49		570 m3/dia	-	27/03/23	3 27/03/23	23		25.49					25.49	25.49				
	Km50+360	Km50+500	140.00	151.73		570 m3/dia	- -	27/03/23	3 27/03/23	23		151.73					151.73	151.73				
	Km53+130	Km53+270	140.00	444.42		570 m3/dia	- T	28/03/23	3 28/03/23	23			444.42				444.42	444.42				
PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL				151245.03	m2	5500 m2/dia	ia 28	27/03/23	3 29/04/23	23 PREVISTO	0.	2500.00	5500.00	2500.00	5500.00	5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00	00.00088 00	0 33,000.00	000	Ş	ç	5
				151245.03	m2	5500 m2/dia	ia 28	27/03/23	3 27/04/23	23 REAL		2000.00	5100.00	5000.00 5100.00 5400.00	5500.19 5	5500.19 5581.00 5400.00	31981.19	9 31,981.19		2	<u></u>	2
	Km45+840	Km47+000	1160.00	6245.44		5500 m2/dia	ia 2	27/03/23	3 28/03/23	23		2000.00	5000.00 1245.82				6245.82	6,245.82	2			
	Km47+000	Km48+060	1060.00	5707.04		5500 m2/dia	ia 2	28/03/23	3 29/03/23	23			3854.18	3854.18 1852.86			5707.04	5,707.04	4			
	Km48+060	Km48+783	723.00	00'0		0 m2/dia																
	Km48+783	Km50+000	1217.00	6552.33		5500 m2/dia	a 2	29/03/23	30/03/23	23				3547.14	3005.19		6552.33	6,552.33	3			
	Km50+000	Km51+500	1500.00	8076.00		5500 m2/dia	a 2	30/03/23	3 31/03/23	23					2495.00 5	5581.00	8076.00	8,076.00	0			
	Km51+500	Km53+000	1500.00	8076.00		5500 m2/dia	ia 2	01/04/23	3 03/04/23	23						5400.00	00 2400.00	5,400.00	0			
AFIRMADOS									-	+			_			_						
CANTERA KM 50+250	Km45+840	Km51+500	2660.00	6763.70		560 m3/dia		20/03/23	-	<u>-</u>	0	260.00	_	260.00					105%	5		
			2660.00	6763.70	E B	560 m3/dia	a 13	20/03/23	31/03/23	23 REAL	-	290.00	220.00	280.00	00.009	610.00 590.00	0 3540.00	3,540.00		4		
PROTECCIÓN AMBIENTAL									-	-												
SEÑALES AMBIENTALES TEMPORALES				14.00	pun	1 und/dia		20/03/23	-	ā.	<u>o</u>	1.00	100				2.00	2.00	100%	V		
				14.00	pun	1 und/dia		20/03/23	-			1.00	1.00				2.00	2.00		_		
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL T-4				1.00	qlg	1.00	-	10/04/23	-	ā.	0								_			
				1.00	qlb	1:00	-	10/04/23		-												
PROGRAMA DE ABANDONO AMBIENTAL T-4				1:00	음	1.00	-	18/07/23	-	£	o											
				1.00	glb	1.00	-	18/07/23	18/07/23	23 REAL	_											٦

ANEXO 3.3. Programación y seguimiento de la semana 3

	l												1								
Fecha de corte :	8/04/2023										ŀ		Semana 03		ŀ		Semana 03		AALISIS DE CUMPLIMIEN	E CUMF	IMEN
											1 0	Σ	Σ	^ ر	Ø	Metrado					
Nombre de tarea	Del	A	Longitud	Metrado total	Unidad	Rendimiento	Duracion	Comienzo	Ę.	Odi	2/04 3/04	4/04	5/04	6/04 7/04	4 8/04		AVANCE	PPC	SI / NO TIPO 1 TIPO 2	IIPO 1	TIPO 2
PROGRAMACION INTERMEDIA LAST PLANNER SYSTEM																					
TRABAJOS PRELIMINARES																					
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION				28.03	횴	2 km/dia	15	20/03/23	01/08/23	PREVISTO											
										REAL											
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS				0.11	음	1.00	-	20/03/23	03/07/23	PREVISTO											
										REAL											
MOVIMIENTO DE TIERRAS																					
EXCAVACION PARA EXPLANACIONES NO CLASIFICADA				7991.01	m3	600 m3/dia	4	27/03/23	14/04/23	PREVISTO	00.009	00.009	00.009		00:009	2400.00	2,400.00	èco	9	5	8
				7991.01	EE .	600 m3/dia	4	27/03/23	15/04/23	REAL	200:00	230.00	260.00		570.00	2160.00	2,160.00	805	2	2	2
	Km49+040	Km49+150	110.00	114.68		600 m3/dia	_	27/03/23	27/03/23												
	Km50+360	Km50+500	140.00	960.93		600 m3/dia	2	27/03/23	29/03/23												
	Km53+130	Km53+270	140.00	4444.15		600 m3/dia	00	30/03/23	15/04/23		200.00	530.00	260.00		570.00	2160.00	2,160.00				
EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA				621.63	m3	570 m3/dia	2	27/03/23	28/03/23	PREVISTO											
				621.64	m3	570 m3/dia	2	27/03/23	28/03/23	REAL											
	Km49+040	Km49+150	110.00	25.49		570 m3/dia	-	27/03/23	27/03/23												
	Km50+360	Km50+500	140.00	151.73		570 m3/dia	-	27/03/23	27/03/23												
	Km53+130	Km53+270	140.00	444.42		570 m3/dia	-	28/03/23	28/03/23												
PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL				151245.03	ш2	5500 m2/dia	28	27/03/23	29/04/23	PREVISTO	2200.0	5500.00 5500.00 5500.00	2500.00		9200.00	22000.00	22,000.00	0.707	Ş	5	5
				151245.03	m2	5500 m2/dia	28	27/03/23	27/04/23	REAL	5276.0	5276.00 5576.00	5300.00		5270.00	21422.00	21,422.00		2	b	ğ
	Km45+840	Km47+000	1160.00	6245.44		5500 m2/dia	2	27/03/23	28/03/23												
	Km47+000	Km48+060	1060.00	5707.04		5500 m2/dia	2	28/03/23	29/03/23												
	Km48+060	Km48+783	723.00	0.00		0 m2/dia															
	Km48+783	Km50+000	1217.00	6552.33		5500 m2/dia	2	29/03/23	30/03/23												
	Km50+000	Km51+500	1500.00	8076.00		5500 m2/dia	2	30/03/23	31/03/23												
	Km51+500	Km53+000	1500.00	8076.00		5500 m2/dia	2	01/04/23	03/04/23		2676.00	0				2676.00	2,676.00				
	Km53+000	Km54+500	1500.00	8076.00		5500 m2/dia	2	03/04/23	04/04/23		2600.0	2600.00 5576.00				8176.00	8,176.00				
	Km54+500	Km56+000	1500.00	8076.00		5500 m2/dia	2	05/04/23	08/04/23				5300.00		2676.00	7976.00	7,976.00				
	Km56+000	Km57+500	1500.00	8076.00		5500 m2/dia	2	08/04/23	10/04/23						2594.00	2594.00	2,594.00				
AFIRMADOS																					
CANTERA KM 50+250	Km45+840	Km51+500	2660.00	6763.70	Em 3	560 m3/dia	13	20/03/23	31/03/23	PREVISTO											
			5660.00	6763.70	m3	560 m3/dia	2	20/03/23	31/03/23	REAL											
CANTERA SONCCO KM 55+000	Km51+500	Km62+000	10500.00	12547.50	m3	450 m3/dia	28		05/05/23	PREVISTO	450.00		450.00	450.00 450.00	00 450.00		2,700.00	%76	Q	90	QM
			10500.00	12547.50	m3	450 m3/dia	28	03/04/23	05/05/23	REAL	400.00	420.00	410.00	430.00 450.00	00 440.00		2,550.00	,	2	3	2
CANETRA KM 66+200	Km62+000	Km74+653	12653.00	15120.34	m3	600 m3/dia	26		03/05/23	PREVISTO	00:009	00:009	00.009		00 009 00		3,600.00	%68	Q	2	9
			12653.00	15120.34	m3	600 m3/dia	26	03/04/23	03/05/23	REAL	550.00	520.00	540.00	530.00 550.00	00 230.00	3220.00	3,220.00				

ANEXO 3.4. Programación y seguimiento de la semana 4

PROGRAMACION INTERMEDIA LAST PLANNER SYSTEM TRABAJOS PRELIMINARES TOPOGRAMIA Y GEOREFERENCIACION MOYILIZACION Y DE EQUIPOS MOYIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA EXPLANACIONES NO CLASIFICADA KANTALATA KANTALA	Longind N	Metrado total Uni	Unidad Ren	Rendimiento Dur	Duracion	Timina		Q	7	W	N J	>	S		Semana 04		AALISIS DE CUMPLIMIEN	LIMIEN
Del Al					_													
Memingan Control Memory			_		_	_	odi_	9/04	10/04	11/04 12	12/04 13/04	14/04	15/04	A/	AVANCE PPC	C SI / NO	TIPO 1	TIPO 2
Kineta 121																		
Kinita 111																		
Kmeta_110		28.03 k	km 2	2 km/dia	15 20	20/03/23 01/08/23	-		5.00	-	-		5.00		12.00	IS SI		
Kme3a-131 Kme3-270						1			2.00	2.00 2.	2.00 2.00	0 2.00	2.00			-		
Kme2a-131 Kme3-270		0.11 g	qlB	1.00	1 20	20/03/23 03/07/23	ă.		0.02						0.02	IS %I		
Km52+130 Km62+370							REAL		0.02					0.02	0.02			
Nw63-130 Km63-230		7004 04	-	-1F/6		27,00100	CTOWNED		00 000	00000	00 000	404.04		0000000	2 501 01			
Km53±270			m3 600	600 m3/dia	14 27					_		_	189.09		3,169.09	IS %		
0.7.00	140.00		l	600 m3/dia							•	•	189.09	1	3,169.09			
PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL		151245.03 n	m2 5500	5500 m2/dia	28 27	27/03/23 29/04/23	23 PREVISTO		5500.00	5500.00 550	5500.00 5500.00	00 2200:00	9200.00	33000.00 33,	33,000.00	è		
		151245.03 n	m2 5500	5500 m2/dia	28 27	27/03/23 27/04/23	23 REAL		5482.00 5	5460.00 561	5616.00 5900.00	00:0009 00:	6052.00	34510.00 34,	34,510.00			
Km56+000 Km57+500 1500.0	1500.00	8076.00	2200	5500 m2/dia	2 08	08/04/23 10/04/23	73		5482.00					5482.00 5,	5,482.00			
Km57+500 Km59+000 1500.0	1500.00	8076.00	2200	5500 m2/dia	2 11	11/04/23 12/04/23	73		5	5460.00 271	2716.00			8176.00 8,	8,176.00			
0 000; Km60+500 Km60+500 (1000)	1500.00	8076.00	2200	5500 m2/dia	2 12	12/04/23 13/04/23	33			230	2900.00 5076.00	8		7976.00 7,	7,976.00			
Km60+500 Km62+000 1500.0	1500.00	8076.00	2200	5500 m2/dia	2 13	13/04/23 15/04/23	33				824.00	00.0009 00	1252.00	8076.00 8,	8,076.00			
0001 009+200 Km63+200 (2000)	1500.00	8076.00	2200	5500 m2/dia	2 15	15/04/23 17/04/23	33						4800.00	4800.00 4,	4,800.00			
CONFORMACION Y ACOMODO DE DIME		8612.63 n	m3 1000	1000 m3/dia	9 12	12/04/23 21/04/23	23 PREVISTO			100	1000.00 1000.00	00.0001 00	1000.00	4000.00 4,	4,000.00	2	į	2
			m3 1000	1000 m3/dia	9 12		23 REAL			8		_	1100.00	3940.00 3,	3,940.00		<u> </u>	2
Km58+800 Km58+800	0.00	8612.63	1000	1000 m3/dia	9 12	12/04/23 21/04/23	33			8	00.008 00.006	00.096 00	1100.00					
AFIRMADOS																		
CANTERA KIM 50+250 Km51+500 Km51+500 5660.0	2660.00	6763.70 n	m3 560	560 m3/dia	13 20	20/03/23 31/03/23	23 PREVISTO	_										
0.0995	2660.00	6763.70 n	m3 560	560 m3/dia	13 20	20/03/23 31/03/23	23 REAL											
CANTERA SONCCO KM 55+000 Km62+000 10500.0	10500.00		m3 450	450 m3/dia			ā			450.00 450	450.00 450.00	=	450.00		2,700.00	N CN	QM	G
	10500.00	_	m3 450			03/04/23 05/05/23	-		_	430.00 460		00 430.00	420.00		_	_	2	3
CANETRA KM 66+200 Km74+653 12653.0	12653.00	-			26 03		-		-	00.009		_	00.009		3,600.00	ON %	MAT	Э
	12653.00	-			-		1		_	-	_	_	280.00		_			
MATERIAL GRANULAR RECARGA PARA ESTABILIZADO CON CEMENTO		-				1	a			_	_	_	700.00		4,200.00 95%	ON %	MO	S
		+	m3 700			-	23 REAL			_	00.069 00.069	00 089 00	702.43		_	-		
Km47+000	1160.00	1178.56	700	700 m3/dia	2 10	-	33		640.56		\rightarrow				1,178.56			
Km48+060	1060.00	1076.96	700	700 m3/dia		11/04/23 13/04/23	33			112.00 630	630.00 334.96	98		1076.96 1,	1,076.96			
Km48+783	723.00	0.00	0	0 m3/dia								-		-				
Km50+000	1217.00	1236.47	700	700 m3/dia		+	33				334.04	04 680.00	222.43	Ť	1,236.47			
Km50+000 Km51+500	1500.00	1524.00	90/	700 m3/dia	3	15/04/23 18/04/23	33						480.00	480.00 4	480.00			
PROTECCION AMBIENTAL						-	1											
SENALES AMBIENTALES TEMPORALES			nu Jn	1 und/dia		-	-											
			und 1 u	1 und/dia	14 20	20/03/23 13/05/23	23 REAL											
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL T-4			qg	1.00	1	10/04/23 03/07/23	23 PREVISTO		0.25					0.25	0.25	75		
				1.00	1	-	-		0.25					0.25	0.25	_		
PROGRAMA DE ABANDONO AMBIENTAL T-4				1.00	1 38	-	-	_										
		1.00 g	qlb	1.00	18	18/07/23 18/07/23	23 REAL	\downarrow		\dashv	-	\downarrow				_		

ANEXO 3.5. Programación y seguimiento de la semana 5

Fecha de corte	22/04/2023												Ser	Semana 05								
											Q	_	M	M	۸ ۲	S	Mahada		Semana 05	MALIS	IS DE CU	NALISIS DE CUMPLIMIEN
Nombre de tarea	Del	A	Longitud	Metrado total	Unidad	Rendimiento	Duracion	Comienzo	Fil	Тро	16/04	17/04	18/04	19/04 2	20/04 21/04	M 22/04		AVANCE	E PPC	SI / NO		TIPO 1 TIPO 2
PROGRAMACION INTERMEDIA LAST PLANNER SYSTEM																						
MOVIMENTO DE TIERRAS																						
PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL				151245.03	m2	5500 m2/dia	82	27/03/23	29/04/23	PREVISTO	4,	5500.00	5500.00	5500.00 55	5500.00 5500.00	00 2200.00	33000.00	33,000.00	00 117%	IS 9		
	Km62+000	Km63+500	1500.00	8076.00		5500 m2/dia	2	15/04/23	17/04/23			3276.00					3276.00	3,276.00				
	Km63+500	Km65+000	1500.00	8076.00		5500 m2/dia	2	17/04/23	18/04/23			2894.00	5182.00				8076.00	8,076.00				
	Km65+000	Km66+500	1500.00	8076.00		5500 m2/dia	2	18/04/23	20/04/23				1188.00 64	6400.00 51	588.00		8176.00	8,176.00	0			
	Km66+500	Km68+000	1500.00	8076.00		5500 m2/dia	2	20/04/23	21/04/23					25	5902.00 2074.00	8	7976.00	00.976,7	0			
	Km68+000	Km69+500	1500.00	8076.00		5500 m2/dia	2	21/04/23	22/04/23						4476.00	00 3600.00	8076.00	8,076.00				
	Km69+500	Km71+000	1500.00	8076.00		5500 m2/dia	2	22/04/23	24/04/23							3000.00	300000	3,000.00				
CONFORMACION Y ACOMODO DE DME				8612.63	m3	1000 m3/dia	6	12/04/23	21/04/23	PREVISTO		1000.001	1000.000	1000.001	1000.00 612.63	8	4612.63	3 4,612.63	3			
				8612.63	m3	1000 m3/dia	6	12/04/23	21/04/23	REAL		980.00	1200.00	960.00 10	1000.00 532.63	8	4672.63	3 4,672.63	_	ō 		
	Km58+800	Km58+800	00.0	8612.63		1000 m3/dia	6	12/04/23	21/04/23			980.00	1200.00	960.00 10	1000.00 532.63	83						
AFIRIIADOS																						
CANTERA KM 50+250	Km45+840	Km51+500	2660.00	6763.70	m3	560 m3/dia	13	20/03/23	31/03/23	PREVISTO												
			2660.00	6763.70	m3	560 m3/dia	13	20/03/23	31/03/23	REAL												
CANTERA SONCCO KM 55+000	Km51+500	Km62+000	10500.00	12547.50	m3	450 m3/dia	82	03/04/23	05/05/23	PREVISTO		450.00	450.00 4	420.00 4	450.00 450.00	00 450.00	2700.00	2,700.00	_			
			10500.00	12547.50	m3	450 m3/dia	82	03/04/23	05/05/23	REAL		460.00	450.00 4	470.00 4	480.00 470.00	00 460.00	2790.00	2,790.00	0	ī 		
CANETRA KM 66+200	Km62+000	Km74+653	12653.00	15120.34	m3	600 m3/dia	97	03/04/23	03/05/23	PREVISTO		00.009	9 00.009	9 00:009	00'009 00'009	00 000 00	3600.00	3,600.00	1010	0		
			12653.00	15120.34	m3	600 m3/dia	36	03/04/23	03/05/23	REAL		290.00	630.00	610.00 6	620.00 610.00	00 280.00	3640.00	3,640.00				
MATERIAL GRANULAR RECARGA PARA ESTABILIZADO CON CEMENTO				28559.18	m3	700 m3/dia	41	10/04/23	27/05/23	PREVISTO		200.007	700.007	700.007	00:00 700:00	00 700.00	4200.00	4,200.00	0 07%	2	۵	Į.
				28559.18	m3	700 m3/dia	41	10/04/23	25/02/23	REAL		00.069	694.00	680.00 7	710.00 690.00	00 628.00	4092.00	4,092.00				2
	Km50+000	Km51+500	1500.00	1524.00		700 m3/dia	3	15/04/23	18/04/23			00:069	354.00				1044.00	1,044.00	0			
	Km51+500	Km53+000	1500.00	1524.00		700 m3/dia		18/04/23	20/04/23				340.00 6	9 00.089	654.00		1674.00	1,674.00	0			
	Km53+000	Km54+500	1500.00	1524.00		700 m3/dia	3	20/04/23	22/04/23					2	26.00 690.00	00 628.00	1374.00	1.374.00	0			

ANEXO 3.6. Programación y seguimiento de la semana 6

Fecha de corte : 29/04/2023	29/04/2023												Se	Semana 06			H		;			
	, , ,										Q	7	M	M	ſ	V S	Metrado		Semana 06	ANALISI	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO	MENIO
Nombre de tarea	Del	¥	Longitud	Metrado total	Unidad	Rendimiento Duracion Comienzo	Duracion	Comienzo	E.	Jpo	23/04	24/04	25/04	26/04	27/04 2	28/04 29/04		AVANCE	CE PPC	SI / NO	TIPO 1	TIPO 2
PROGRAMACION INTERMEDIA LAST PLANNER SYSTEM																			_			
TRABAJOS PREI IMINARES																						
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION				28.03	my.	2 km/dia	15	20/03/23	01/08/23	01/08/23 PREVISTO		5.00	2.00	2.00			9.00	0 6.00	1008	ā		
					•					REAL		5.00	2.00	2.00			9.09	0 6.00		ō		
MOVIMIENTO DE TIERRAS																						
PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL				151245.03	m2	5500 m2/dia	88	27/03/23	29/04/23	PREVISTO		5500.00	5500.00	5500.00	5500.00		22000.00	22,000.00	1128/	ō		
				151245.03	m2	5500 m2/dia	58	27/03/23	27/04/23	REAL		6652.00 6	6300.00	6620.00 51	79.84		24751.84	24,751.84		5		
	Кт69+500	Km71+000	1500.00	8076.00		5500 m2/dia	2	22/04/23	24/04/23			5076.00					5076.00	.00 5,076.00	00			
		Km72+500		8076.00		5500 m2/dia	2	24/04/23	25/04/23			1576.00 6300.00	300.00				7876	.00 7,876.00	0			
		Km74+000		8076.00		5500 m2/dia	2	26/04/23	27/04/23				Ø	6620.00 16	1656.00		8276.00	.00 8,276.00	Q			
		Km74+653	_	3515.75		5500 m2/dia	-	27/04/23	27/04/23					ొ	3523.84		3523.84	.84 3,523.84	#			
	Km74+653	Km75+292	639.00	0.0		0 m2/dia																
TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA				166.78	m3	500 m3/dia	-	28/04/23	28/04/23	PREVISTO					-	6.78	166.78	78 166.78	3001	ō		
				166.78	m3	500 m3/dia	-	28/04/23	28/04/23	REAL					-	6.78	166	78 166.78		5		
		Km49+150		129.10		500 m3/dia	-	28/04/23	28/04/23						-	129.10	139	10 129.10	0			
	Km50+360	Km50+500		33.20		500 m3/dia	-	28/04/23	28/04/23						۳,	8	33.20	33.20				
	Km53+130	Km53+270	140.00	4.48		500 m3/dia	-	28/04/23	28/04/23						-	4.48	4.48	8 4.48				
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE CANTERA				2471.25	m3	320 m3/dia	8	29/04/23	09/05/23	PREVISTO						320.00	00 320:00	320.00	0 94%	ON	SUP	O.
				2471.25	m3	320 m3/dia	8	29/04/23	09/05/23	REAL						300.00		300.00	0			
	Km45+750	Km46+250	200.00	339.38		320 m3/dia	2	29/04/23	02/05/23							300.00	300.00	300.00				
AFIRMADOS																						
CANTERA SONCCO KM 55+000	Km51+500	Km62+000	10500.00		m3	450 m3/dia	88	03/04/23	05/05/23	PREVISTO			-				_	.00 2,700.00	104%	7		
			10500.00		m3	450 m3/dia	28	03/04/23	05/05/23	REAL		-		_			00 2800:00	.00 2,800.00		5		
CANETRA KM 66+200	Km62+000	Km74+653	12653.00	15120.34	m3	600 m3/dia	92	03/04/23	03/05/23	PREVISTO			9 00.009	_	_		_	3,600.00	70.01	ō		
			12653.00	15120.34	m3	600 m3/dia	92	03/04/23	03/05/23	REAL		290.00		620.00	640.00	610.00 610.00	_			7		
MATERIAL GRANULAR RECARGA PARA ESTABILIZADO CON CEMENTO				28559.18	m3	700 m3/dia	41	10/04/23	27/02/23	PREVISTO								.00 4,200.00	105%	S		
				28559.18	m3	700 m3/dia	41	10/04/23	25/05/23	REAL					740.00 7	740.00 730.00		.00 4,400.00	Q			
		Km56+000		1524.00		700 m3/dia	~	24/04/23	26/04/23			710.00	730.00	181.00	_		1624.00	.00 1,624.00	00			
		Km57+500		_		700 m3/dia	3	26/04/23	28/04/23					:	740.00	:			00			
	Km57+500	Km59+000	1500.00	1524.00		700 m3/dia	3	28/04/23	02/05/23						9	622.00 730.00	00 1352.00	.00 1,352.00	00			

ANEXO 3.7. Programación y seguimiento de la semana 7

Fecha de corte : 06/05/2023	: 06/05/2023												Semi	Semana 07				3	20 20000	AMAIICIC	CINAIMINI DE CINAI	CNIC
											D	1	M	N L	۱ ۸	S /	Metrado			SICITEME	AL COMILLIN	
Nombre de tarea	Del	A	Longitud	Metrado	Unidad Rei	Unidad Rendimiento Duracion Comienzo	racion Co	omienzo	Fin	Tipo 3	30/04	1/05 2	2/05 3/	3/05 4//	4/05 5/05	20/9 97		AVANCE	PPC	ON / IS	TIPO 1	TIPO 2
MOVIMIENTO DE TIERRAS													_									
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE CANTERA				2471.25	m3 32	320 m3/dia	8	29/04/23 09	09/05/23 PREVISTO	EVISTO		32	320.00 320	320.00 320	320.00 320.	320.00 320.00	1600.00	1,600.00	102%	IS		
				2471.25	m3 32	320 m3/dia	8	⊢		REAL		83	339.38 330	330.00 320	320.00 310.00	330.00	1629.38	1,629.38				
	Km45+750 Km46+250 500.00	Km46+250	_	339.38	33	320 m3/dia	2	-	02/05/23			33	39.38				39.38	39.38				
	Km57+750 Km58+250 500.00	Km58+250		1215.00	33	320 m3/dia	4	02/05/23 05	05/05/23			S	300.00	330.00 320	320.00 265.00	8	1215.00	1,215.00				
	Km61+750 Km62+250 500.00	Km62+250	200.00	521.88	33	320 m3/dia	2 0	05/05/23 08	08/05/23						45.00	330.00	375.00	375.00				
AFIRMADOS																						
CANTERA SONCCO KM 55+000	Km51+500 Km62+000 10500.00 12547.50	Km62+000	10500.00	12547.50	m3 45	450 m3/dia	28	03/04/23 05	05/05/23 PR	PREVISTO		45	450.00 450	450.00 450	450.00 397.50	20	1747.50	1,747.50	1000	Ū		
		10500.00 12547.50	10500.00	12547.50	m3 45	450 m3/dia	28	03/04/23 05	05/05/23	REAL		47	470.00 480	480.00 460	460.00 480.00	8	1890.00	1,890.00	100%	ō		
CANETRA KM 66+200	Km62+000	Km74+653	12653.00	15120.34	m3 60	600 m3/dia	26 0	03/04/23 03	03/05/23 PR	PREVISTO		8	600.00	120.34			720.34	720.34	1708/	ū		
			12653.00	15120.34	m3 60	600 m3/dia	26 0	03/04/23 03	03/05/23	REAL		প্র	640.00 650	650.00			1290.00	1,290.00	WE/T	5		
MATERIAL GRANULAR RECARGA PARA ESTABILIZADO CON CEMENTO				28559.18	m3 70	700 m3/dia	4	10/04/23 27	27/05/23 PREVISTO	EVISTO		02	700.007	700.00 700	700.00 700.	700.00 700.00	3500.00	3,500.00	110%	S		
				28559.18	m3 70	700 m3/dia	41	-		REAL		77	770.00 76	760.00 770	770.00 780.00	00.097 00.	3840.00	3,840.00				
	Km57+500 Km59+000 1500.00	Кт59+000	_	1524.00	2	700 m3/dia	3	28/04/23 02	02/05/23			17	172.00				172.00	172.00				
	Km59+000 Km60+500 1500.00	Km60+500	_	1524.00	2	700 m3/dia	3	_	04/05/23			29	598.00 760	760.00 216.00	8		1574.00	1,574.00				
	Km60+500 Km62+000 1500.00	Km62+000		1524.00	2	700 m3/dia	3	04/05/23 06	06/05/23					35	554.00 780.00	.00 140.00	1474.00	1,474.00				
	Km62+000 Km63+500 1500.00	Кт63+500	1500.00	1524.00	20	700 m3/dia	3	06/05/23 09	09/05/23							620.00	620.00	620.00				
PROTECCIÓN AMBIENTAL																						
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL T-4				1.00	alg	1.00	-	10/04/23 03	03/07/23 PREVISTO	EVISTO			0	0.25			0.25	0.25	100%			
				1.00	ale	1.00	-	10/04/23 03	03/07/23	REAL			0	0.25			0.25	0.25	800	5		

ANEXO 3.8. Programación y seguimiento de la semana 8

Coops do corto	Ecoha do corto : 12/05/2022												00	Company 00			L	H		-			
											٥	_	₩	M	_	\ S		Se	Semana 08		SIS DE	ALISIS DE CUMPLIMIEN	MIEN
Nombre de tarea	Del	A	Promoting	Metrado total	Unidad	Rendimiento	Duracion	Comienzo	Fin	Tipo	20/2	8/05	9/02	10/05	11/05 1;	12/05 13/05	Metrado	AVANCE		PPC SI	9 9	SI / NO TIPO 1	PO 2
MOVIMIENTO DE TIERRAS																							
MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE CANTERA				2471.25	m3	320 m3/dia		29/04/23	09/05/23	PREVISTO	.,	320.00	200.25				520.25	520.25		104%	S		
				2471.25	m3	320 m3/dia	8	29/04/23	09/05/23	REAL		336.88	205.00				541.88	38 541.88	88				
	Km45+750	Km46+250	200.00	339.38		320 m3/dia	2	29/04/23	02/05/23														
	Km57+750	Km58+250	200.00	1215.00		320 m3/dia	4	02/05/23	05/05/23														
	Km61+750	Km62+250	200.00	521.88		320 m3/dia	2	05/05/23	08/05/23		•	146.88					146.88	38 146.88	88				
	Km69+750	Km70+250	200.00	395.00		320 m3/dia	2	08/05/23	09/05/23			190.00	205.00				395.00	395.00	8				
AFIRMADOS																							
MATERIAL GRANULAR RECARGA PARA ESTABILIZADO CON CEMENTO				28559.18	m3	700 m3/dia	44	10/04/23	27/05/23	PREVISTO		00.007	700.007	700.007	700.007	700.00 700.00	00 4200.00	00 4,200.00			_		
				28559.18	m3	700 m3/dia	4	10/04/23	25/05/23	REAL		710.00	750.00 7	760.00	780.00	770.00 750.00	00 4520.00	00 4,520.00		108%	7		
	Km62+000	Km63+500	1500.00	1524.00		700 m3/dia	3	06/05/23	09/05/23			710.00	194.00				904.00	904.00	8				
	Km63+500	Km65+000	1500.00	1524.00		700 m3/dia	3	09/05/23	11/05/23				556.00 7	760.00 3	328.00		1644.00	00 1,644.00	00.1				
	Km65+000	Km66+500	1500.00	1524.00		700 m3/dia	3	11/05/23	13/05/23					4	452.00 77	770.00 182.00	00 1404.00	00 1,404.00	00.1				
	Km66+500	Km68+000	1500.00	1524.00		700 m3/dia	3	13/05/23	16/05/23							568.00	00 268.00	00 268.00	8				
MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO				28559.18	m3	400 m3/dia	72	10/05/23	28/06/23	PREVISTO			4	400.00	400.00 40	400.00 400.00	00.0091 00	00 1,600.00		/000	9		9
				28559.18	m3	400 m3/dia	72	10/05/23	23/06/23	REAL			(,)	360.56	380.00 37	370.00 380.00	00 1490.56	56 1,490.56					2
	Km45+840	Km47+000	1160.00	1178.56		400 m3/dia	3	10/05/23	13/05/23				,	360.56 3	380.00 37	370.00 68.00	0 1178.56	56 1,178.56	3.56				
	Km47+000	Km48+060	1060.00	1076.96		400 m3/dia	3	13/05/23	16/05/23						_	312.00	312.00	312.00	00	_	_	_	
PROTECCIÓN AMBIENTAL																							
SEÑALES AMBIENTALES TEMPORALES				14.00	pun	1 und/dia	14	20/03/23	13/05/23	PREVISTO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00 1.00	00.9	00:9		,000	ō		
				14.00	pun	1 und/dia	14	20/03/23	13/05/23	REAL		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00 1.00	00.9	00:9			5		
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL T-4				1.00	glb	1.00	-	10/04/23	03/07/23	PREVISTO													
				1.00	glb	1.00	-	10/04/23	03/07/23	REAL													
PROGRAMA DE ABANDONO AMBIENTAL T-4				1.00	glp	1.00	-	18/07/23	18/07/23	PREVISTO													
				1.00	dlb	1.00	-	18/07/23	18/07/23	REAL													

ANEXO 3.9. Programación y seguimiento de la semana 9

Fecha de corte :	20/05/2023												Ser	Semana 09				-			2	
											O	_	M	Σ	۸	۸ s	Metrodo		semana uy		יין אינו	VALISIS DE COMPLIMIEN
Nombre de tarea	Del	ΙΑ	Longitud	Metrado total	Unidad	Rendimiento	Duracion	Comienzo	Ë	Tipo	14/05	15/05	16/05 1	11/05	18/05 19/	19/05 20/05		_	AVANCE PP	PPC SI/I	SI / NO TIPO 1	1 TIPO 2
MIENTO DE TIERRAS																						
RIAL GRANULAR RECARGA PARA ESTABILIZADO CON CEMENTO				28559.18	m3	700 m3/dia	4	10/04/23	27/05/23	PREVISTO		700.007	700.007	700.007	700.00 700	700.00 700.007	00 4200.00	00 4,200.00				
				28559.18	m3	700 m3/dia	4	10/04/23	25/05/23	REAL		780.00	770.00	790.00 80	800.00	800.00 750.00	00 4690.00	00.069,4	00.00	8		
	Km66+500	Km68+000	1500.00	1524.00		700 m3/dia	3	13/05/23	16/05/23			780.00	176.00				956.00		956.00			
	Km68+000	Km69+500	1500.00	1524.00		700 m3/dia	3	16/05/23	18/05/23				594.00 78	790.00 25	250.00		1634.00		1,634.00		_	
	Km69+500	Km71+000	1500.00	1524.00		700 m3/dia	3	18/05/23	20/05/23					Š	550.00 800	800.00 64.00	1414.00	00 1,414.00	4.00			
	Km71+000	Km72+500	1500.00	1524.00		700 m3/dia	3	20/05/23	23/05/23							00'989	00 686.00		00.989			
RIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO				28559.18	m3	400 m3/dia	72	10/05/23	28/06/23	PREVISTO		400.004	400.00	400.00	400.00 400.00	0.00 400.00	00 2400.00	2,400.00	0.00			
				28559.18	m3	400 m3/dia	72	10/05/23	23/06/23	REAL		390.00	374.96 40	400.00	410.00 390	390.47 390.00	00 2355.43	13 2,355.43			¥	
	Km45+840	Km47+000	1160.00	1178.56		400 m3/dia	3	10/05/23	13/05/23													
	Km47+000	Km48+060	1060.00	1076.96		400 m3/dia	3	13/05/23	16/05/23			390.00	374.96				764.96		764.96			
	Km48+060	Km48+783	723.00	00:0		0 m3/dia																
	Km48+783	Km50+000	1217.00	1236.47		400 m3/dia	4	17/05/23	20/05/23				4	400.00 41	410.00 390	390.47 36.00	1236.47		1,236.47			
	Km50+000	Km51+500	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	20/05/23	24/05/23							354.00	00 354.00		354.00			
AACION ASFALTICA				134309.29	m2	6200 m2/dia	22	19/05/23	01/07/23	PREVISTO					6200	6200.00	6200.00	00 0,200.00	00.00	2	9	5
				134309.29	m2	6200 m2/dia	22	19/05/23	01/07/23	REAL					6100.00	00.0	6100.00	00.001,9				
	Km45+840	Km47+000	1160.00	5544.80		6200 m2/dia	-	19/05/23	19/05/23						5544.80	4.80	5544.80	30 5,544.80	4.80			
	Km47+000	Km48+060	1060.00	5066.80		6200 m2/dia	_	19/05/23	26/05/23						555.20	.20	555.20		555.20			

ANEXO 3.10. Programación y seguimiento de la semana 10

Fecha de corte :	27/05/2023												S	Semana 10					Semana 10		NATISTS DE CHIMBITANIEN	CIIMP	IWIEN
											D	٦	M	M	J	۸	S	Metrado	Sellidilla		ALISIS D		
Nonthre de tarea	Del	A	Longitud	Metrado total	Unidad	Rendimiento	Duracion	Comienzo	F	Tpo	21/05	22/05	23/05	24/05	25/05	26/05	27/05		AVANCE	PPC S	SI / NO TIPO 1 TIPO 2	IIPO 1	TIPO 2
BAJOS PRELIMINARES																							
OGRAFIA Y GEOREFERENCIACION				28.03	Ē	2 km/dia	15	20/03/23	01/08/23	PREVISTO						2.00	2.00	4.00	4.00	1000	ō		
										REAL						2.00	2.00	4.00	4.00	8001	ō		
IMIENTO DE TIERRAS																							
ERIAL GRANULAR RECARGA PARA ESTABILIZADO CON CEMENTO				28559.18	m3	700 m3/dia	4	10/04/23	27/05/23	PREVISTO		700.00	200.007	200.007	700.00			2800.00	2,800.00	900	ē		
				28559.18	m3	700 m3/dia	41	10/04/23	25/05/23	REAL		780.00	800.00	782.00	683.19			3045.19 3	3,045.19	96601	<u> </u>		
	Km71+000	Km72+500	1500.00	1524.00		700 m3/dia	33	20/05/23	23/05/23			780.00	138.00					918.00	918.00				
	Km72+500	Km74+000	1500.00	1524.00		700 m3/dia	3	23/05/23	24/05/23				662.00	782.00				1444.00	1,444.00				
	Km74+000	Km74+653	653.00	663.45		700 m3/dia	-	25/05/23	25/05/23						683.19			683.19	683.19				
	Km74+653	Km75+292	639.00	0.00		0 m3/dia																	
ERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO				28559.18	m3	400 m3/dia	72	10/05/23	28/06/23	PREVISTO		400.00	400.00	400.00	400.00	800.008	00.008	3200.00	3,200.00	1000/	ū		
				28559.18	m3	400 m3/dia	72	10/05/23	23/06/23	REAL		400.00	390.00	380.00	410.00	790.45 8	833.00	3203.45	3,203.45	800	ō		
	Km50+000	Km51+500	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	20/05/23	24/05/23			400.00	390.00	380.00				1170.00	1,170.00				
	Km51+500	Km53+000	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	25/05/23	29/05/23						410.00 4	400.00	430.00	1240.00	1,240.00				
	Km72+500	Km74+000	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	27/05/23	01/06/23							_	130.00	130.00	130.00				
	Km74+000	Km74+653	653.00	663.45		400 m3/dia	2	26/05/23	27/05/23						,	390.45 2	273.00	663.45	663.45				
	Km74+653	Km75+292	639.00	0.00		0 m3/dia																	
MENTOS																							
RIMACION ASFALTICA				134309.29	m2	6200 m2/dia	73	19/05/23	01/07/23	PREVISTO					9	6200.00		6200.00	6,200.00	/020	9	2	S
				134309.29	m2	6200 m2/dia	72	19/05/23	01/07/23	REAL					9	00.0009		6000.00	6,000.00	2	2	Š	3
	Km45+840	Km47+000	1160.00	5544.80		6200 m2/dia	-	19/05/23	19/05/23														
	Km47+000	Km48+060	1060.00	5066.80		6200 m2/dia	-	19/05/23	26/05/23						4	4511.60	_	4511.60 4	4,511.60				
	Km48+060	Km48+783	723.00	0.00		0 m2/dia																	
	Km48+783	Km50+000	1217.00	5817.26		6200 m2/dia	1	26/05/23	01/06/23						1	1488.40		1488.40	1,488.40				

ANEXO 3.11. Programación y seguimiento de la semana 11

Fecha de corte :	3/06/2023												Semana 1	ina 11				,	:		0 10	
											O	7	M	l M	۸	S	Matrado		Semana II	ANAL	SIS DE CO	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO
Nombre de tarea	Del	A	Longitud	Metrado total	Unidad	Rendimiento	Duracion	Comienzo	ïË	Tipo	28/05 2	29/05 3	30/05 31	31/05 1/0	1/06 2/06	3 3/06	Medado	AVANCE		N / IS	PPC SI / NO TIPO 1	1 TIPO 2
MADOS												Н	H	H	H							
RIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO				28559.18	m3	400 m3/dia	72	10/05/23	28/06/23	PREVISTO	8	800.008	800.008	800.00 800.00	00 800.00	00.008 00	4800.00	4,800.00				
				28559.18	m3	400 m3/dia	72	10/05/23	23/06/23	REAL	æ	860.00	910.00 88	880.00 872.00	00.006 00	00 050 00	5342.00	5,342.00	0	7		
	Km51+500	Km53+000	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	25/05/23	29/05/23		=	184.00					184.00	184.00				
	Km53+000	Km54+500	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	29/05/23	01/06/23		20	266.00 47	470.00 46	460.00 428.00	00		1624.00	1,624.00	0			
	Km54+500	Km56+000	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	02/06/23	06/06/23						460.00	00 480 00	950.00	950.00				
	Km71+000	Km72+500	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	01/06/23	05/06/23					320.00	00 440.00	00 430:00	1190.00	1,190.00	0			
	Km72+500	Km74+000	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	27/05/23	01/06/23		4	410.00 4	440.00 42	420.00 124.00	00		1394.00	1,394.00	0			
MENTOS																						
MACION ASFAL TICA				134309.29	m2	6200 m2/dia	22	19/05/23	01/07/23	PREVISTO				6200.00	8		6200.00	6,200.00				
				134309.29	m2	6200 m2/dia	22	19/05/23	01/07/23	REAL				99:0059	99		9970059	99.005'9	9 TO229	7		
	Km48+783	Km50+000	1217.00	5817.26		6200 m2/dia	-	26/05/23	01/06/23					4328.66	99		4328.66	4,328.66	9			
	Km50+000	Km51+500	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	01/06/23	07/06/23					2172 00	8		2172.00	2,172.00	0			
DPAVIMENTO				122956.31	m2	4200 m2/dia	30	30/05/23	17/07/23	PREVISTO		42	4200.00 4200.00	0.00			8400.00	8,400.00		:	Ş	
				122956.31	m2	4200 m2/dia	30	30/05/23	14/07/23	REAL		40	4000.00 4269.20	9.20			8269.20	8,269.20	0	2	2	Y Y
	Km45+840	Km47+000	1160.00	5069.20		4200 m2/dia	2	30/05/23	31/05/23			40	4000.00 1069.20	9.20			5069.20	5,069.20	0			
	Km47+000	Km48+060	1060.00	4632.20		4200 m2/dia	2	31/05/23	07/06/23				320	3200.00			3200.00	3,200.00	0			
ECCIÓN AMBIENTAL																						
LES AMBIENTALES TEMPORALES				14.00	pun	1 und/dia	41	20/03/23	13/05/23	PREVISTO												
				14.00	pun	1 und/dia	41	20/03/23	13/05/23	REAL												
SRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL T-4				1.00	glb	1.00	-	10/04/23	03/07/23	PREVISTO		0.25					0.25	0.25	1000	ū		
				1.00	glb	1.00	-	10/04/23	03/07/23	REAL		0.25					0.25	0.25	707			
SRAMA DE ABANDONO AMBIENTAL T-4				1.00	qlb	1.00	-	18/07/23	18/07/23	PREVISTO												
				400	4	400		40107199	49/07/92	DCAI					_						_	

ANEXO 3.12. Programación y seguimiento de la semana 12

Fecha de corte : 10/06	10/06/2023												Semana 12	12				,		ATHER PF CHAPTER		
											D (M	M	٦	٨	S	Metrado	Semana 12		ALISIS D	COMP	IIWIEN
Nombre de tarea Del	- E	A L	Longitud	Metrado total	Unidad	Rendimiento	Duracion	Comienzo	Fin	Tipo	4/06 5/	90/9 90/9	90/2 9	90/8	90/6	10/06		AVANCE	PPC	I ON / IS	TIPO 1	TIPO 2
AFIRMADOS												H										
MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO				28559.18	m3	400 m3/dia	72	10/05/23	28/06/23	PREVISTO	98	800.00 800.00		800.00	800.00	800.00	4800.00	4,800.00	11000	ō		
				28559.18	m3	400 m3/dia	72	10/05/23	23/06/23	REAL	35	940.00 950.00	00:086 00	970.00	950.00	940.00	5730.00	5,730.00	11378	ō		
Km24+500		Km56+000	200.00	1524.00		400 m3/dia	4	02/06/23	06/06/23		200	500.00 124.00	8				624.00	624.00				
000+9g:uX		Km57+500 1	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	06/06/23	09/06/23			366.00	00 210.00	520.00	78.00		1474.00	1,474.00				
Km57+500		Km59+000	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	09/06/23	13/06/23						422.00	220.00	942.00	942.00				
000+89uN		Km69+500 1	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	09/06/23	13/06/23						272.00	420.00	692.00	692.00				
Km69+500		Km71+000	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	05/06/23	09/06/23		108	106.00 460.00	00 470.00	450.00	178.00		1664.00	1,664.00				
000+1,fuX		Km72+500 1	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	01/06/23	05/06/23		334	334.00					334.00	334.00				
Km72+300		Km74+000 1	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	27/05/23	01/06/23													
(km/4+000		Km74+653	653.00	663.45		400 m3/dia	2	26/05/23	27/05/23													
Km74+653		Km75+292	639.00	0.00		0 m3/dia																
PAVIMENTOS																						
IMPRIMACION ASFALTICA				134309.29	m2	6200 m2/dia	73	19/05/23	01/07/23	PREVISTO	029	6200.00 6200.00	00 6200.00	0 6200.00	6200.00	6200.00	37200.00	37,200.00	3000	ō		
				134309.29	m2	6200 m2/dia	77	19/05/23	01/07/23	REAL	610	6100.00 6300.00	00 6400.00	0 6500.00	6438.00	6100.00	37838.00	37,838.00	102/8	<u> </u>		
001+05TUX		Km51+500 1	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	01/06/23	07/06/23				4998.00	0			4998.00	4,998.00				
Km51+500		Km53+000 1	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	07/06/23	08/06/23				1402.00	0 5668.00			7070.00	7,070.00				
Km33+000		Km54+500 1	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	08/06/23	09/06/23					832.00	6438.00		7270.00	7,270.00				
Km54+500		Km56+000 1	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	10/06/23	14/06/23							6100.00	6100.00	6,100.00				
Win11+000		Km72+500 1	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	06/06/23	15/06/23			2258.00	8				2258.00	2,258.00				
Km72+500		Km74+000 1	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	05/06/23	06/06/23		297	2978.66 4042.00	8				7020.66	7,020.66				
Km/4+000			653.00	3121.34		6200 m2/dia	-	05/06/23	05/06/23		312	3121.34					3121.34	3,121.34				
Km/4+653		Km75+292	639.00	0.00		0 m2/dia																
MICROPAVIMENTO				122956.31	m2	4200 m2/dia	30	30/05/23	17/07/23	PREVISTO			4200.0	0 4200.00	4200.00 4200.00 4200.00 4200.00	4200.00	16800.00	16,800.00	100%	9	5	Q.
				122956.31	m2	4200 m2/dia	9	30/05/23	14/07/23	REAL			4131.4	9 4100.00	4131.49 4100.00 4250.00	4250.00	16731.49	16,731.49	8	2	3	
Km45+840		Km47+000 1	1160.00	5069.20		4200 m2/dia	2	30/05/23	31/05/23		_											
Kn47+000		Km48+060 1	1060.00	4632.20		4200 m2/dia	2	31/05/23	07/06/23				1432.20	0			1432.20	1,432.20				
Km48+080		Km48+783	723.00	0.00		0 m2/dia																
Km48+783		Km50+000	1217.00	5318.29		4200 m2/dia	2	07/06/23	08/06/23				2699.29	9 2619.00			5318.29	5,318.29				
Km50+000		Km51+500	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	08/06/23	10/06/23					1481.00	4250.00	984.00	6715.00	6,715.00				
Km51+300	-	Km53+000	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	10/06/23	26/06/23							3266.00	3266.00	3,266.00				

ANEXO 3.13. Programación y seguimiento de la semana 13

Fecha de corte: 17/06/2023	17/06/2023												Se	Semana 13							Name and State of Sta	
											Q	٦	Σ	Σ	7	^	S		semana 13		in significant	N LIWIEN
Nombre de tarea	Del	N	Longitud	Metrado total	Unidad	Rendimiento	Duracion	Comienzo	Fin	Тро	11/06	12/06	13/06	14/06	15/06 1	16/06 17	17/06 Metrado		AVANCE	PPC S	SI / NO TIPO 1 TIPO 2	TIPO 2
MADOS													Г			H	L					
ERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO				28559.18	EE.	400 m3/dia	72	10/05/23	28/06/23	PREVISTO		800.008	800.008	800.008	800.008	800.008	800.00 4800.00		4,800.00	è		
				28559.18	EE.	400 m3/dia	72	10/05/23	23/06/23	REAL		1010.00	950.00	960.00 10	00.900	980.00 105	1050.00 5956.00		5,956.00	124%	5	
	Km57+500	Km59+000	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	09/06/23	13/06/23			550.00	152.00				702.00		702.00			
	Km59+000	Km60+500	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	13/06/23	16/06/23				348.00 5	520.00 5	536.00		1404.00		1,404.00			
	Km60+500	Km62+000	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	16/06/23	19/06/23						Ś	530.00 56	560.00 1090.00		1,090.00			
	Km62+000	Km63+500	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	19/06/23	22/06/23													
	Km63+500	Km65+000	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	20/06/23	23/06/23													
	Km65+000	Km66+500	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	16/06/23	20/06/23						-	124.00 49	490.00 614.00		614.00			
	Km66+500	Km68+000	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	13/06/23	16/06/23				218.00 4	440.00 4	470.00 33	326.00	1454.00		1,454.00			
	Km68+000	Km69+500	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	09/06/23	13/06/23		•	460.00	232.00				692.00		692.00			
MENTOS																						
IMACION ASFALTICA				134309.29	m2	6200 m2/dia	22	19/05/23	01/07/23	PREVISTO			Q	6200.00 62	6200.00 62	6200.00 6200.00	00:00 24800:00		24,800.00)iiii	ū	
				134309.29	m2	6200 m2/dia	22	19/05/23	01/07/23	REAL			Q	6270.00 61	6100.00 63	6300.00 625	6250.00 24920.00		24,920.00		<u>-</u>	
	Km54+500	Km56+000	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	10/06/23	14/06/23				- -	1220.00			1220.00	-	1,220.00			
	Km56+000	Km57+500	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	14/06/23	21/06/23				ις.	2050.00			2050.00		5,050.00			
	Km68+000	Km69+500	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	16/06/23	23/06/23						ಣ	368.00 625	6250.00 6618.00		6,618.00			
	Km69+500	Km71+000	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	15/06/23	16/06/23					=	1038.00 59	5932.00	00:0269		6,970.00			
	Km71+000	Km72+500	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	06/06/23	15/06/23					5	5062.00		5062.00		5,062.00			

ANEXO 3.14. Programación y seguimiento de la semana 14

Tramo : IV	N.																					
Responsable	Responsable: Asistente Produccion Denis Brayan Titto Aroquipa	on Denis Brayan	Tito Aroquipa																			
Fecha de corte :	Fecha de corte : 24/06/2023												Semi	Semana 14							10 10 010	OTHER REPORT OF THE PERSON
											0	_	M	M	۸ ۲	8 /	Motrado		semana 14	ANA	SIS DE CUE	II-LIMIEN I
Nombre de tarea	Del	A	Longitud	Metrado total	Unidad	Rendimiento	Duracion	Comienzo	Ē	Тіро	18/06	19/06	20/06 21	21/06 22	22/06 23/0	23/06 24/06		AVANCE	ICE PPC		SI / NO TIPO 1	TIPO 2
AFIRMADOS															H	H	L					
MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO				28559.18	m3	400 m3/dia	72	10/05/23	28/06/23	PREVISTO	ω	800.008	800.008	800.008	800.00 800.00	00:	4000.00	00 4,000.00	<u> </u>			
				28559.18	m3	400 m3/dia	72	10/05/23	23/06/23	REAL	-	070.00	1070.00 1060.00 1110.00		798.00 443.74	.74	4481.74	74 4,481.74	74 112%	2		
	Km60+500	Km62+000	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	16/06/23	19/06/23		(1)	304.00					304.00	304.00	8			
	Km62+000	Km63+500	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	19/06/23	22/06/23		CA	236.00 5	560.00 57	570.00 28	288.00		1654.00	00 1,654.00	8			
	Km63+500	Km65+000	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	20/06/23	23/06/23				50.00 54	540.00 51	510.00 443.74	174	1543.74	74 1,543.74	74			
	Km65+000	Km66+500	1500.00	1524.00		400 m3/dia	4	16/06/23	20/06/23		40	530.00	450.00				980.00	00.086	8			
PAVIMENTOS																						
IMPRIMACION ASFALTICA				134309.29	m2	6200 m2/dia	22	19/05/23	01/07/23	PREVISTO			920	00.00 620	00.00 6200	0.00 6200	5200.00 6200.00 6200.00 6200.00 24800.00	.00 24,800.00	<u> </u>			
				134309.29	m2	6200 m2/dia	22	19/05/23	01/07/23	REAL			647	70.00 65	5470.00 6570.00 6150.00 6300.00	0.00 6300	0.00 25490.00	.00 25,490.00	103%	2		
	Km56+000	Km57+500	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	14/06/23	21/06/23				197	1970.00			1970.00	00.076,1	8			
	Km57+500	Km59+000	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	21/06/23	22/06/23				450	4500.00 257	2570.00		7070.00	00 7,070.00	00			
	Km59+000	Km60+500	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	22/06/23	26/06/23					400	4000.00		4000.00	4,000.00	00			
	Km60+500	Km62+000	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	26/06/23	27/06/23													
	Km62+000	Km63+500	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	27/06/23	28/06/23													
	Km63+500	Km65+000	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	28/06/23	01/07/23													
	Km65+000	Km66+500	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	24/06/23	30/06/23							4368.00	3.00 4368.00	00 4,368.00	00			
	Km66+500	Km68+000	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	23/06/23	24/06/23						5398	5398.00 1932.00	2.00 7330.00	00 7,330.00	90			
	Km68+000	Km69+500	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	16/06/23	23/06/23						752.	752.00	752.00	752.00	00			
MICROPAVIMENTO				122956.31	m2	4200 m2/dia	30	30/05/23	17/07/23	PREVISTO	4	200.00	90.00 420	00.00	4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00	0.00 420C	0.00 25200.00	.00 25,200.00	_			
				122956.31	m2	4200 m2/dia	30	30/05/23	14/07/23	REAL	4	000.61	100.00 410	00.00 430	4000.61 4400.00 4100.00 4300.00 4400.00 4100.00	0.00 4100	0.00 25300.61	.61 25,300.61	100%	ō		
	Km68+000	Km69+500	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	24/06/23	03/07/23							2892	2892.00 2892.00	00 2,892.00	00			
	Km69+500	Km71+000	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	22/06/23	24/06/23					88	837.00 4400.00 1208.00	0.00 1208	3.00 6445.00	00 6,445.00	00			
	Km71+000	Km72+500	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	21/06/23	22/06/23				293	2932.00 3463.00	33.00		6395.00	00 6,395.00	00			
	Km72+500	Km74+000	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	19/06/23	21/06/23		-	147.00 4	1147.00 4400.00 1168.00	98.00			6715.00	00 6,715.00	00			
	Vm74±000	Km74+653	653.00	2052.61		4200 m2/dia	,	10/06/22	10/08/22		ć	2853.61					2052.61	2 000 01	51			

ANEXO 3.15. Programación y seguimiento de la semana 15

Fecha de corte :	: 1/07/2023	•											Semana 15	15				31 2000003	Nativitianii O ad alativi	9	4
											D	L M	M	٦	Λ	S	Metrado	sellidild 13	CICITY	JE COMP	
Nombre de tarea	Del	A	Longitud	Metrado total	Unidad	Rendimiento	Duracion	Comienzo	Fin	Tipo	25/06	26/06 27/06	36 28/06	29/06	30/08	1/07		AVANCE PPC	SI / NO TIPO 1 TIPO 2	TIPO 1	TIPO 2
PAVIMENTOS																					
IMPRIMACION ASFALTICA				134309.29	m2	6200 m2/dia	22	19/05/23	01/07/23	PREVISTO	9	6200.00 6200.00 6200.00	00 6200.0	0	6200.00	6200.00 2109.29 26909.29		26,909.29	ī		
				134309.29	m2	6200 m2/dia	22	19/05/23	01/07/23	REAL	ğ	6570.00 6500.00 6600.00	0.0099 00.	0	6442.00	6442.00 1349.09 2	27461.09 2	27,461.09	<u> </u>		
	Km59+000	Km60+500	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	22/06/23	26/06/23		33.	3270.00					3270.00	3,270.00			
	Km60+500	Km62+000	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	26/06/23	27/06/23		<u>ё</u>	3300.00 3740.00	00				7040.00	7,040.00			
	Km62+000	Km63+500	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	27/06/23	28/06/23			2760	2760.00 4540.00	0			7300.00	7,300.00			
	Km63+500	Km65+000	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	28/06/23	01/07/23				2060.00	0	3800.00 1349.09		7209.09	7,209.09			
	Km65+000	Km66+500	1500.00	7170.00		6200 m2/dia	2	24/06/23	30/06/23						2642.00		2642.00	2,642.00			
MICROPAVIMENTO				122956.31	m2	4200 m2/dia	30	30/05/23	17/07/23	PREVISTO	4.	4200.00 4200.00 4200.00	00 4200.0	0	4200.00 4200.00		21000.00 2	21,000.00	ū		
				122956.31	m2	4200 m2/dia	30	30/05/23	14/07/23	REAL	4	4400.00 4600.00 4650.00	.00 4650.0	0	4590.00 4554.00		22794.00 2	22,794.00	<u> </u>		
	Km51+500	Km53+000	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	10/06/23	26/06/23		3	3129.00				-7	3129.00	3,129.00			
	Km53+000	Km54+500	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	26/06/23	28/06/23		-	1271.00 4600.00 774.00	.00 774.00				6645.00	6,645.00			
	Km54+500	Km56+000	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	28/06/23	30/06/23				3876.00	0	2439.00		6315.00	6,315.00			
	Km56+000	Km57+500	1500.00	6555.00		4200 m2/dia	2	30/06/23	01/07/23						2151.00 4554.00		6705.00	6,705.00			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL																					
SEÑALES PREVENTIVAS				376.00	pun	30 und/dia	13	26/06/23	19/07/23	PREVISTO		30.00 30.00	00.00		30.00	30.00	150.00	150.00	Ş	02	TANA
				376.00	pun	30 und/dia	13	26/06/23	19/07/23	REAL		22.00 28.00	00 24.00		28.00	25.00	127.00	127.00	2	2	Z Z

ANEXO 3.16. Programación y seguimiento de la semana 16

Fecha de corte : 08/07/2023	* - 08/07/2023												Sema	Semana 16								
													ш					Semo	Semana 16	ANALISIS	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO	MENTO
											_	_	M	_	>	တ	Metrado					
Nombre de tarea	Del	A	Longitud	Metrado total	Unidad	Rendimiento D	Duracion Comienzo	omienzo	Æ	롎	2/07	3/07 4	4/07 5/	2002 0002	70/7	8/07		AVANCE	PPC	ON / IS	TIPO 1	TIPO 2
PROGRAMACION INTERMEDIA LAST PLANNER SYSTEM																						
TRABAJOS PRELIMINARES																						
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS				0.11	alb	100	-	20/03/23 0	03/07/23 PI	PREVISTO		0.02					0.02	0.02	1006	ō		
										REAL		0.02					0.02	0.02	100%	ō		
PAVIMENTOS																						
MICROPAVIMENTO				122956.31	m2 4	4200 m2/dia	8	30/05/23 1	17/07/23 PREVISTO	REVISTO	42	00.00	0.00 420	4200.00 4200.00 4200.00 4200.00	00 4200.0	4200.00 4200.00	0 25200.00	0 25,200.00	1100	ō		
				122956.31	m2 4	4200 m2/dia	8	30/05/23 1	14/07/23	REAL	4	00.00	0.00 455	4400.00 4650.00 4550.00 4700.00 4710.00	00 4710.0	00 4600.00	0 27610.00	0 27,610.00	110%	<u> </u>		
	Km57+500 Km59+000 1500.00	Km59+000	_	6555.00	4	4200 m2/dia	2	06/07/23 0	07/07/23					4700	4700.00 2035.00	8	6735.00	6,735.00				
	Km59+000 Km60+500 1500.00	Km60+500	1500.00	6555.00	4	4200 m2/dia	2	07/07/23 0	08/07/23						2675.00	3700.00	0 (375.00	6,375.00				
	Km60+500 Km62+000 1500.00	Km62+000	1500.00	6555.00	4	4200 m2/dia	2	08/07/23	14/07/23							900.00	900.00	900.00				
	Km62+000 Km63+500 1500.00	Km63+500	1500.00	6555.00	4	4200 m2/dia	2		13/07/23													
	Km63+500 Km65+000 1500.00	Km65+000	1500.00	6555.00	4	4200 m2/dia	2	10/07/23	12/07/23													
	Km65+000 Km66+500 1500.00	Km66+500	1500.00	6555.00	4	4200 m2/dia	2	05/07/23 1	10/07/23				310	3102.00			3102.00	3,102.00				
	Km66+500 Km68+000 1500.00	Km68+000	1500.00	6555.00	4	4200 m2/dia	2	03/07/23 0	05/07/23		3	627.00 46	4650.00 1448.00	8			6725.00	6,725.00				
	Km68+000 Km69+500 1500.00	Km69+500	1500.00	6555.00	4	4200 m2/dia	2	24/06/23 0	03/07/23		37	3773.00					3773.00	3,773.00				
SEÑALES PREVENTIVAS				376.00	nud 3	30 und/dia	13	26/06/23	19/07/23 PI	PREVISTO	m	30.00	30.00 30.00	30.00	0		120.00	120.00	1160/	ū		
				376.00	nud 3	30 und/dia	13	26/06/23 1	19/07/23	REAL	~	32.00	35.00 34.00	38.00	0		139.00	139.00	0/077	ō		
POSTES DE KILOMETRAJE INC. RETIRO				30.00	pun	1 und/dia) 8	07/07/23 2	25/07/23 PI	PREVISTO					3.00	3.00	9.00	6.00	200%	Q	MO	TOB
				30.00	_	1 und/dia	8	07/07/23 2	25/07/23	REAL					1.00	2.00	3.00	3.00	800	2	2	5
PROTECCIÓN AMBIENTAL																						
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL T-4				100	alb	100	-	10/04/23 0	03/07/23 PREVISTO	REVISTO	_	0.25					0.25	0.25	1000/	ū		
				98	g g	100		10/04/23 0	03/07/23	REAL		0.25	_				0.25	0.25	2007	5		

ANEXO 3.17. Programación y seguimiento de la semana 17

Fecha de corte : 15/07/2023	: 15/07/2023												Semana	17 ans				Como	Company 17	ANAIICIC	ANALISIS DE CIIMBILIMIENTO	ICNIO
											0	1	M	M	ر ا	တ	Matrado			AINALISIS	DE COMILLIN	
Nombre de tarea	Del	A	Longitud	Metrado	Unidad R	Unidad Rendimiento Duracion Comienzo	uracion C	Comienzo	Fin	Tipo	20/6	10/07	11/07 12	12/07 13	13/07 14/07	70/51 70		AVANCE	PPC	ON / IS	TIPO 1	TIPO 2
PAVIMENTOS							_				_	_										
MICROPAVIMENTO				122956.31	m2 4	4200 m2/dia	8	30/05/23	17/07/23	17/07/23 PREVISTO	4	4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00	0.00 420	0.00 420	000 4500	8	21000.00	0 21,000.00	1050/	ū		
				122956.31	m2 4	4200 m2/dia	8	_	14/07/23	REAL	4	710.00 48	0.00 465	0.00 467	000 3421	10	22251.0	1 22,251.01	7007	5		
	Km60+500 Km62+000 1500.00 6555.00	Km62+000	1500.00	6555.00	4	4200 m2/dia	2	-	14/07/23					243	7.00 3421	5	5858.01	5,858.01				
	Km62+000 Km63+500 1500.00	Km63+500	1500.00	6555.00	4	4200 m2/dia	2	-	13/07/23				433	200 233	8		6555.00	6,555.00				
	Km63+500 Km65+000 1500.00	Km65+000	1500.00	6555.00	4	4200 m2/dia	2	10/07/23	12/07/23		-	1307.00 48	4800.00 328.00	8			6435.00	6,435.00				
	Km65+000 Km66+500 1500.00	Кт66+500	1500.00	6555.00	7	4200 m2/dia	7	05/07/23	10/07/23		~	3403.00					3403.00	3,403.00				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL																						
SEÑALES PREVENTIVAS				376.00	m g	30 und/dia	ç	26/06/23	19/07/23 PREVISTO	REVISTO						30.00	30.00	30.00	1100/	ō		
				376.00	nud 3	30 und/dia	13	26/06/23	19/07/23	REAL						33.00	33.00	33.00	2707	5		
POSTES DE KILOMETRAJE INC. RETIRO				30.00	pun	1 und/dia	8	07/07/23	25/07/23 F	PREVISTO		3.00	3.00	3.00 3.	3.00 3.00	0	15.00	15.00	1079/	ū		
				30.00	pun	1 und/dia	8	07/07/23	25/07/23	REAL		2.00 4	4.00	3.00 4.	4.00 3.00	0	16.00	16.00	20170	5		
POSTES DELINEADORES				967.00	nn T	14 und/dia	02	10/07/23	01/08/23 F	PREVISTO		56.00 5	56.00 56	56.00 56.00	00 26.00	00 28:00	336.00	336.00	020/	Ş	Ş	2
				967.00	und 1	14 und/dia	02	10/07/23	01/08/23	REAL		48.00 5	52.00 50	50.00 54	54.00 55.00	0 52.00	311.00		0/00	2	2	3
MARCAS EN EL PAVIMENTO				9911.00	m2 8	800 m2/dia	13	10/07/23	24/07/23 PREVISTO	REVISTO	ω	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00 800.00	0 4800.00	4,800.00	7650	Ş	act	בובע
				9911 00	m)	800 m2/dia	ç	10/07/23	10/07/23 24/07/23 REAI	REAL	_	650 00 700 00 810 00	0 00 0	787	8	780 00 830 00 840 00 4590 00	U 0657 U	4 590 00	200	2	5	1

ANEXO 3.18. Programación y seguimiento de la semana 18

																		L		F			
recha de conte :	22/01/2023												Sel	Semana 18					Semona 18		ANALISIS DE CHAPITAMENTO	CHMPIIA	AIFNIO
											D	٦	M	M	ر ا	۸ s	Motodo						
Nombre de tarea	Del	A	Longitud	Metrado total	Unidad	Rendimiento	Duracion	Comienzo	Ē	Тіро	16/07	17/07	18/07	19/07 20	20/07 21/	21/07 22/07			AVANCE	PPC SI	SI / NO TIPO 1		TIPO 2
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL											Г	Г		H	H	L	L		_				
SEÑALES PREVENTIVAS				376.00	pun	30 und/dia	13	26/06/23	19/07/23	PREVISTO		30.00	30.00	16.00			76.00		76.00	200	-		
				376.00	pun	30 und/dia	13	26/06/23	19/07/23	REAL		32.00	34.00	11.00			77.00		77.00	0.101 0.101	ñ		
SEÑALES REGLAMENTARIAS				9.00	pun	30 und/dia	_	20/07/23	20/07/23	PREVISTO				Ó	9.00		00.6		9.00	,000	-		
				9.00	pun	30 und/dia	-	20/07/23	20/07/23	REAL				o	9.00		9.00		9.00	800	5		
SEÑALES INFORMATIVAS				14.40	m2	20 m2/dia	-	21/07/23	21/07/23	PREVISTO					14.	14.40	14.40		14.40	à	ū		
				14.40	m2	20 m2/dia	-	21/07/23	21/07/23	REAL					14	14.40	14.40		14.40	8001	ō		
POSTES DE KILOMETRAJE INC. RETIRO				30.00	pun	1 und/dia	30	07/07/23	25/07/23	PREVISTO						3.00	0 3.00		3.00	òòò	-		
				30.00	pun	1 und/dia	30	07/07/23	25/07/23	REAL						3.00	0 3.00		3.00	2007	<u></u>		
POSTES DELINEADORES				967.00	pun	14 und/dia	70	10/07/23	01/08/23	PREVISTO		26.00	56.00 5	56.00 56	56.00 56.	56.00 56.00	336.00		336.00	7			
				967.00	pun	14 und/dia	02	10/07/23	01/08/23	REAL		24.00	57.00 5	58.00 60	60.00 54.	54.00 55.00	338.00		338.00	2012	5		
GUARDAVIAS METALICO				2240.00	Ε	300 m/dia	80	17/07/23	25/07/23	PREVISTO		300.00	300.00	300.00	300.00 300	300.00 300.00	00 1800.00		1,800.00	1030/	ū		
				2240.00	Ε	300 m/dia	80	17/07/23	25/07/23	REAL		165.00 2	295.00 32	320.00 340	340.00 430	430.00 300.00	00 1850.00		1,850.00	9,00	ō		
MARCAS EN EL PAVIMENTO				9911.00	m2	800 m2/dia	13	10/07/23	24/07/23	PREVISTO		800.008	800.008	800.00	800.00	800.00 800.00	00 4800.00		4,800.00)000	ī		
				9911.00	m2	800 m2/dia	13	10/07/23	24/07/23	REAL		780.00	820.00 84	840.00 860	860.00 840	840.00 780.00	00 4920.00		4,920.00	202%	<u></u>		
COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS				4902.00	pun	200 und/dia	25	17/07/23	02/08/23	PREVISTO		400.00	400.00 40	400.00 400	400.00 400	400.00 400.00	00 2400.00		2,400.00	, and	٥	5	
				4902.00	pun	200 und/dia	25	17/07/23	01/08/23	REAL		350.00	380.00 37	370.00 380	380.00 410	410.00 390.00	00 2280.00	-	2,280.00		2	2	
REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO				8.00	pun	1 und/dia		17/07/23	25/07/23	PREVISTO		1.00	1.00	1.00	1.00 1.0	1.00 1.00	00.9 0		6.00		ī		
				8.00	pun	1 und/dia	80	17/07/23	25/07/23	REAL		1.00	1.00	1.00	1.00 1.0	1.00 1.00	00.9 0		00.9	8007	ō		
PROTECCIÓN AMBIENTAL																							
SEÑALES AMBIENTALES TEMPORALES				14.00	pun	1 und/dia	14	20/03/23	13/05/23	PREVISTO										_			
				14.00	pun	1 und/dia	14	20/03/23	13/05/23	REAL													
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL T-4				1.00	alb	1.00	-	10/04/23	03/07/23	PREVISTO										_			
				1.00	qlb	1.00	-	10/04/23	03/07/23	REAL													
PROGRAMA DE ABANDONO AMBIENTAL T4				1.00	qlb	1.00	-	18/07/23	18/07/23	PREVISTO			1.00				1.00		1.00	1000	ū		
				1.00	dlg	1.00	1	18/07/23	18/07/23	REAL			1.00	_			1.00		1.00	_	5		

ANEXO 3.19. Programación y seguimiento de la semana 19

Fecha de corte :	29/07/2023												Ser	Semana 19						A SISTING		
											D	Т	M	M	ſ	V S	Motodo		semana 17	ARISIS P	E COMPL	WEN
Nombre de tarea	Del	N N	Longitud	Metrado total	Unidad	Rendimiento	Duracion	Comienzo	Ē	Tipo	23/07	24/07	25/07	26/07 2	27/07	28/07 29/07		AVANCE	PC PC		SI / NO TIPO 1 TIPO 2	PO 2
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL												Г										
POSTES DE KILOMETRAJE INC. RETIRO				30.00	pun	1 und/dia	30	07/07/23	25/07/23	PREVISTO		3.00	3.00				00:9	9.00	1000			
				30.00	pun	1 und/dia	30	07/07/23	25/07/23	REAL		4.00	4.00				8:00	8.00	133%	7		
POSTES DELINEADORES				967.00	pun	14 und/dia	70	10/07/23	01/08/23	PREVISTO		26.00	26.00	56.00 5	56.00		224.00	224.00		ī		
				967.00	pun	14 und/dia	70	10/07/23	01/08/23	REAL		55.00	28.00	57.00 5	59.00		229.00	229.00	102%			
GUARDAVIAS METALICO				2240.00	ε	300 m/dia		17/07/23	25/07/23	PREVISTO		300.00	140.00				440.00	440.00			9	
				2240.00	ε	300 m/dia		17/07/23	25/07/23	REAL		285.00	105.00				390.00	390.00	8236	2	2	
MARCAS EN EL PAVIMENTO				9911.00	m2	800 m2/dia	13	10/07/23	24/07/23	PREVISTO		311.00					311.00	311.00				
				9911.00	m2	800 m2/dia	13	10/07/23	24/07/23	REAL		401.00					401.00	401.00	123%	7		
COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS				4902.00	pun	200 und/dia	25	17/07/23	02/08/23	PREVISTO		400.00	400.00	400.00	400.00		1600.00	1,600.00	_	ī		
				4902.00	pun	200 und/dia	25	17/07/23	01/08/23	REAL		410.00	430.00 4	450.00 44	440.00		1730.00	1,730.00	0			
REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO				8.00	pun	1 und/dia	&	17/07/23	25/07/23	PREVISTO		1.00	1.00				2.00	2.00	10000	ū		
				8.00	pun	1 und/dia		17/07/23	25/07/23	REAL		1.00	1.00				2.00	2.00	Š.			
PROTECCIÓN AMBIENTAL																						
SEÑALES AMBIENTALES TEMPORALES				14.00	pun	1 und/dia	14	20/03/23	13/05/23	PREVISTO												
				14.00	pun	1 und/dia	14	20/03/23	13/05/23	REAL												
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL T-4				1.00	glb	1.00	-	10/04/23	03/07/23	PREVISTO												
				1.00	qlB	1.00	-	10/04/23	03/07/23	REAL												
PROGRAMA DE ABANDONO AMBIENTAL T-4				1.00	glb	1.00	-	18/07/23	18/07/23	PREVISTO												
				1.00	dlg	1.00	1	18/07/23	18/07/23	REAL												

ANEXO 3.20. Programación y seguimiento de la semana 20

Fecha de corte : 5/08/2023	5/08/2023												Semana 20	20							
											O	l N	M	ſ	۸	S	Materia	semana zu		ANALISIS DE COMPLIMIENTO	L COMPLE
Nombre de tarea	Del	A	Longitud	Metrado total	Unidad	Rendimiento	Duracion	Comienzo	Fin	Тіро	30/07	31/07 1/0	1/08 2/08	3/08	4/08	5/08		AVANCE PPC SI / NO TIPO 1 TIPO 2	PPC	I ON / IS	PO 1
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL																					
POSTES DELINEADORES				967.00	pun	14 und/dia	70	10/07/23	01/08/23	PREVISTO	45	56.00 15.	15.00				71.00	71.00	10501	ī	
				967.00	pun	14 und/dia	02	10/07/23	01/08/23	REAL	47	57.00 32.	32.00				89.00	89.00	173%	<u>-</u>	
GUARDAVIAS METALICO				2240.00	Ε	300 m/dia	•	17/07/23	25/07/23	PREVISTO											
				2240.00	Ε	300 m/dia	•	17/07/23	25/07/23	REAL											
MARCAS EN EL PAVIMENTO				9911.00	ш2	800 m2/dia	13	10/07/23	24/07/23	PREVISTO											
				9911.00	m2	800 m2/dia	13	10/07/23	24/07/23	REAL											
COLOCACION DE TACHAS REFLECTIVAS				4902.00	pun	200 und/dia	25	17/07/23	02/08/23	PREVISTO	4	400.00 400	400.00				800.00	800.00	11302	ō	
				4902.00	pun	200 und/dia	25	17/07/23	01/08/23	REAL	4	450.00 442.00	00				892.00	892.00	11570	-	



ANEXO 4: Detalle de Precios unitarios del expediente técnico

	1.01	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACI	ON				
km/DIA		MO. 2.00 EQ.	2.00	Costo un	itario directo	por : km	1,631.16
Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
PEON			hh	2.00	8.00	16.90	135.20
TOPOGRAFO AYUDANTE DE TOPOGRAFIA			hh hh	1.00 2.00	4.00 8.00	33.66 16.00	134.66 128.00
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA			hh	2.00	8.00	17.08	136.64
NIVELADORES			hh	2.00	8.00	22.00	176.00
							710.50
Materiales							
BIODIESEL - BD2			gal		14.32	13.20	189.03
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg			kg		6.00	3.10	18.60
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3 CAL (BOLSA x 20 kg)	5,4		kg bol		1.00 1.75	4.00 8.00	4.00 13.99
MADERA TORNILLO			p2		10.00	9.10	91.00
CORDEL			m		10.10	0.10	1.01
							317.63
Equipos							
ESTACION TOTAL (TOPOGRAFIA)			he	1.00	4.00	20.00	80.00
NIVEL TOPOGRAFICO			he	2.00	8.00	8.10	64.80
HERRAMIENTAS MANUALES CAMIONETA PICK UP 4x4 148 HP			%mo hm	0.50	0.05 2.00	710.50 94.00	35.53 188.00
MINI BUS TIPO VAN			hm	0.50	2.00	94.00	188.00
741141 200 111 C 77414			*****	0.00	2.00	74.00	556.33
Subpartidas							
CONCRETO f'c'=140kg/cm2			m3		0.10	466.96	46.70
							46.70
wills /DIA		MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIO MO. 1.00 EQ.	N 1.00	Casta	ماد مالد ماده		390.160.00
glb/DIA Descripción Recurso		MO. 1.00 EQ.	Unidad		itario directo Cantidad		Parcial S/.
Subpartidas			omada	Coddillia	Cumuuu	110010 0/.	raiciai o, .
movilizacion y desmovilizaci	ION		glb		1.00	390,160.00	390,160.00
							390,160.00
		EXCAVACION PARA EXPLANACIO				_	
m3/DIA		MO. 570.00 EQ. 5	70.00 Unidad		itario directo Cantidad		4.96
Descripción Recurso Mano de Obra			Unidada	Cuaariila	Canilada	riecio 3/.	Parcial S/.
CAPATAZ			hh	0.50	0.01	31.27	0.22
PEON			hh	2.00	0.03	16.90	0.47
							0.69
Equipos			_				
HERRAMIENTAS MANUALES	0 050 115		%mo	0.40	0.05	0.69	0.03
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 I			hm hm	0.60 0.40	0.01 0.01	305.00 300.00	2.56 1.68
1101CTOR DE OROONS DE 170-2401			11111	0.40	0.01	300.00	1.00
							4.27
0/014		EXCAVACION PARA EXPLANACIO				•	
m3/DIA		MO. 570.00 EQ. 5	70.00		itario directo Cantidad		27.99
Descripción Recurso Subpartidas			Unidada	Cudarilla	Canilada	riecio 3/.	Parcial S/.
PERFORACION Y DISPARO EN ROC	CA SUEL		m3		1.00	19.54	19.54
EXCAVACION Y DESQUINCHE EN			m3		1.00	8.45	8.45
							27.99
	2 03	PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN A	PORTE DE MATER	IAI			
m2/DIA			00.00		itario directo	por: m2	1.12
Descripción Recurso		.,			Cantidad		Parcial S/.
Mano de Obra							
CAPATAZ			hh	0.10	0.00	31.27	0.01
OFICIAL			hh	1.00	0.00	18.20	0.03
PEON			hh	4.00	0.01	16.90	0.11 0.15
Materiales							0.13
BIODIESEL - BD2			gal		0.01	13.20	0.19
							0.19
Equipos			~				
HERRAMIENTAS MANUALES MOTOBOMBA DE 7-10HP 3"- 4"			%mo hm	1.00	0.10	0.15 8.36	0.02 0.01
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135	SUP 10 1		hm	1.00	0.00	152.10	0.01
MOTONIVELADORA 145 - 150 HP	IU-I		hm	1.00	0.00	160.00	0.24
CAMION CISTERNA (AGUA) 5000G	SAL		hm	1.00	0.00	158.00	0.25
							0.78
0./514		TERRAPLENES CON MATERIAL DE CA				•	
m2/DIA		MO. 5,000.00 EQ. 5,0	00.00		itario directo Cantidad		54.81 Parcial S/.
Descripción Recurso Subpartidas			Unidad	Cuadrilla	Cuniidad	riecio 3/.	i uicidi 3/.
CONFORMACION DE TERRAPLENE	S		m3		1.00	10.72	10.72
MATERIAL GRANULAR PREPARADO			m3		1.20	36.74	44.09
							54.81

2.05	MEJORAM	IENTO DE	SUB RASAN	TE CON MA	ATERIAL DE	CANTERA			
m3/DIA Descripción Recurso Mano de Obra	MO.	1,020.00	EQ.	1,020.00	Unidad		tario directo Cantidad	•	42.74 Parcial \$/.
CAPATAZ PEON					hh hh	0.10 1.00	0.00 0.01	31.27 16.90	0.03 0.13
Equipos HERRAMIENTAS MANUALES					%mo		5%	0.16	0.16 0.01
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10- MOTONIVELADORA 145 - 150 HP	1				hm hm	1.00 1.00	0.01 0.01	152.10 160.00	1.19 1.25
Subpartidas									2.45
SUMINISTRO DE AGUA PARA LA OBRA MATERIAL GRANULAR DE APORTE (T2)					m3 m3		0.12 1.20	29.72 30.47	3.57 36.56 40.13
m3/DIA		ACION Y 1,000.00	ACOMODO EQ.	DE DME 1,000.00			tario directo		4.06
Descripción Recurso Subpartidas ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EX	(Unidad m3	Cuadrilla	Canfidad	Precio \$/. 4.06	Parcial \$/.
		GRANULA	R ESTABILIZA	ADO CON		CAPA 1			4.06
m3/DIA Descripción Recurso Mano de Obra	MO.	675	EQ.	675	Unidad		tario directo Cantidad		175.11 Parcial \$/.
CAPATAZ					hh	1.00	0.01	31.27	0.37
OFICIAL					hh	2.00	0.02	18.20	0.43
PEON OPERADOR ESPECIALIZADO					hh hh	6.00 4.00	0.07 0.05	16.90 30.00	1.20 1.42
OPERADOR					hh	4.00	0.05	22.10	1.05
Materiales									4.47
BIODIESEL - BD2	,				gal		0.15	13.20	1.98
ELEMENTOS DE DESGASTE (CUCHILLAS M PORTAPUNTAS (PORTAPICAS) P/FRESADC					hja und		0.00 0.01	1,630.00 150.00	0.16 0.90
PUNTAS (PICAS) P/ FRESADO					und		0.04	24.80	0.88 3.92
Equipos HERRAMIENTAS MANUALES					%mo		10%	4.47	0.45
RODILLO LISO VIBR AUTOP 136-170 HP 15					hm	2.00	0.02	145.00	3.44
MOTONIVELADORA 145 - 150 HP CAMION CISTERNA (AGUA) 5000GAL					hm hm	2.00 2.00	0.02 0.02	160.00 158.00	3.79 3.74
RECICLADORA DE PAVIMENTOS-610HP@	1				hm	1.00	0.01	450.00	5.36 16.78
Subpartidas SUMINISTRO CEMENTO PORTLAND TIPO I					bol		1.10	21.20	23.32
MATERIAL GRANULAR PREPARADO					m3		1.20	105.52	126.62 149.94
			R ESTABILIZA						
m3/DIA Descripción Recurso	MO.	675	EQ.	675	Unidad		tario directo Cantidad	•	175.11 Parcial \$/.
Mano de Obra CAPATAZ					hh	1.00	0.01	31.27	0.37
OFICIAL					hh	2.00	0.02	18.20	0.43
PEON CORPORTION OF THE PEON CORPORATION OF THE PEON CORPORTION OF TH					hh	6.00	0.07	16.90	1.20
OPERADOR ESPECIALIZADO OPERADOR					hh hh	4.00 4.00	0.05 0.05	30.00 22.10	1.42 1.05
Materiales									4.47
BIODIESEL - BD2	,				gal		0.15	13.20	1.98
ELEMENTOS DE DESGASTE (CUCHILLAS M PORTAPUNTAS (PORTAPICAS) P/FRESADC					hja und		0.00 0.01	1,630.00 150.00	0.16 0.90
PUNTAS (PICAS) P/ FRESADO					und		0.04	24.80	0.88 3.92
Equipos					or				
HERRAMIENTAS MANUALES RODILLO LISO VIBR AUTOP 136-170 HP 15-					%mo hm	2.00	10% 0.02	4.47 145.00	0.45 3.44
MOTONIVELADORA 145 - 150 HP					hm	2.00	0.02	160.00	3.79
CAMION CISTERNA (AGUA) 5000GAL					hm	2.00	0.02	158.00	3.74
RECICLADORA DE PAVIMENTOS-610HP@	1				hm	1.00	0.01	450.00	5.36 16.78
Subpartidas SUMINISTRO CEMENTO PORTLAND TIPO I					bol		1.10	21.20	23.32
MATERIAL GRANULAR PREPARADO					m3		1.10	105.52	126.62
									149.94

	MATERIA	L GRANULA	R ESTABILIZ	ADO CON	CEMENTO)			
m3/DIA Descripción Recurso Mano de Obra	MO.	750	EQ.	750	Unidad		ario directo Cantidad	por : m3 Precio \$/.	169.20 Parcial S/.
CAPATAZ					hh	1.00	0.01	31.27	0.33
OFICIAL PEON					hh hh	2.00 6.00	0.02 0.06	18.20 16.90	0.39 1.08
OPERADOR ESPECIALIZADO					hh	4.00	0.04	30.00	1.28
OPERADOR					hh	4.00	0.04	22.10	0.94 4.02
Materiales									
BIODIESEL - BD2					gal		0.15	13.20	1.98
ELEMENTOS DE DESGASTE (CUCHILLA PORTAPUNTAS (PORTAPICAS) P/FRESA					hja und		0.00 0.01	1,630.00 150.00	0.16 0.90
PUNTAS (PICAS) P/ FRESADO	(DO				und		0.04	24.80	0.88
Equipos									3.92
HERRAMIENTAS MANUALES					%mo		10%	4.47	0.45
RODILLO LISO VIBR AUTOP 136-170 HF MOTONIVELADORA 145 - 150 HP	P 15-				hm hm	2.00 2.00	0.02 0.02	145.00 160.00	3.09 3.41
CAMION CISTERNA (AGUA) 5000GAL	<u> </u>				hm	2.00	0.02	158.00	3.37
RECICLADORA DE PAVIMENTOS-610H	IP@1				hm	1.00	0.01	450.00	4.80 15.12
Subpartidas									13.12
SUMINISTRO CEMENTO PORTLAND TII MATERIAL GRANULAR PREPARADO	POI				bol m3		1.10 1.20	21.20 102.35	23.32 122.82
MATERIAL GRANGLAR I REI ARADO					1110		1.20	102.55	146.14
	4.01 IMPRIMA	CION ASFA	LTICA						
m2/DIA Descripción Recurso	MO.	4,000.00	EQ.	4,000.00	Unidad		ario directo Cantidad	por : m2 Precio \$/.	4.04 Parcial S/.
Mano de Obra									•
CAPATAZ OPERARIO					hh hh	1.00 2.00	0.00	31.27 23.16	0.06 0.09
PEON					hh	2.00	0.00	16.90	0.07
Materiales									0.22
BIODIESEL - BD2					gal		0.01	13.20	0.10
ARENA GRUESA					m3		0.01	56.00	0.28 0.38
Equipos					_				
HERRAMIENTAS MANUALES COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330	PCN				%mo hm	1.00	10% 0.00	0.22 120.00	0.02 0.24
CAMION IMPRIMADOR, 210 HP; 1,950					hm	1.00	0.00	150.00	0.30
BARREDORA MECANICA 10-20 HP					hm	1.00	0.00	58.00	0.12
Subpartidas									0.68
ASFALTO LIQUIDO MC-30					gal		0.30	9.19	2.76
	4.02 MICROPA	VIMENTO							2.76
m2/DIA	MO.	1.00	EQ.	1.00		Costo unit			10.18
Descripción Recurso Subpartidas					Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial \$/.
LIMPIEZA: MICROPAVIMENTO					m2		1.00	0.54	0.54
APLICACION: MICROPAVIMENTO INSUMOS: MICROPAVIMENTO					m2 m2		1.00 1.00	3.33 6.31	3.33 6.31
								0.0	10.18
und/DIAMO.	5.01 ALCANTA MO.		Ø 36" EQ.	10		Costo unite	ario directo	por: und	19,022.90
Descripción Recurso	mo.		LQ.		Unidad			Precio \$/.	Parcial S/.
Subpartidas COLOCACION DE ALCANTARILLAS T	MC [und		1.00	19,022.90	19,022.90
	5.02 ALCANTA	RILLA MCA	0.80 m x	0.80 m					19,022.90
und/DIAMO. Descripción Recurso	MO.	1.00	EQ.	1.00	Unidad		ario directo	por : und Precio S/.	8,211.32
Materiales					onidad	Coddilla	Carillada	riecio 3/.	Parcial S/.
ALCANTARILLA MCA 0.80 m x 0.80 m					m		9.00	220.00	1,980.00 1,980.00
Subpartidas CONCRETO CLASE D (f´c=210 Kg/cm2	2)				m3		7.00	454.02	3,178.14
CAMA DE ARENA	-1				m3		3.00	78.00	234.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO					m2		15.00	83.05	1,245.75
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS RELLENO PARA ESTRUCTURAS					m3 m3		16.00 5.80	30.33 62.94	485.28 365.05
EMBOQUILLADO DE PIEDRA					m2		7.00	103.30	723.10
									6,231.32

	5.03	ALCANTARII								
und/DIA Descripción Recurso		MO.	1.00	EQ.	1.00	Unidad		tario directo Cantidad		9,472.03 Parcial \$/.
Materiales ALCANTARILLA AMC 1.00 X 1.00						m		9.00	220.00	1,980.00 1,980.00
Subpartidas CONCRETO CLASE D (f´c=210 Kg/c	m2)					m3		8.00	454.02	3,632.16
CAMA DE ARENA	,					m3		3.80	78.00	296.40
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS						m2		18.00	83.05	1,494.90
RELLENO PARA ESTRUCTURAS						m3 m3		19.20 7.20	30.33 62.94	582.40 453.17
EMBOQUILLADO DE PIEDRA						m2		10.00	103.30	1,033.00
	5.04	ALCANTARII	LLA MCA	2.50 m x 2	.00 m					7,492.03
und/DIA Descripción Recurso		MO.	1.00	EQ.	1.00	Unidad		tario directo Cantidad	•	42,522.24 Parcial \$/.
Subpartidas	01					0		22.04	454.00	15.001.70
CONCRETO CLASE D (f'c=210 Kg/c CONCRETO CLASE H (f'c=100 Kg/c	,					m3 m3		33.24 3.51	454.02 337.57	15,091.62 1,184.87
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cr	,					kg		2,333.67	5.20	12,135.08
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO						m2		124.38	83.05	10,329.76
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS						m3		68.36	30.33	2,073.36
EMBOQUILLADO DE PIEDRA						m2		16.53	103.30	1,707.55 42,522.24
	5.05	BADENES	1.00	F0	1.00		C4			
und/DIAMO. Descripción Recurso		MO.	1.00	EQ.	1.00	Unidad		tario directo Cantidad	•	509.17 Parcial \$/.
Subpartidas BADENES DE CONCRETO						m		1.00	509.17	509.17
		050 ALSO DD	/=. !=!. /							509.17
und/DIAMO.	6.01	SEÑALES PRI MO.	40.00		40.00		Costo uni	tario directo	por: und	527.96
Descripción Recurso		MO.	40.00	LQ.	40.00	Unidad		Cantidad	•	Parcial S/.
Mano de Obra CAPATAZ						hh	0.10	0.02	31.27	0.63
OPERARIO						hh	1.00	0.20	23.16	4.63
OFICIAL						hh	1.00	0.20	18.20	3.64
PEON						hh	2.00	0.40	16.90	6.76 15.66
Materiales								0.54	15/ 10	0.4.00
PANEL DE FIBRA DE VIDRIO POSTES DE CONCRETO PARA SEÑA	I FS					und und		0.54 1.00	156.10 204.10	84.29 204.10
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSII						m2		0.50	292.10	146.05
Fauda ee										434.44
Equipos HERRAMIENTAS MANUALES						%mo		3%	15.66	0.47
CAMION PLATAFORMA 4 x 2; 122H	P; 8 TC)				hm	1.00	0.20	108.00	21.60
EQUIPO DE SOLDADURA						hm	0.90	0.18	58.10	10.46
Subpartidas										32.53
EXCAVACIÓN MANUAL						m3		0.11	17.41	1.92
CONCRETO CLASE F (f'c=140 kg/cn ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCED						m3 m3		0.11 0.15	370.16 17.41	40.83 2.58
LLIMINACION DE MATERIAL EXCEL	LINIL					ПЮ		0.13	17.41	45.33
	06.02	SEÑALES REG	SI A MFN	ΤΔΡΙΔς						
und/DIA	00.02	MO.		EQ.	40			tario directo	•	539.64
Descripción Recurso Mano de Obra						Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
CAPATAZ						hh	0.10	0.02	31.27	0.63
OPERARIO						hh	1.00	0.20	23.16	4.63
OFICIAL						hh	1.00	0.20	18.20	3.64
PEON						hh	2.00	0.40	16.90	6.76 15.66
Materiales								2.5	15/15	
PANEL DE FIBRA DE VIDRIO POSTES DE CONCRETO PARA SEÑA	I ES					und und		0.54 1.00	156.10 204.10	84.29 204.10
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSI						m2		0.54	204.10	157.73
									0	446.12
Equipos HERRAMIENTAS MANUALES						%mo		3%	15.66	0.47
CAMION PLATAFORMA 4 x 2; 122H	P; 8 TC)				hm	1.00	0.20	108.00	21.60
EQUIPO DE SOLDADURA						hm	0.90	0.18	58.10	10.46
Subpartidas										32.53
EXCAVACIÓN MANUAL						m3		0.11	17.41	1.92
CONCRETO CLASE F (f'c=140 kg/cn						m3		0.11	370.16	40.83
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCED	INIF					m3		0.15	17.41	2.58 45.33
										75.55

	06.03	SEÑALES INFORMA	ATIVAS					
m2/DIA Descripción Recurso			20 EQ.	20 Unidad		tario directo Cantidad		544.81 Parcial S/.
Mano de Obra								•
CAPATAZ OPERARIO				hh hh	0.10 1.00	0.04 0.40	31.27 23.16	1.25 9.26
OFICIAL				hh	1.00	0.40	18.20	7.28
PEON				hh	2.00	0.80	16.90	13.52 31.31
Materiales PANEL DE FIBRA DE VIDRIO				und		0.54	156.10	84.29
POSTES DE CONCRETO PARA SEÑAI				und		1.00	204.10	204.10
Lamina reflectiva alta intensi	DAD			m2		0.54	292.10	157.73 446.12
								440.12
Equipos				OT.		077	01.01	0.04
HERRAMIENTAS MANUALES CAMION PLATAFORMA 4 x 2; 122HI	P; 8 TC	(%mo hm	1.00	3% 0.40	31.31 108.00	0.94 43.20
EQUIPO DE SOLDADURA				hm	1.00	0.40	58.10	23.24 67.38
	06.04	POSTES DE KILOMI						
und/DIA Descripción Recurso		MO.	1 EQ.	1 Unidad		tario directo Cantidad		209.69 Parcial S/.
Subpartidas		_			Coddillid		•	•
RETIRO POSTES DE KILOMETRAJE EX POSTES DE KILOMETRAJE	ISTENT			und und		1.00 1.00	105.42 104.27	105.42 104.27
								209.69
	06.05	POSTES DELINEAD	ORES					
und/DIA Descripción Recurso		MO.	14 EQ.	14 Unidad		tario directo Cantidad		104.27 Parcial S/.
Mano de Obra								•
OFICIAL PEON				hh hh	1.00 2.00	0.57 1.14	18.20 16.90	10.40 19.32
								29.72
Equipos HERRAMIENTAS MANUALES				%mo		3%	29.72	0.89
CAMION PLATAFORMA 4 x 2; 122HI	P; 8 TC	1		hm	0.10	0.06	108.00	6.17 7.06
Subpartidas								
EXCAVACIÓN MANUAL PIEDRA MEDIANA (INC. TRANSP.)				m3 m3		0.1225 0.0376	17.41 35.53	2.13 1.34
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCED	ENTE			m3		0.1653	17.41	2.88
HITOS KILOMETRICOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2				und m3		1.0000 0.0235	54.24 293.72	54.24 6.90
OCTONETO TO THE NEW OFFIE						0.0200	270172	67.49
m/DIA	06.06	MO. 30	ALICO 00 EQ.	300	Costo uni	tario directo	por: m	200.89
Descripción Recurso Mano de Obra				Unidad	Cuadrilla	Canfidad	Precio S/.	Parcial S/.
CAPATAZ				hh	0.20	0.01	31.27	0.17
OPERARIO OFICIAL				hh hh	1.00 1.00	0.03 0.03	23.16 18.20	0.62 0.49
PEON				hh	4.00	0.11	16.90	1.80
Materiales								3.08
CAPTAFARO SP 2.5mm A 1011 G36 T GUARDAVIA METALICO SP GALV 2		1		pza und		2.00 0.30	3.80 206.00	7.60 61.80
TERMINAL DE GUARDAVIA TIPO I	2.30231			und		2.00	53.00	106.00
PINTURA LATEX DISOLVENTE - XILOL				gal gal		0.02 0.01	31.80 30.00	0.64 0.39
PERNOS Y TUERCAS DE GUARDAVIA	AS			jgo		0.33	29.70	9.80
POSTE DE ACERO P/GUARDAVIA				und		0.30	38.10	11.43 197.66
Equipos								
HERRAMIENTAS MANUALES				%mo		5%	3.08	0.15 0.15
F 2 /DIA	06.07	MARCAS EN EL PA		000	Cooks	lawia aliva ala		0.00
m2/DIA Descripción Recurso		MO. 80	00 EQ.	800 Unidad		tario directo Cantidad		9.90 Parcial S/.
Mano de Obra CAPATAZ				hh	0.20	0.0020	31.27	0.06
OPERARIO				hh	1.00	0.0100	23.16	0.23
OFICIAL PEON				hh hh	2.00 4.00	0.0200 0.0400	18.20 16.90	0.36 0.68
				•••		0.0-000	10.70	1.33
Materiales PINTURA DE TRAFICO				gal		0.13	47.60	6.19
MICROESFERAS DE VIDRIO				kg		0.35	3.52	1.23
DISOLVENTE - XILOL				gal		0.02	30.00	0.60 8.02
Equipos HERRAMIENTAS MANUALES				%mo		10%	1.33	0.13
EQUIPO DE PINTAR PAVIMENTOS				hm	1.00	0.0100	42.10	0.42
								0.55



r	06.08	COLOCACION I	DE T	ACHAS REFI	ECTIVAS					
und/DIA		MO.	1	EQ.			Costo unitario d	directo	por : und	13.61
Descripción Recurso						Unidad	Cuadrilla Cant	idad	Precio S/.	Parcial S/.
Subpartidas										
TACHAS RETROREFLECTIVAS						und		1.00	13.61	13.61
										13.61
•	06.09	REDUCTORES DE	VEI	LOCIDAD TII	O RESALT	0				
und/DIA		MO.	1	EQ.	1		Costo unitario d	directo	por : und	4,528.50
Descripción Recurso						Unidad	Cuadrilla Cant	idad	Precio S/.	Parcial S/.
Subpartidas										
REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO	RESAL	T				m		5.00	905.70	4,528.50
										4,528.50
•	07.01	SEÑALES AMBIEI	ATP	LES TEMPOR	ALES					
und/DIA		MO.	1	EQ.	1		Costo unitario d	directo	por : und	568.00
Descripción Recurso						Unidad	Cuadrilla Cant	idad	Precio S/.	Parcial S/.
Materiales										
MALLA PVC COLOR NARANJA						und		2.00	92.00	184.00
CINTA DE SEGURIDAD						und		1.00	64.00	64.00
Carteles de Señalización (dife	RENTES	i .				und		2.00	160.00	320.00
										568.00
•	07.02	PROGRAMA DE	MO	NITOREO A	MBIENTAL	T-4				
glb/DIA		MO.	1	EQ.	1	l	Costo unitario d	directo	por : glb	21,753.00
Descripción Recurso						Unidad	Cuadrilla Cant	idad	Precio S/.	Parcial S/.
Subpartidas										
PROGRAMA DE MONITOREO AME	BIENTAL	-				glb		0.30	72,510.00	21,753.00
										21,753.00
F	07.03	PROGRAMA DE	AB/	ANDONO A	MBIENTAL	T-4				
glb/DIA		MO.	1	EQ.	1	l	Costo unitario d	directo	por : glb	14,057.52
Descripción Recurso						Unidad	Cuadrilla Cant	idad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Subpartidas PROGRAMA DE ABANDONO AME	DIENITAL					alb		0.40	35.143.80	14.057.52
FROGRAMA DE ADANDONO AME	DIENTAL					glb		U.4U	33,143.8U	14,057.52 14,057.52

ANEXO 5: Detalle de precios unitarios meta (real)

	01 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION					
km/DIA	MO. 2.00 EQ. 2.00			rio directo p		1,680.0
Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantitat	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra PEON		hh	2.00	8.00	14.90	119.2
TOPOGRAFO		hh	1.00	4.00	33.66	134.6
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA		hh	2.00	8.00	16.00	128.0
AYUDANTE NIVELADOR		hh	2.00	8.00	17.08	136.6
NIVELADORES		hh	2.00	8.00	22.00	176.0
AA						694.5
Materiales BIODIESEL - BD2		gal		14.32	17.13	245.3
	00.	-				
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRAD	01	kg		6.00	4.85	29.1
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"		kg		1.00	4.00	4.0
CAL (BOLSA x 20 kg)		bol		1.75	8.00	13.9
MADERA TORNILLO		p2		10.00	9.10	91.0
CORDEL		m		10.10	0.10	1.0
Familia						384.4
Equipos		ho	1.00	4.00	20.00	80.0
ESTACION TOTAL (TOPOGRAFIA)		he	1.00	4.00	20.00	
NIVEL TOPOGRAFICO		he	2.00	8.00	8.10	64.8
HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		0.05	694.50	34.7
CAMIONETA PICK UP 4x4 148 HP		hm	0.50	2.00	94.00	188.0
MINI BUS TIPO VAN		hm	0.50	2.00	94.00	188.0
						555.5
Subpartidas		m-0		0.10	455.70	/5
CONCRETO f´c´=140kg/cm2		m3		0.10	455.63	45.5 45.5
1.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION					45.5
	MO. 1.00 EQ. 1.00		Costo unito	ria diracta n	or : alb	390,160,0
glb/DIA Descripción Recurso	MO. 1.00 EQ. 1.00	Unidad	Cuadrilla	rio directo p Cantitat	Precio \$/.	Parcial S/.
Subpartidas		Unidada	Coddillia	Cumilla	riecio 3/.	ruiciui 3/.
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION		glb		1.00	390,160.00	390,160.0
NO NELEXIONON I BEOMO NELEXION		9.0			070,100.00	390,160.0
2.	01 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES	NO CLASI	FICADA			,
m3/DIA	MO. 600.00 EQ. 600.00		Costo unita	rio directo p	or: m3	12.1
Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantitat	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra					·	
CAPATAZ		hh	0.50	0.01	28.27	0.1
PEON		hh	2.00	0.03	14.90	0.4
						0.5
Equipos						
HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		0.05	0.69	0.0
EXCAVADORA VOLVO EC350DL		hm	1.00	0.01	16.90	0.2
TRACTOR SOBRE ORUGAS XCMG TY230		hm	1.00	-	16.90	0.2
TRANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM)		m3km		1.00	3.36	3.
TRANSPORTE ELIMINACIÓN (D<-TRM)		m3km		5.30	1.50	7.9
TRAINSFORTE ELIMINACION (DZTRM)		ПОКШ		5.50	1.30	11.5
2			SHELTA			11.5
	02 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES	EN ROCA				
	02 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES MO. 570.00 EQ. 570.00	EN ROCA		rio directo p	or : m3	39.8
m3/DIA	02 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES MO. 570.00 EQ. 570.00		Costo unita	rio directo p Cantitat		39.8 Parcial S/.
m3/DIA Descripción Recurso		Unidad		rio directo p Cantitat	oor : m3 Precio \$/.	39.8 Parcial S/.
n3/DIA Descripción Recurso Subpartidas		Unidad	Costo unita	Cantitat		Parcial S/.
m3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA	MO. 570.00 EQ. 570.00	Unidad m3	Costo unita	Cantitat	Precio \$/. 20.50	Parcial S/.
n3/DIA D escripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUEL	MO. 570.00 EQ. 570.00	Unidad m3 m3	Costo unita	1.00 1.00	Precio \$/. 20.50 8.00	Parcial \$/. 20. 8.
n3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA XXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUEL' RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM)	MO. 570.00 EQ. 570.00	Unidad m3 m3 m3km	Costo unita	1.00 1.00 1.00	20.50 8.00 3.36	20. 8. 3.
n3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA XXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUEL' RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM)	MO. 570.00 EQ. 570.00	Unidad m3 m3	Costo unita	1.00 1.00	Precio \$/. 20.50 8.00	20. 8. 3. 7.
n3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA XXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUEL' RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM)	MO. 570.00 EQ. 570.00	Unidad m3 m3 m3km	Costo unita	1.00 1.00 1.00	20.50 8.00 3.36	20 8.1 3 7.5
n3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUEL' RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM)	MO. 570.00 EQ. 570.00	Unidad m3 m3 m3km m3km	Costo unita Cuadrilla	1.00 1.00 1.00	20.50 8.00 3.36	20.8 8.6 3.3
m3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUEL' RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM)	MO. 570.00 EQ. 570.00	Unidad m3 m3 m3km m3km	Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita	1.00 1.00 1.00	20.50 8.00 3.36 1.50	Parcial S/. 20.3 8.6 3.5 7.9 39.8
m3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUEL' FRANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) FRANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. m2/DIA Descripción Recurso	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km	Costo unita Cuadrilla ERIAL	1.00 1.00 1.00 5.30	20.50 8.00 3.36 1.50	Parcial S/. 20.3 8.6 3.5 7.9 39.8
n3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUEL' RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. n2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km m3km tE DE MAT	Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla	1.00 1.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat	20.50 8.00 3.36 1.50 Precio S/.	Parcial S/. 20 8.4 3 7.* 39.8
n3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. n2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km m3km the DE MAT Unidad	Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla	1.00 1.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00	20.50 8.00 3.36 1.50 Precio S/.	20. 8/ 3. 7. 39.8
n3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. n2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km m3km tE DE MAT	Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla	1.00 1.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat	20.50 8.00 3.36 1.50 Precio S/.	Parcial S/. 20. 8. 3. 7. 39.8 1.1 Parcial S/.
n3/DIA Descripción Recurso Subpartidas ERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA XCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. n2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ DFICIAL	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km m3km the DE MAT Unidad	Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla	1.00 1.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00	20.50 8.00 3.36 1.50 Precio S/.	Parcial \$/. 20. 8. 3. 7. 39.8 1.: Parcial \$/.
m3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUEL RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. m2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ DFICIAL	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km the model of the mode	Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00	1.00 1.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00 0.00	20.50 8.00 3.36 1.50 sor: m2 Precio \$/.	Parcial S/. 20 8.1 7. 39.8 1.1 Parcial S/.
n3/DIA Descripción Recurso Subpartidas ERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA XCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. n2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ DFICIAL	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km the model of the mode	Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00	1.00 1.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00 0.00	20.50 8.00 3.36 1.50 sor: m2 Precio \$/.	Parcial S/. 20.3 8.6 3.3 7.3 39.8 1.1 Parcial S/.
n3/DIA Descripción Recurso Subpartidas EERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA XCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. n2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ DFICIAL EEON Materiales	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km the model of the mode	Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00	1.00 1.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00 0.00	20.50 8.00 3.36 1.50 sor: m2 Precio \$/.	Parcial S/. 20 8.1 7. 39.8 1.1 Parcial S/.
n3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAYACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. n2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ DFICIAL PEON Materiales	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km tE DE MAT Unidad hh hh	Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00	1.00 1.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00 0.00	20.50 8.00 3.36 1.50 Precio S/. 28.27 16.20 14.90	Parcial S/. 20 8.1 3.7 39.8 1.1 Parcial S/.
n3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUEL' RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. m2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ DFICIAL PEON Materiales	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km tE DE MAT Unidad hh hh	Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00	1.00 1.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00 0.00	20.50 8.00 3.36 1.50 Precio S/. 28.27 16.20 14.90	Parcial S/. 20 8.1 3.7 39.8 1.1 Parcial S/.
na/DIA Descripción Recurso Subpartidas ERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA XCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. n2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ DEICIAL JEON Materiales HODIESEL - BD2 Equipos	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km tE DE MAT Unidad hh hh	Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00	1.00 1.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00 0.00	20.50 8.00 3.36 1.50 Precio S/. 28.27 16.20 14.90	Parcial S/. 20. 8. 3. 7. 39.8 1. Parcial S/. 0. 0.
na/DIA Descripción Recurso Subpartidas EERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA XCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. n2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ DICIAL ECON Materiales ICODIESEL - BD2 Equipos IERRAMIENTAS MANUALES	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km te DE MAT Unidad hh hh hh	Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00	rio directo p Cantitat 0.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00 0.01	Precio S/. 20.50 8.00 3.36 1.50 por: m2 Precio S/. 28.27 16.20 14.90	Parcial S/. 20. 8. 3. 7. 39.8 1.1 Parcial S/. 0.0 0.1
na/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. n2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ DFICIAL PEON Materiales BIODIESEL - BD2 Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MOTOBOMBA DE 7-10HP 3"- 4"	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km m3km TE DE MAT Unidad hh hh hh hh hh	Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00 4.00	rio directo p Cantitat 0.00 0.00 0.01 0.10	20.50 8.00 3.36 1.50 Precio \$/. 28.27 16.20 14.90 17.13	Parcial S/. 20 8.1 3.7 39.8 1.1 Parcial S/. - 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1
na/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. na/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ DEICIAL PEON Materiales BIODIESEL - BD2 Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MOTOBOMBA DE 7-10HP 3"- 4" PODILLO NEUMATICO XCMG XP203	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km m3km tE DE MAT Unidad hh hh hh hh hh	ERIAL Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00 4.00	1.00	20.50 8.00 3.36 1.50 Precio S/. 28.27 16.20 14.90 17.13 0.11 8.36	Parcial \$/. 20. 8. 3. 7. 39.8 1.1 Parcial \$/. - 0. 0. 0.7 - 0. 0. 0. 0. 0. 0.
m3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. m2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ DFICIAL PEON Materiales BIODIESEL - BD2 Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MOTOBOMBA DE 7-10HP 3"- 4" RODILLO NEUMATICO XCMG XP203 MOTONIVELADORA XCMG GR215	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km tE DE MAT Unidad hh hh hh hh hh	ERIAL Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00 4.00	rio directo p Cantitat 0.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00 0.00 0.01 - 0.10 0.00 0.00 0.00	Precio S/. 20.50 8.00 3.36 1.50 Precio S/. 28.27 16.20 14.90 17.13 0.11 8.36 183.12	Parcial S/. 20 8 3 7.: 39.8 1.1 Parcial S/. - 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
na/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA XCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. n2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ DFICIAL PEON Materiales BIODIESEL - BD2 Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MOTOBOMBA DE 7-10HP 3"- 4" RODILLO NEUMATICO XCMG XP203 MOTONIVELADORA XCMG GR215	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km te DE MAT Unidad hh hh hh hh hh hh	ERIAL Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00	rio directo p Cantitat 0.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00 0.00 0.01 - 0.10 0.00 0.00 0.00	Precio S/. 20.50 8.00 3.36 1.50 Precio S/. 28.27 16.20 14.90 17.13 0.11 8.36 183.12 352.68	Parcial S/. 20 8.3 3.7. 39.8 1.1 Parcial S/. - 0.0 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
m3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. m2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ DECIAL PEON Materiales BIODIESEL - BD2 Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MOTOBOMBA DE 7-10HP 3"- 4" RODILLO NEUMATICO XCMG XP203 MOTONIVELADORA XCMG GR215 CISTERNA DE AGUA	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR	Unidad m3 m3 m3km m3km te DE MAT Unidad hh hh hh hh hh hh hh mh hm	ERIAL Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00	rio directo p Cantitat 0.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00 0.00 0.01 - 0.10 0.00 0.00 0.00	Precio S/. 20.50 8.00 3.36 1.50 Precio S/. 28.27 16.20 14.90 17.13 0.11 8.36 183.12 352.68	Parcial S/. 20.3 8.0 8.0 3.3 7.3 39.8 1.1 Parcial S/. - 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
m3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT (RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) (RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. m2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ OFICIAL PEON Materiales BIODIESEL - BD2 Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MOTOBOMBA DE 7-10HP 3"- 4" RODILLO NEUMATICO XCMG XP203 MOTONIVELADORA XCMG GR215 CISTERNA DE AGUA 2.	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR MO. 5,500.00 EQ. 5,500.00	Unidad m3 m3 m3km m3km te DE MAT Unidad hh hh hh hh hh hh hh mh hm	ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00	rio directo p Cantitat 0.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00 0.00 0.01 - 0.10 0.00 0.00 0.00	Precio \$/. 20.50 8.00 3.36 1.50 Precio \$/. 28.27 16.20 14.90 17.13 0.11 8.36 183.12 352.68 182.55	Parcial S/. 20.8 8.0 3.3 7.9 39.8 1.1 Parcial S/. - 0.0 0.1 0.0 0.2 0.3 1.0
m3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT REANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) IRANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. m2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ OFICIAL PEON Materiales BIODIESEL - BD2 Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MOTOBOMBA DE 7-10HP 3"- 4" RODILLO NEUMATICO XCMG XP203 MOTONIVELADORA XCMG GR215 CISTERNA DE AGUA	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR MO. 5,500.00 EQ. 5,500.00	Unidad m3 m3 m3km m3km te DE MAT Unidad hh hh hh hh hh hh hh mh hm	ERIAL Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Costo unita	rio directo p Cantitat 0.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00 0.00 0.01 - 0.10 0.00 0.00 0.00	Precio \$/. 20.50 8.00 3.36 1.50 Precio \$/. 28.27 16.20 14.90 17.13 0.11 8.36 183.12 352.68 182.55	Parcial S/. 20.3 8.0 3.3 7.5 39.8 1.1 Parcial S/. 0.0 0.1
m3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT (RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) (RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. m2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ OFICIAL PEON Materiales BIODIESEL - BD2 Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MOTOBOMBA DE 7-10HP 3"- 4" RODILLO NEUMATICO XCMG XP203 MOTONIVELADORA XCMG GR215 CISTERNA DE AGUA 2. m2/DIA	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR MO. 5,500.00 EQ. 5,500.00	Unidad m3 m3 m3km m3km tE DE MAT Unidad hh hh hh hh hh gal	ERIAL Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 Costo unita	rio directo p Cantitat 1.00 1.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00 0.00 0.01 - 0.10 0.00 0.00 0.00	Precio S/. 20.50 8.00 3.36 1.50 Precio S/. 28.27 16.20 14.90 17.13 0.11 8.36 183.12 352.68 182.55	Parcial S/. 20.3 8.6 3.3 7.3 39.8 1.1 Parcial S/. - 0.6 0.1 0.1 0.1 49.5
na/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. n2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ DECIAL PEON Materiales BIODIESEL - BD2 Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MOTOBOMBA DE 7-10HP 3"- 4" ODILLO NEUMATICO XCMG XP203 MOTONIVELADORA XCMG GR215 CISTERNA DE AGUA 1. n2/DIA Descripción Recurso Subpartidas	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR MO. 5,500.00 EQ. 5,500.00	Unidad m3 m3 m3km m3km tE DE MAT Unidad hh hh hh hh hh gal	ERIAL Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 Costo unita	rio directo p Cantitat 1.00 1.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00 0.00 0.01 - 0.10 0.00 0.00 0.00	Precio S/. 20.50 8.00 3.36 1.50 Precio S/. 28.27 16.20 14.90 17.13 0.11 8.36 183.12 352.68 182.55	Parcial S/. 20. 8.3 7. 39.8 1.1 Parcial S/. - 0.0 0.1 0.1 49.8
na/DIA Descripción Recurso Subpartidas ERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA XCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELTA XCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. n2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ DEICIAL EON Materiales HODIESEL - BD2 Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MOTOBOMBA DE 7-10HP 3"- 4" ODILLO NEUMATICO XCMG XP203 MOTONIVELADORA XCMG GR215 CISTERNA DE AGUA 1. 2. n2/DIA Descripción Recurso Subpartidas CONFORMACION DE TERRAPLENES	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR MO. 5,500.00 EQ. 5,500.00	Unidad m3 m3km m3km m3km te DE MAT Unidad hh hh hh hh hh sqal %mo hm hm hm hm hm hm	ERIAL Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 Costo unita	1.00	Precio S/. 20.50 8.00 3.36 1.50 Precio S/. 28.27 16.20 14.90 17.13 0.11 8.36 183.12 352.68 182.55 Precio S/.	Parcial S/. 20. 8. 3. 7. 39.8 1.1 Parcial S/. 0.0 0.1 0.0 0.1 49.8 Parcial S/.
m3/DIA Descripción Recurso Subpartidas PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA EXCAVACION Y DESQUINCHE EN ROCA SUELT RANSPORTE ELIMINACIÓN (D<=1KM) RANSPORTE ELIMINACIÓN (D>1KM) 2. m2/DIA Descripción Recurso Mano de Obra CAPATAZ DFICIAL PEON Materiales BIODIESEL - BD2 Equipos HERRAMIENTAS MANUALES MOTOBOMBA DE 7-10HP 3"- 4" RODILLO NEUMATICO XCMG XP203 MOTONIVELADORA XCMG GR215 CISTERNA DE AGUA 2. m2/DIA Descripción Recurso	MO. 570.00 EQ. 570.00 TA 03 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APOR MO. 5,500.00 EQ. 5,500.00	Unidad m3 m3 m3km m3km m3km TE DE MAT Unidad hh hh hh hh hh hm hm hm hm hm hm hm hm	ERIAL Costo unita Cuadrilla ERIAL Costo unita Cuadrilla 0.10 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 Costo unita	Cantitat 1.00 1.00 1.00 1.00 5.30 rio directo p Cantitat 0.00 0.00 0.01 - 0.10 0.00 0.00 0.00	Precio S/. 20.50 8.00 3.36 1.50 Precio S/. 28.27 16.20 14.90 17.13 0.11 8.36 183.12 352.68 182.55 Precio S/. 22.46	Parcial S/. 20. 8. 3. 7. 39.4 1. Parcial S/. 0. 0. 0. 0. 1. 49. Parcial S/.

	2.05	MEJORAMI	ENTO DE	SUB RASAN	TE CON M	ATERIAL D	E CANTERA			
m3/DIA		MO.	320.00		320.00		Costo unita	rio directo po		65.78
Descripción Recurso Mano de Obra						Unidad	Cuadrilla	Cantitat	Precio S/.	Parcial S/.
CAPATAZ						hh	0.10	0.00	28.27	0.08
PEON						hh	2.00	0.05	14.90	0.75
-										0.83
Equipos HERRAMIENTAS MANUALES						%mo		5%	0.83	0.04
RODILLO NEUMATICO XCMG XP203						hm	1.00	0.03	183.12	4.58
MOTONIVELADORA XCMG GR215						hm	1.00	0.03	352.68	8.82
EXCAVADORA VOLVO EC350DL						hm	1.00	0.03	357.17	8.93
Subpartidas										22.37
SUMINISTRO DE AGUA PARA LA OBRA						m3		0.12	34.12	4.09
MATERIAL GRANULAR DE APORTE (T2)						m3		1.30	29.61	38.49
	201	CONFORM	A CION V	ACOMODO	DE DME					42.58
m3/DIA	2.00	MO. 1	,000.00		1,000.00		Costo unita	rio directo po	or: m3	2.67
Descripción Recurso			,		.,	Unidad		Cantitat	Precio S/.	Parcial S/.
Subpartidas										
ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXC	CEDEN	T				m3		1.00	2.67	2.67
	03.01	MATERIAL C	SRANUI 4	R ESTABILIT	ADO CON	CEMENTO	CAPA 1			2.67
m3/DIA		MO.		EQ.	675		Costo unita	rio directo po	or : m3	-
Descripción Recurso						Unidad	Cuadrilla	Cantitat	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra CAPATAZ						hh	1.00	0.01		
OFICIAL						hh	2.00	0.01		-
PEON						hh	6.00	0.07		-
OPERADOR ESPECIALIZADO						hh	4.00	0.05		-
OPERADOR						hh	4.00	0.05		-
Materiales										•
BIODIESEL - BD2						gal		0.15		-
ELEMENTOS DE DESGASTE (CUCHILLAS MO	INOTC	\				hja .		0.00		-
PORTAPUNTAS (PORTAPICAS) P/FRESADO						und und		-		-
PUNTAS (PICAS) P/ FRESADO						UNG		-		-
Equipos										
HERRAMIENTAS MANUALES						%mo		10%		-
RODILLO LISO VIBR AUTOP 136-170 HP 15-1 MOTONIVELADORA 145 - 150 HP	17 IN					hm hm	3.00 3.00	0.04 0.04		-
CAMION CISTERNA (AGUA) 5000GAL						hm	3.00	0.04		_
CAMION PLATAFORMA 25 TONELADAS						hm	3.00	0.04		-
0.1										-
Subpartidas SUMINISTRO CEMENTO PORTLAND TIPO I						bol		1.40		_
MATERIAL GRANULAR PREPARADO						m3		1.30		-
•										-
m3/DIA	03.02	MATERIAL ((R ESTABILIZ. ; EQ.	ADO CON 675	CEMENTO		rio directo po	or · m²	
Descripción Recurso		MO.	0/3	EQ.	6/3	Unidad	Cuadrilla	Cantitat	or : ms	Parcial S/.
Mano de Obra										.,.
CAPATAZ						hh	1.00			-
OFICIAL PEON						hh hh	2.00 6.00	0.02 0.07		-
OPERADOR ESPECIALIZADO						hh	4.00	0.07		-
OPERADOR						hh	4.00	0.05		-
pr. 1. 1. 1.										-
Materiales BIODIESEL - BD2						gal		0.15		_
ELEMENTOS DE DESGASTE (CUCHILLAS MO	INOTO	\				hja		0.13		-
PORTAPUNTAS (PORTAPICAS) P/FRESADO						und				-
PUNTAS (PICAS) P/ FRESADO						und				-
Equipos										-
HERRAMIENTAS MANUALES						%mo		10%		-
RODILLO LISO VIBR AUTOP 136-170 HP 15-	17 TN					hm	3.00	0.04		-
MOTONIVELADORA 145 - 150 HP						hm	3.00	0.04		-
CAMION CISTERNA (AGUA) 5000GAL CAMION PLATAFORMA 25 TONELADAS						hm hm	3.00 3.00	0.04 0.04		-
							0.00	0.01		-
Subpartidas										
SUMINISTRO CEMENTO PORTLAND TIPO I MATERIAL GRANULAR PREPARADO						bol m3		1.40 1.30		-
MATERIAL GRANGLAR FREFARADO						1110		1.30		

	MATERIAL	GRANULA	R ESTABIL	IZADO CO	ON CEMEN	ITO			
m3/DIA Descripción Recurso	MO.	400.00	EQ.	400.00	Unidad	Costo unita Cuadrilla	rio directo p	or : m3 Precio S/.	121.42 Parcial S/.
Mano de Obra								•	·
CAPATAZ OPERARIO					hh hh	1.00 1.00	0.02 0.02	28.27 21.16	0.57 0.42
OFICIAL					hh	2.00	0.04	16.20	0.65
PEON	(2 vigias ,	4 Cement	eros , 4 P	'lantilleros)) hh	10.00	0.20	14.90	2.98
									4.62
Materiales BIODIESEL - BD2					gal		-	17.13	_
ELEMENTOS DE DESGASTE (CUCHILLAS MOTON	IV				hja		0.00	1,630.00	0.16
PORTAPUNTAS (PORTAPICAS) P/FRESADO PUNTAS (PICAS) P/ FRESADO					und und		-	150.00 24.80	-
					•				0.16
Equipos HERRAMIENTAS MANUALES					%mo		10%	4.62	0.45
RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO SANY	22				hm	2.00	0.04	187.32	7.49
MOTONIVELADORA XCMG GR215 CISTERNA DE AGUA					hm hm	2.00 2.00	0.04 0.04	352.68 182.55	14.11 7.30
PLATAFORMA/ BLA-948 FOTON BJ1049V8AD6-F1					hm	2.00	0.04	135.52	5.42
MONTACARGA XCMG XCBD30					hm	1.00	0.02	131.16	2.62 37.39
Subpartidas									37.37
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) Puesto er EXTENDIDO DE MATERIAL	ı F				bol m3		1.25 1.00	22.75 50.81	28.44 50.81
EXTENDIDO DE MATERIAL					1110		1.00	50.01	
4.0	I IMPRIMAC	ION ASFA	ITICA						79.25
m2/DIA	MO.	6,200.00		6,200.00		Costo unita	rio directo p	or : m2	3.40
Descripción Recurso Mano de Obra					Unidad	Cuadrilla	Cantitat	Precio \$/.	Parcial S/.
CAPATAZ					hh	0.10	0.00	28.27	-
OPERARIO OPERARIO	COMPRES	ORA			hh hh	1.00	0.00	21.16 21.16	0.03 0.03
OFICIAL	COMI NEO	0101			hh	-	-	16.20	-
PEON	2 Vigias , 6	S Areneros			hh	8.00	0.01	14.90	0.15 0.21
Materiales								17.10	
BIODIESEL - BD2 ARENA 3/8 - CANTERA SUCCHUBAMBA .					gal m3		0.01	17.13 74.92	0.37
									0.37
Equipos HERRAMIENTAS MANUALES					%mo		10%	0.22	0.02
COMPRESORA KAISHAN KCGY-12/10					hm	1.00	0.00	150.33	0.19
CAMION IMPRIMADOR/BLE-848 HOWO ZZ1257. MINCARGADOR XCMG XC760K	Μ				hm hm	1.00	0.00	210.42 106.74	0.27 0.14
CISTERNA DE AGUA					hm	0.50	0.00	182.55	0.12
VOLQUETE DE 4 M3 CAMION BARANDA/ BLA-884 FOTON BJ1049V8,	AD4 E1				hm hm	1.00	0.00	95.55 95.06	0.12 0.12
CAMION BAKANDA, BEA-004 FOTON BIT04,740,	AD0-11				11111	1.00	0.00	73.00	0.72
Subpartidas ASFALTO LIQUIDO MC-30					gal		0.15	11.56	1.68
TRANSPORTE GRANULARES (D<=1KM)					m3k		0.01	3.36	0.02
TRANSPORTE GRANULARES (D>1KM)					m3k		0.10	1.46	0.14 1.84
	2 MICROPA								
m2/DIA Descripción Recurso	MO.	1.00	EQ.	1.00	Unidad	Costo unita Cuadrilla	rio directo p Cantitat	or : m2 Precio S/.	14.29 Parcial S/.
Subpartidas								•	·
LIMPIEZA: MICROPAVIMENTO APLICACION: MICROPAVIMENTO					m2 m2		1.00	0.22 3.98	0.22 3.98
INSUMOS: MICROPAVIMENTO					m2		1.00	10.09	10.09
5.0	I ALCANTAI	RILLA TMC	Ø 36"						14.29
und/DIAMO.	MO.		EQ.	10			rio directo p		16,287.43
Descripción Recurso Subpartidas					Unidad	Cuadrilla	Cantitat	Precio S/.	Parcial S/.
COLOCACION DE ALCANTARILLAS TMC DE Ø	36				und		1.00	16,287.43	16,287.43
	2 ALCANTAI	RILLA MCA	0.80 m						16,287.43
und/DIAMO. Descripción Recurso	MO.	1.00	EQ.	1.00	Unidad	Costo unita Cuadrilla	rio directo p Cantitat	or : und Precio S/.	8,694.85 Parcial S/.
Materiales						- Cuanna			
ALCANTARILLA MCA 0.80 m x 0.80 m					m		9.00	220.00	1,980.00 1,980.00
Subpartidas					2		7.00	500.03	
CONCRETO CLASE D (f'c=210 Kg/cm2) CAMA DE ARENA					m3 m3		7.00 3.00	503.21 89.16	3,522.47 267.48
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO					m2		15.00	80.44	1,206.60
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS RELLENO PARA ESTRUCTURAS					m3 m3		16.00 5.80	34.71 69.16	555.36 401.13
EMBOQUILLADO DE PIEDRA					m2		7.00	108.83	761.81
									6,714.85

Mode		5.03	ALCANTARILI	IA MCA	1 00 m	x 1 00 m					
Notice Page Page	The state of the s	0.00									10,045.17
March Marc	•						Unidad	Cuadrilla	Cantitat	Precio S/.	Parcial \$/.
CAMADE PERMINENDE PERMINE							m		9.00	220.00	1,980.00
CAMADE PROPERTION CONTROL DISCONDERS CONTROL DISC	State on small all on a										1,980.00
### PATRIAL PROPERTION PROMISED PROPERTION PROMISED PROPERTION PROMISED PROPERTION PROMISED PROPERTION PROMISED PROMI	·						m3		8.00	503.21	4,025.68
### PREVIOUNAS ESTINCTURAS											
March Marc											
Month Mon											
S.04 ALCANTABILLA MICA 2.50 m x 2.00 m Mo.											
Major Money Money Money Money Major Maj	Embo doite to a printer.								10.00	100.00	
Section Procession Proce		5.04								_	
Subportions CONCRETIO CLASE If c=101 kg/cm² m3 3.3.4 503.2 16.72a.70	The state of the s		MO.	1.00	EQ.	1.00	Unidad				
CAMERO DE RETURNO (19400) (29400) (2940)							omada	Coddillia	Carilla	riecio s/.	r dicidi 5/.
March Mar	CONCRETO CLASE D (f'c=210 Kg/cm2)						m3		33.24	503.21	16,726.70
MONES MON											
March Mar	, -										
MO. 1.00 EQ. 1.00 EQ.											
Mo. 1.00 Eq. 1.00 Eq											
Mode			DARFNE								48,012.24
Part	und/DIAMO	5.05		1.00	FQ	1 00		Costo unito	rio directo n	or : und	541 43
Manual			MO.	1.00	LQ.	1.00	Unidad		-		
### PATRICIA SENALES PREVENTIVAS 130.00 EQ. 30.00 EQ. 50.00 EQ. 50.00	·										
Maria Mar	BADENES DE CONCRETO						m		1.00	561.43	
Mon		6.01	SEÑALES PRE	VENTIV	AS						561.43
Manno de Obra Amount of CAPATIAC hh 0.1 0.03 3 1.27 3.18 CAPATIAC hh 1.00 0.27 2.316 4.18 OPECARIO hh 1.00 0.27 2.316 4.18 OPECARIO hh 1.00 0.27 1.600 1.600 Waterials und 1.00 1.275 1.275.5 SEÑAL PREVENTIVA CIMA und 1.00 1.275 1.275.5 SEÑAL PREVENTIVA CIMA und 1.00 1.275 1.275.6 SEÑAL PREVENTIVA CIMA und 1.00 1.275 1.275.6 SEÑAL PREVENTIVA CIMA m 1.00 0.27 98.00 1.285.0 SEÑAL PREVENTIVA CIMA AURIL mm 1.00 0.27 98.00 9.00 CAMACIÓN MANUAL mm 1.00 0.27 98.00 3.87 EXCAVACIÓN MANUAL mm 30 0.25 15.35 3.87 CAPATAZ	und/DIAMO.	0.0				30.00		Costo unita	rio directo p	or : und	459.64
CAPATATA							Unidad	Cuadrilla	Cantitat	Precio S/.	Parcial \$/.
PERAMID							hh	0.10	0.03	31 27	0 83
PEON											
Part							hh				
SEÑAL PREVENTIVA CIMA	PEON						hh	4.00	1.07	16.90	
SEÑAL PREVENTIVA CIMA und 1.00 127.51 127.51 POSTES DE CONCREIO PARA SEÑALES und 1.00 128.30 148.30 148.30 148.30 148.30 148.30 127.51 272.10 27.81 27.82 27.92 27	Materiales										29.89
POSTES DE CONCRETO PARA SEÑALES Und 1.00 148.30 278.78 275.81	_						und		1.00	127.51	127.51
PERRAMIENTAS MANUALES											
Page										292.10	
MERRAMIENTAS MANUÁLES %mo 3% 29,89 0.90 CAMION PLATAFORMA 4 x 2: 122HP; 8 TON hm 1.00 0.27 95.06 25.35 EQUIPO DE SOLDADURA 1.00 0.27 95.06 25.35 EQUIPO DE SOLDADURA 1.00 0.27 95.06 25.35 Mim 1.00 0.25 15.35 3.87 CONCRETO CLASE F (Fo=l40 kg/cm2) m3 0.25 15.35 3.87 CONCRETO CLASE F (Fo=l40 kg/cm2) m3 0.25 15.35 3.87 CONCRETO CLASE F (Fo=l40 kg/cm2) m3 0.25 15.35 3.87 MIMOLO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.00 0.00 0.00 Descripción Recurso 06.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS 0 0.00 0.00 0.00 Descripción Recurso 0.00 0.00 0.00 0.00 Descripción Recurso 0.00 0.00 0.00 0.00 Descripción Recurso 0.00 0.00 0.00 0.00 CAPATAZ hh 0.10 0.03 31.27 0.83 OPERARIO hh 1.00 0.02 23.16 6.18 OPICIAL hh 1.00 0.02 23.16 6.18 OPICIAL hh 1.00 0.07 16.90 18.03 PEON ho 4.00 1.07 16.90 18.03 DESCRIPCIÓN MANUALES 0.00 1.00 127.51 127.51 POSTES DE CONCRETO PARA SEÑALES 0.00 0.00 0.00 148.30 POSTES DE CONCRETO PARA SEÑALES 0.00 0.00 0.00 0.00 HERRAMIENTAS MANUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 HERRAMIENTAS MANUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EQUIPO DE SOLDADURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EXCAVACIÓN MANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EXCAVACIÓN MANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EXCAVACIÓN MANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EURITARIO MA 4 x 2: 122HP; 8 TON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EURITARIO MA 4 x 2: 102HP; 8 TON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EURITARIO MA 4 x 2: 102HP; 8 TON 0.00 0.0	Equipos										2/5.81
EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.00 0.27 58,10 15.49 41.74 41.74 41.74 41.74 41.74 41.74 41.74 41.74 41.74 41.74 41.74 41.74 41.75 41							%mo		3%	29.89	0.90
Maleriale Mal	CAMION PLATAFORMA 4 x 2; 122HP; 8 TO	Ν					hm				
Subportidos EXCAVACIÓN MANUAL m3 0.25 11.52 10.44 CONCRETO CLASEF (FC=140 kg/cm²) m3 0.25 11.52 104.46 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.25 11.53 3.87 112.20 06.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS Unido Costo uniturio directo por: uniturio dire	EQUIPO DE SOLDADURA						hm	1.00	0.27	58.10	
Maria Mar	Subpartidas										41.74
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.25 15.35 3.87 112.20							m3		0.25	15.35	3.87
112.00 112.00							m3		0.25	414.52	104.46
06.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS und/DIA MO. 30 EQ. 30 Costo unitario de l'ercto pri sunt de l	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE						m3		0.25	15.35	
und/DIA MO. 30 EQ. 30 Costo unitario directo portanto directo di											112.20
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Canflich Precio S/. Parcial S/. Mano de Obra hh 0.10 0.03 31.27 0.83 OPERARIO hh 1.00 0.27 23.16 6.18 OFICIAL hh 4.00 0.27 18.20 4.85 PEON hh 4.00 1.07 16.90 18.03 PEON Materiales 27.88 27.88 27.88 27.88 SEÑAL REGLAMENTARIA CIMA und 1.00 127.51 127.51 POSTES DE CONCRETO PARA SEÑALES und 1.00 148.30 148.30 POSTES DE CONCRETO PARA SEÑALES und 5.00 1.00 148.30 148.30 EQUIPO DE SUDADURA \$minimistration of the minimistration of the		06.02	SEÑALES REG								
Mano de Obra CAPATAZ			MO.	30	EQ.	30					
CAPATAZ hh 0.10 0.03 31.27 0.83 OPERARIO hh 1.00 0.27 23.16 6.18 OFICIAL hh 1.00 0.27 18.20 4.85 PEON hh 1.00 0.27 18.20 4.85 **** PEON											

	06.03	SEÑALES INFORMATIVAS					
m2/DIA Descripción Recurso		MO. 20 EQ.	20 Unidad	Costo unita Cuadrilla	rio directo p Cantitat	or : m2 Precio \$/.	1,159.59 Parcial S/.
Mano de Obra CAPATAZ			hh	0.10	0.04	31.27	1.25
OPERARIO OFICIAL			hh hh	1.00 1.00	0.40 0.40	23.16 18.20	9.26 7.28
PEON			hh	4.00	1.60	16.90	27.04 44.83
Materiales SEÑAL INFORMATIVA M2 + ESTRUCTURA			M2		1.00	887.09	887.09 887.09
Subpartidas CONCRETO CLASE F (fc=140 kg/cm2)			m3		0.38	414.52	159.18
EXCAVACIÓN MANUAL			m3		0.38	15.35	5.89 165.07
Equipos HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		3%	44.83	1.34
CAMION PLATAFORMA 4 x 2; 122HP; 8 TC EQUIPO DE SOLDADURA	N		hm hm	1.00 1.00	0.40 0.40	95.06 58.10	38.02 23.24
	06.04	POSTES DE KILOMETRAJE INC. RETIRO)				62.60
und/DIA Descripción Recurso Sub Contrato Sidem.		MO. 1 EQ.	1 Unidad	Costo unita Cuadrilla	rio directo pe Cantitat	or : und Precio S/.	197.82 Parcial S/.
POSTES DE KILOMETRAJE Suministro. POSTES DE KILOMETRAJE Instalación y Rei	iro.		Und Und		1.00 1.00	115.00 82.82	115.00 82.82
TOOLS DE MESTILETIN DE MAI GLOSTI Y NO			0114		1.00	02.02	197.82
und/DIA	06.05	POSTES DELINEADORES MO. 56 EQ.	56	Caalailm	rio directo p		102.27
Descripción Recurso		MO. 36 EQ.	Unidad	Cuadrilla	Cantitat	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra OFICIAL			hh	4.00	0.57	18.20	10.40
PEON			hh	8.00	1.14	16.90	19.32 29.72
Equipos HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		3%	29.72	0.89
CAMION PLATAFORMA 4 x 2; 122HP; 8 TC	N		hm	0.10	0.06	95.06	5.43 6.32
Subpartidas EXCAVACIÓN MANUAL			m3		0.12	15.35	1.88
PIEDRA MEDIANA (INC. TRANSP.) ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE			m3 m3		0.04 0.17	44.18 15.35	1.66 2.54
HITOS KILOMETRICOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2			und m3		1.00	52.66 318.54	52.66 7.49
CONTRACTO TO 140 kg/cm2	04.04	GUARDAVIAS METALICO	1110		0.02	010.04	66.23
m/DIA Descripción Recurso	00.00	MO. 300 EQ.	300 Unidad	Costo unita	rio directo p	or : m Precio S/.	288.00 Parcial S/.
Descripcion Recoiso			villada	Coddillia	Canillai	riecio 3/.	ruiciui 3/.
Sub Contrato Sidem.							
Guardavia Metalico. Suministro y Instalad	ción		ml ml		1.00	288.00 60.30	288.00
						35,55	
,	07.07	MAADCAS EN EL DAVIMENTO					288.00
m2/DIA	00.07	MARCAS EN EL PAVIMENTO MO. 800 EQ.	800		rio directo p		10.29
Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantitat	Precio \$/.	Parcial S/.
Sub Contrato Sidem.							
Marcas en el Pavimento			m2		1.0000	10.29	10.29
							10.29




•	04.08.0	COLOCACION DE	TACHAS REFLECTI	24V				
und/DIA			1 EQ.	1	Costo unita	rio directo p	or : und	11.39
Descripción Recurso				Unidad	Cuadrilla	Cantitat	Precio S/.	Parcial S/.
Subpartidas								
Colocación de Tachas Reflectivas, Sumini				und		1.00	6.99	6.99
Colocación de Tachas Reflectivas, Instalo	ación.			und		1.00	4.40	4.40
•	0/ 00 5	SERVICE OF SERVI	FI O OID 4 D TIDO DE					11.39
und/DIA			ELOCIDAD TIPO RE 1 EQ.	SALIO	Casta unite	rio directo p	a	4.754.35
Descripción Recurso	^	viO.	I EQ.	ı Unidad	Cuadrilla	Cantitat	Precio S/.	Parcial S/.
Subpartidas				onidad	Coddillia	Cummun	116010 3/.	i dicidi 3/.
REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALT	0			m		5.00	950.87	4.754.35
								4,754.35
	07.01 S	EÑALES AMBIENT	ALES TEMPORALES					
und/DIA	٨	MO.	1 EQ.	1		rio directo p		568.00
Descripción Recurso				Unidad	Cuadrilla	Cantitat	Precio \$/.	Parcial S/.
Materiales						0.00	00.00	10400
MALLA PVC COLOR NARANJA CINTA DE SEGURIDAD				und und		2.00 1.00	92.00 64.00	184.00 64.00
CARTELES DE SEÑALIZACIÓN (DIFERENTES	MEDID			und		2.00	160.00	320.00
CARTELES DE SENALIZACION (DITERENTES	IVILDID.			oria		2.00	100.00	568.00
•	07.02 P	ROGRAMA DE M	ONITOREO AMBIEN	NTAL T-4				000.00
glb/DIA	٨	MO.	1 EQ.	1	Costo unita	rio directo p	or : glb	21,753.00
Descripción Recurso				Unidad	Cuadrilla	Cantitat	Precio S/.	Parcial S/.
Subpartidas								
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL				glb		0.30	72,510.00	21,753.00
•	07.00.0							21,753.00
glb/DIA			BANDONO AMBIEI 1 EQ.	NIALI-4	Costo unito	rio directo p	or : alb	15.721.89
Descripción Recurso	^	viO.	I EQ.	ı Unidad	Cuadrilla	Cantitat	Precio S/.	Parcial S/.
Subpartidas				omada	Joaquilla	Janina		. a. sidi 0/ .
PROGRAMA DE ABANDONO AMBIENTAL				glb		0.40	39,304.72	15,721.89
				Ü				15,721.89



ANEXO 6: Causas de incumplimiento

	MES Y SEIMIAN Y FECTIA	þ			▼ DESCRIPCION TIPO	▼ DETALLE TIPO		ICIDENCIA ACCION CORRECTIVA	▼ KESP. ACCION ▼	KESP, DE SEGUIMIENTO
MAR SEM 1	1 20-Mar	CANT	CANTERA	FC	FACTORES CLIMATICOS	Presencia de lluvias durante la mañana	3.00	Recuperar horas perdidas de parada por lluvias	TOPOGRAFIA	Felix
MAR SEM 1	1 21-Mar	CANT	CANTERA	EQ	EQUIPOS	Falla mecanica de la excavadora perdida de fuerza	2.00	Inspeccion de equipo, programar mantenimiento preventivo	EQUIPOS	Walter
MAR SEM 2	2 27-Mar	EXC	EXCAVACION	T0P	TOPOGRAFIA	Falta colocar puntos de corte por topografia	3.00	Colocar con anticipacion los puntos de referencia de corte por area de topografia	TOPOGRAFIA	Felix
MAR SEM 2	2 29-Mar	. EXC	EXCAVACION	EJEC	ERRORES DE EJECUCIÓN	Trabajo mal ejecutado por falta de puntos de corte		Cordinar trabajos programados con topografia y produccion	PRODUCCION	Juan/Brayan
SEM 2	2 27-Mar	PERF	PERFILADO	TOP	TOPOGRAFIA	Falta puntos de ancho de calzada para perfilado según programacion semanal		Se requiere una cuadrilla de topografia permanete en el tramo 4	TOPOGRAFIA	Felix
SEM 2	2 1-Abr	PERF	PERFILADO	FC	FACTORES CLIMATICOS	Presencia de lluvia ligera durante el dia de trabajo		Recuperar horas de parada por lluvias con mejor rendimiento u horas extras	NATURALEZA	Naturaleza
SEM 3		EXC	EXCAVACION	MO	MANO DE OBRA	Bajo rendimiento del operador en la operación de equipo, falta criterio		Solicitar cambio de operador de equipo	PRODUCCION	Juan/Brayan
SEM 3	3 5-Abr	EXC	EXCAVACION	3	FACTORES CLIMATICOS	Presencia de lluvias en horas de la tarde	3.50	Recuperar con horas corridas con descanzo minimo en el almuerzo	NATURALEZA	Naturaleza
SEM 3	3 3-Abr	PERF	PERFILADO	TOP	TOPOGRAFIA	Falta colocar marcas de anchos de via	4.00	Requiere cuadrilla de topografia	TOPOGRAFIA	Felix
SEM 3	3 8-Abr	PERF	PERFILADO	EQ	EQUIPOS	Fallas constantes de la motoniveladora	1.50	Realizar mantenimiento preventivo	EQUIPOS	Walter
SEM 3	3 3-Abr	CANT	CANTERA	507 TOG	LOGISTICA	Falta de compra de fierros para reparacion de zaranda		Compra de fierros para zaranda según requerimiento	LOGISTICA	Ham
SEM 3	3 6-Abr	CANT	CANTERA	MO	MANO DE OBRA	Falta soldador permanente para reparacion de zaranda	3.50	Incorporar soldador para reparaciones	квин	Jazmin
SEM 3	3 3-Abr	CANT	CANTERA	CC	LIBERACION DE CANTERA	Falta de liberacion de cantera	П	Liberar cantera por las areas social, topografia y calidad	TOPOGRAFIA	Felix
SEM 3		CANT	CANTERA	EQ	EQUIPOS	Rendimiento bajo por fallas de equipo excavadora	П	Mantenimiento preventivo y correctivo	EQUIPOS	Walter
SEM 4			BOTADERO	EXT	EXTERNOS	Parada de equipo por falta de combustible en cantera		Tener mejor control de que equipos se abastece combustible a diario	EQUIPOS	Walter
SEM 4	П		BOTADERO	2	FACTORES CLIMATICOS	Presencia de lluvias durante el dia	\neg	Recuperar las horas paralizadas por lluvias	NATURALEZA	Naturaleza
SEM 4			CANTERA	MO	MANO DE OBRA	Reparacion de zaranda dañada		Soldador con disponibilidad inmediata	RRHH	Jazmin
SEM 4	П		CANTERA	EQ	EQUIPOS	Falla mecanica del cargador frontal, perdida de fuerza		Tener mapeado los equipos que tienen que realizar mantenimiento correctivo	EQUIPOS	Walter
SEM 4	П	CANT	CANTERA	MAT	MATERIAL	Falta de una zaranda de reemplazo para instalacion		Fabricar una nueva zaranda de reemplazo	LOGISTICA	Ham
SEM 4	Т		CANTERA	2	FACTORES CLIMATICOS	Presencia de lluvias durante el dia	Т	Recuperar las horas paralizadas por lluvias	NATURALEZA	Naturaleza
SEM 4	Т		CANIEKA	OM :	MANO DE OBRA	Deficiencia de operadores de la cuadrilla de aporte de material para base estabilizada	T	Charlas de trabajo enfocado al sistema lean construction	PRODUCCION	Juan/Brayan
SEM 4	Т		CANTERA	١,	FACTORES CLIMATICOS	Presencia de lluvias durante el día	Т	Recuperar las horas paralizadas por lluvias	NATURALEZA	Naturaleza
SEM 5	21 Abr	AFIR	AFIRMADO	402	PRODUCCION	Faira de calculo de ciclo de Volquetes	1.50	Controlar ciclo de Volquetes para requerimiento de Volquetes	PRODUCCION	Juan/Brayan Folix
SEM 6	Т		AFIRMADO	d d	SUPERVISION	Paraliza trabains la supervision por falta de control de calidad de material que se utiliza	Т	Cordinar acerca de los trabajos ou se realizan con supervision	CALIDAD	Roherto
SEM 6	Т		AFIRMADO	8 8	AREA DE CALIDAD	No realize la coordinación con supervision acerca de la notificación de los ensavos realizad	3.00	Emitir los resultados de los ensavos realizados del material hacia el despacho de super CALIDAD	yer/CALIDAD	Roberto
SEM 8	8 10-May	/ AFIR	AFIRMADO	TOP	TOPOGRAFIA	Demora de liberacion de plantillas de base estabilizada	1.50	Incorporar 3 auxiliares para topografia	TOPOGRAFIA	Felix
SEM 8	8 12-May	/ AFIR	AFIRMADO	MO	MANO DE OBRA	Falta de auxiliares para base estabilizada y deficiencia de operadores de la cuadrilla	1.00	Incorporar 2 auxiliares para base estabilzada y charlas con enfoque lean construction RRHH	on RRHH	Jazmin
SEM 9	9 15-May	/ AFIR	AFIRMADO	RH	RRHH	Demora en afiliacion de los axuliares para topografia y base estabilizada		Dar seguimiento del personal requerido en la afiliacion	RRHH	Jazmin
SEM 9		/ AFIR	AFIRMADO	MAT	MATERIAL	Llegada tarde de transporte cemento al punto de trabajo		Reconocer horas extras del operador de la plataforma para que pueda salir mas tempi PRODUCCION	mpr PRODUCCION	Juan/Brayan
SEM 9			PAVIMENTO	SUP	SUPERVISION	Falta liberacion de base estabilizada por parte de supervision y topografia		Tener encuenta el area de topografia la liberacion con supervision con anterioriada	a TOPOGRAFIA	Juan/Brayan
SEM 9		/ PAV	PAVIMENTO	5 E	FACTORES CLIMATICOS	Presencia de lluvia en horas de la mañana		Trabajar a buen ritmo para recuperar los horas de mañana	NATURALEZA	Naturaleza
SEM 10	\neg		PAVIMENTO	SUP	SUPERVISION	Falta liberacion de base estabilizada por parte de supervision y topografia		Coordinar el area de topografía la liberacion con supervision con anterioriada	TOPOGRAFIA	Felix
SEM 10	\neg		PAVIMENTO	EQ	EQUIPOS	Fallas del cisterna de imprimacion		Programar matenimiento preventivo de los accesorios de imprimacion	EQUIPOS	Walter
SEM 11			PAVIMENTO	TOP	TOPOGRAFIA	Falta marcas de ancho de via para colocado de micropavimento		Realizar con un dia de anterioridad las marcas de ancho de via	TOPOGRAFIA	Felix
SEM 11			PAVIMENTO	MAT	MATERIAL	Falta de emulsion para micropavimento		Realizar requerimiento con una semana de anticipacion	LOGISTICA	Ham
SEM 12		PAV	PAVIMENTO	g	EQUIPOS	Fallas permanentes del sinfin batidora del macropawer		Programar y mantenimineto preventivo y correctivo de los accesorios de la macropaw EQUIPOS	naw EQUIPOS	Walter
SEM 12		PAV	PAVIMENTO	MO	MANO DE OBRA	Deficiencia de la cuadrilla de micropavimento en los trabajos realizados		Charlas de trabajo con enfoque lean construction	PRODUCCION	Juan/Brayan
SEM 15	15 26-Jun	SEÑ	SEÑALIZACION	MO	MANO DE OBRA	Deficiencia con el rendimiento de los trabajadores de la cuadrilla		Capacitacion al trabajador con temas enfocados lean construction	PRODUCCION	Juan/Brayan
SEM 15		SEÑ	SEÑALIZACION	MAT	MATERIAL	Falta materiales de encofrado nuevos		Requerimiento de materiales con anticipacion para la cuadrilla	LOGISTICA	Ham
SEM 16	16 7-Jul	SEÑ	SEÑALIZACION	MO	MANO DE OBRA	Rendimiento de trabajadores bajo por falta de control	7.00	Mejorar el control de los trabajadores	PRODUCCION	Juan/Brayan
SEM 16		SEÑ	SEÑALIZACION	TOP	TOPOGRAFIA	Falta puntos de refrencia para el colocado de itos kilometricos		Colocar los puntos de colocado de lo itos kilometricos	TOPOGRAFIA	Felix
SEM 17		SEÑ	SEÑALIZACION	MO	MANO DE OBRA	Falta instrucción de trabajo para un buen rendimiento		Capacitacion a la cuadrilla con temas enfocados a lean construction	PRODUCCION	Juan/Brayan
SEM 17		SEÑ	SEÑALIZACION	Ē	EQUIPOS	Falla del equipo liviano		Realizar mantenimienntos correctivos de los equipos livianos	EQUIPOS	Walter
SEM 17		SEÑ	SEÑALIZACION	TOP	TOPOGRAFIA	Falta puntos de referencia para el marcado de pavimento		Colocar puntos de referencia para que puedan guiarse en marcas de pavimento	TOPOGRAFIA	Felix
SEM 17		SEÑ	SEÑALIZACION	EJEC	ERRORES DE EJECUCIÓN	Por falta de puntos de referencia se hizo error en los anchos de los pavimentos		Realizar con anticipacion los puntos de referencia para las marcas de pavimento	TOPOGRAFIA	Felix
SEM 18		SEN	SENALIZACION	ä	EQUIPOS	Falta de movilidad de transporte	П	Solicitar apoyo de una movilidad para su transporte durante el trabajo	EQUIPOS	Walter
SEM 19	19 24-Jul	SEN	SENALIZACION	MO	MANO DE OBRA	Realizo apoyo en otro frente de trabajo	14.00	Realizar trabajos hasta culminar las actividades programadas	PRODUCCION	Juan/Brayan

ANEXO 7: Plano de ubicación de tramos





ANEXO 8: Evidencias fotográficas

1.- PERFILADO DE CALZADA





2.- RECARGA DE MATERIAL





3.- BASE ESTABILIZADA







4.- IMPRIMACIÓN





5.- MICROPAVIMENTO



6.- SEÑALIZACIÓN





7.- CHARLAS GENERALES





ANEXO 9: Declaración jurada de autenticidad de tesis







DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE TESIS

DECLARACION JURADA DE AUTENTICIDAD DE TESIS
Por el presente documento, Yo DENIS BLAYAN TTITO AROBUIPA
identificado con DNI 70491171 en mi condición de egresado de:
🗵 Escuela Profesional, 🗆 Programa de Segunda Especialidad, 🗆 Programa de Maestría o Doctorado
INGENIERIA CIVIL
informo que he elaborado el/la A Tesis o 🗆 Trabajo de Investigación denominada: "
PLANNER Y LOS KPIS EN EL MEJORAHIENTO DE VIA A
NIVEL DE MICROPAVIMENTO, COLQUEPATA - PAUCARTAMBO
Es un tema original.
Declaro que el presente trabajo de tesis es elaborado por mi persona y no existe plagio/copia de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación (tesis, revista, texto, congreso, o similar) presentado por persona natural o jurídica alguna ante instituciones académicas, profesionales, de investigación o similares, en el país o en el extranjero.
Dejo constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo de investigación, por lo que no asumiré como suyas las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o Internet.
Asimismo, ratifico que soy plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y asumo la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento, así como de las connotaciones éticas y legales involucradas.
En caso de incumplimiento de esta declaración, me someto a las disposiciones legales vigentes y a las sanciones correspondientes de igual forma me someto a las sanciones establecidas en las Directivas y otras normas internas, así como las que me alcancen del Código Civil y Normas Legales conexas por el incumplimiento del presente compromiso
Puno 16 de NOVIENBRE del 2023
FIRMA (obligatoria) Huella



ANEXO 10: Autorización para el depósito de tesis en el repositorio institucional







AUTORIZACIÓN PARA EL DEPÓSITO DE TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

Por el presente documento, Yo DEXIS	BRAYAN	TTITO	AROQUIPA	
identificado con DNI 70491171	en mi condici	ón de egresad	o de:	

informo que he elaborado el/la M Tesis o 🗆 Trabajo de Investigación denominada:

"ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD EMPLEANDO EL SISTEMA LOST PLANNER Y LOS KPIS ENEL MEJORATIENTO DE VIA ANIVEL DE MICLOPAVINENTO COLQUEPATA-PAUCARTAMBO

para la obtención de □Grado, XTítulo Profesional o □Segunda Especialidad.

Por medio del presente documento, afirmo y garantizo ser el legítimo, único y exclusivo titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre los documentos arriba mencionados, las obras, los contenidos, los productos y/o las creaciones en general (en adelante, los "Contenidos") que serán incluidos en el repositorio institucional de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

También, doy seguridad de que los contenidos entregados se encuentran libres de toda contraseña, restricción o medida tecnológica de protección, con la finalidad de permitir que se puedan leer, descargar, reproducir, distribuir, imprimir, buscar y enlazar los textos completos, sin limitación alguna.

Autorizo a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno a publicar los Contenidos en el Repositorio Institucional y, en consecuencia, en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, sobre la base de lo establecido en la Ley N° 30035, sus normas reglamentarias, modificatorias, sustitutorias y conexas, y de acuerdo con las políticas de acceso abierto que la Universidad aplique en relación con sus Repositorios Institucionales. Autorizo expresamente toda consulta y uso de los Contenidos, por parte de cualquier persona, por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, a título gratuito y a nivel mundial.

En consecuencia, la Universidad tendrá la posibilidad de divulgar y difundir los Contenidos, de manera total o parcial, sin limitación alguna y sin derecho a pago de contraprestación, remuneración ni regalía alguna a favor mío; en los medios, canales y plataformas que la Universidad y/o el Estado de la República del Perú determinen, a nivel mundial, sin restricción geográfica alguna y de manera indefinida, pudiendo crear y/o extraer los metadatos sobre los Contenidos, e incluir los Contenidos en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

Autorizo que los Contenidos sean puestos a disposición del público a través de la siguiente licencia: Creative

Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

En señal de conformidad, suscribo el presente documento.

Puno 16 de NOVIENBRE del 2023

Huella

FIRMA (obligatoria)



ANEXO 11: Acta de dictamen de revisión de borrador de tesis



Universidad Nacional del Altiplano FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



ACTA DE DICTAMEN DE REVISIÓN DE BORRADOR DE TESIS

Mediante la plataforma virtual GOOGLE MEET (https://meet.google.com/aer-kfwk-fbp), organizado por el presidente del jurado calificador de la Escuela Profesional de: ingeniería civil siendo las 9:30 am horas del día 09 de noviembre del año 2023 se reunieron los miembros del Jurado Dictaminador:

PRESIDENTE : Ing. GUILLERMO NÉSTOR FERNÁNDEZ SILA

1er MIEMBRO : Ing. JOSÉ LUIS CUTIPA ARAPA

2do MIEMBRO : Ing. WALTER HUGO LIPA CONDORI 3er MIEMBRO : Dr. SAMUEL HUAQUISTO CÁCERES

Quienes revisaron el borrador de tesis intitulado:

"ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD EMPLEANDO EL SISTEMA LAST PLANNER Y LOS KPIS EN EL MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE MICROPAVIMENTO, COLQUEPATA - PAUCARTAMBO", con código de proyecto N.º 2023 – 196.

Presentado por el bachiller: DENIS BRAYAN, TTITO AROQUIPA

El cual ha sido debidamente evaluado de acuerdo al Reglamento de Titulaciones y Normas de la UNA-PUNO, habiéndose emitido las observaciones por parte de los miembros del jurado, siendo absueltas en su oportunidad, en mérito de lo cual la comisión ha considerado la APROBACIÓN del mencionado borrador de Tesis.

El jurado Dictaminador previa coordinación propone ejecutar el Acto de Sustentación y defensa del bachiller para el día 29 de noviembre del año 2023 a horas 11:00 am, en la Sala de sustentaciones de la Escuela Profesional. Siendo las 10 horas del mismo día, se dio por concluida la presente reunión de trabajo, firmado para refrendar la presente.

PRESIDENTE

SEGUNDO MIEMBRO

PRIMER MEMBRO

TERCER MIEMBRO