

PLANILLA DE METRADOS

PROY: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. PERÚ, TRAMO I (JR.MANTARO - JR. FRANCISCO PIZARRO) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

COMPONENTE 05: INSTALACION DE AREA VERDE

Partida	Descripción	Und	N° veces	Medidas			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Alto		
01.00.00	<u>OBRAS PRELIMINARES</u>							
01.01.00	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO							
01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN	M2						84.94
	Av. Perú (Jr. Altiplano - Jr. Francisco Pizarro)		1	Area =	9.15	---	9.15	
			1	Area =	9.03	---	9.03	
			1	Area =	8.98	---	8.98	
			1	Area =	22.04	---	22.04	
			1	Area =	14.66	---	14.66	
			1	Area =	11.36	---	11.36	
			1	Area =	9.72	---	9.72	
02.00.00	<u>MOVIMIENTO DE TIERRAS</u>							
02.01.00	EXCAVACIONES							
02.01.01	EXCAVACION EN FORMA MANUAL	M3						8.49
	Av. Perú (Jr. Altiplano - Jr. Francisco Pizarro)		1	Area =	9.15	0.10	0.92	
			1	Area =	9.03	0.10	0.90	
			1	Area =	8.98	0.10	0.90	
			1	Area =	22.04	0.10	2.20	
			1	Area =	14.66	0.10	1.47	
			1	Area =	11.36	0.10	1.14	
			1	Area =	9.72	0.10	0.97	
02.02.00	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE							
02.02.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	M3						10.62
	Volumen de excavación en forma manual: jardineras		1.25	8.49	---	---	10.62	
02.02.02	CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3						10.62
	Volumen de excavación en forma manual: jardineras		1.25	8.49	---	---	10.62	
03.00.00	<u>AREAS VERDES, JARDINERAS</u>							
03.01.00	JARDINERAS							
03.01.01	JARDINERAS: CONCRETO F'C=175 KG/CM2	M3						50.96
	Av. Perú (Jr. Altiplano - Jr. Francisco Pizarro)		1	Area=	9.15	0.6	5.49	
			1	Area=	9.03	0.6	5.42	
			1	Area=	8.98	0.6	5.39	
			1	Area=	22.04	0.6	13.22	
			1	Area=	14.66	0.6	8.80	
			1	Area=	11.36	0.6	6.82	
			1	Area=	9.72	0.6	5.83	

03.01.02	JARDINERAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2						679.66
	Av. Perú (Jr. Altiplano - Jr. Francisco Pizarro)		1	Perim.	122.08	0.6	73.25	
			1	Perim.	120.36	0.6	72.22	
			1	Perim.	119.74	0.6	71.84	
			1	Perim.	293.94	0.6	176.36	
			1	Perim.	195.48	0.6	117.29	
			1	Perim.	151.56	0.6	90.94	
			1	Perim.	129.6	0.6	77.76	
03.01.03	JARDINERAS: RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	M3						220.46
	Av. Perú (Jr. Altiplano - Jr. Francisco Pizarro)		1	Area=	113.71	0.2	22.74	
			1	Area=	111.8	0.2	22.36	
			1	Area=	111.14	0.2	22.23	
			1	Area=	302.95	0.2	60.59	
			1	Area=	194.53	0.2	38.91	
			1	Area=	146.18	0.2	29.24	
			1	Area=	121.98	0.2	24.40	
03.01.04	JARDINERAS: PREPARACION DE TERRENO PARA AREA VERDE	M3						220.46
	Av. Perú (Jr. Altiplano - Jr. Francisco Pizarro)		1	Area=	113.71	0.2	22.74	
			1	Area=	111.8	0.2	22.36	
			1	Area=	111.14	0.2	22.23	
			1	Area=	302.95	0.2	60.59	
			1	Area=	194.53	0.2	38.91	
			1	Area=	146.18	0.2	29.24	
			1	Area=	121.98	0.2	24.40	
03.01.05	JARDINERAS: SEMBRADO DE GRASS	M2						1102.29
	Av. Perú (Jr. Altiplano - Jr. Francisco Pizarro)		1	Area=	113.71	---	113.71	
			1	Area=	111.8	---	111.80	
			1	Area=	111.14	---	111.14	
			1	Area=	302.95	---	302.95	
			1	Area=	194.53	---	194.53	
			1	Area=	146.18	---	146.18	
			1	Area=	121.98	---	121.98	
03.01.06	JARDINERAS: SEMBRADO DE ARBUSTOS Y ARBOLES	UND						60.00
	Av. Perú (Jr. Altiplano - Jr. Francisco Pizarro)		5	---	---	---	5.00	
			5	---	---	---	5.00	
			5	---	---	---	5.00	
			23	---	---	---	23.00	
			9	---	---	---	9.00	
			7	---	---	---	7.00	
			6	---	---	---	6.00	
04.00.00	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD							
04.01.00	PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	UND						1.00

			1	---	---	---	1.00	
05.00.00	VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS							
05.01.00	CURADO: JARDINERAS	M2						679.66
			1	Area=	679.66	---	679.66	
05.02.00	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2						84.94
	Area de intervención		1	Area=	84.94	---	84.94	